

SPECYFIKACJA

***Wymiana rur przy centralach wentylacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Trębickiego 10.***

NAZWA OBIEKTU: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

ADRES OBIEKTU: 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Trębickiego 10

INWESTOR: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Trębickiego 10

Data opracowania: sierpień 2025 r.

Opis ogólny:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac naprawczych polegających na wymianie rur doprowadzających czynnik do zasilania nagrzewnic trzech central wentylacyjnych (NW2, NW4 i NW5) zlokalizowanych na dachu płaskim budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Trębickiego 10. Celem realizacji przedmiotu zamówienia jest zapewnienie poprawnej i bezawaryjnej pracy systemu wentylacji.

1. Zakres prac:

- 1) Przegląd techniczny stanu układu zasilania w ciepło wraz z automatyką wskazanych central.
- 2) Demontaż skorodowanych rur, zachowując sprawne elementy automatyki sterującej.
- 3) Utylizacja zdemontowanych materiałów zgodnie z przepisami.
- 4) Instalacja zaworów odcinających w obiegu każdej z central na zasilaniu i powrocie wewnątrz budynku.
- 5) Wymiana zewnętrznych odcinków rur do poziomu zainstalowanych wcześniej zaworów ok. 36 mb od króćców nagrzewnicy central do pierwszego złącza zlokalizowanego wewnątrz budynku, rury wykonane ze stali kwasoodpornej.
 - a) Centrala NW2 – średnica ok. 50 mm, ok. 12 mb.
 - b) Centrala NW4 – średnica ok. 70 mm, ok. 11 mb.
 - c) Centrala NW5 – średnica ok. 80 mm, ok. 13 mb.

Wszystkie wymiary i długości rur należy zweryfikować na miejscu.

- 6) Wypełnienie układu 20% roztworem glikolu oraz sprawdzenie szczelności.
 - 7) Uruchomienie i sprawdzenie poprawności działania układu łącznie z automatyką (siłowniki, zawory trójdrożne).
 - 8) Izolacja termiczna wymienionych odcinków rur, o minimalnej grubości 3 cm, przeznaczona do zastosowania na zewnątrz, odporna na warunki atmosferyczne oraz uszkodzenia mechaniczne (np. ptactwo).
 - 9) Uszczelnienie przejść dachowych do wnętrza budynku.
 - 10) Uruchomienie i sprawdzenie poprawności działania central i przekazanie do eksploatacji.
- #### 2. Wymagania wobec wykonawcy:
- 1) **Obowiązkowa jest wizja lokalna przed złożeniem oferty w celu zapoznania się z lokalizacją oraz zakresem prac.**

- 2) Oferty niepoprzedzone wizją lokalną będą odrzucone.
 - 3) Wszystkie materiały użyte do naprawy muszą być odporne na działanie roztworu glikolu.
 - 4) Prace należy wykonać z zachowaniem norm bezpieczeństwa oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi i sanitarnymi.
 - 5) Doświadczenie w zakresie napraw i konserwacji układów hydraulicznych (minimum 2 realizacje w ciągu ostatnich 3 lat).
 - 6) Dysponowanie personelem posiadającym kwalifikacje do wykonywanych prac określonych w specyfikacji.
 - 7) Ubezpieczenie OC na czas trwania prac.
3. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT. Termin płatności 14 dni.

Dane do faktury:

Nabywca:

Miasto Ostrów Mazowiecka

ul. 3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

NIP 7591625088

Odbiorca:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. Henryka Trębickiego 10

07-300 Ostrów Mazowiecka

4. Termin realizacji:

- 1) Rozpoczęcie prac: 25.08.2025 r.
 - 2) Zakończenie prac przy centrali NW2: do 05.09.2025 r.
 - 3) Zakończenie prac przy pozostałych centralach NW4 i NW5: do 30.09.2025 r.
5. Miejsce realizacji zamówienia: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Trębickiego 10, 07-300 Ostrów Mazowiecka.

Informacje, kontakt

W przypadku dodatkowych pytań lub doprecyzowania wymagań sprzętowych przed przystąpieniem do złożenia oferty prosimy o kontakt z przedstawicielem zamawiającego:

Cezary Piechowicz

tel. 29 645-21-49

e-mail: c.piechowicz@mosir.ostrowmaz.pl

Termin realizacji zamówienia do 30.09.2025 r.