

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0508-01	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki pojedynczo 87.29	m ² m ²	 87.290	 87.290
2	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 16.3	m m	 16.300	 16.300
3	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 12.2	m m	 12.200	 12.200
4	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 14.64	m ² m ²	 14.640	 14.640
5	KNR 4-01 0315-04	Uzupełnienie gzymsów 0.3	m ³ m ³	 0.300	 0.300
6	KNR 4-01 0722-03	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowych kat. III na ścianach, loggiach i balkonach 3.66	m ² m ²	 3.660	 3.660
7	KNR 4-01 0414-02	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk lub płytą OSB gr. 18 mm 15.36	m ² m ²	 15.360	 15.360
8	KNR 4-01 0402-04	Wymiana jednostronnego odeskowania ścian z desek profilowanych o grubości 25 mm lub płytą OSB gr. 18 mm 16.32	m ² m ²	 16.320	 16.320
9	KNR 4-01 0414-02	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk lub płytami OSB gr. 18 mm 87.29	m ² m ²	 87.290	 87.290
10	KNR 4-01 0628-03	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami olejowymi 237.94	m ² m ²	 237.940	 237.940
11	KNR 2-02 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho - dachu i lukarn 118.97	m ² m ²	 118.970	 118.970
12	KNR AT-09 0102-01	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na deskowaniu - rozstaw kontrłat 0,60 m 118.97	m ² m ²	 118.970	 118.970
13	KNR-W 2-02 0501-01	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo 118.97	m ² m ²	 118.970	 118.970
14	NNRNKB 202 0523-01	(z.IV) Pokrycie dachów dachówką bitumiczną (gont bitumiczny karpiówka - kolor brązowy) 131.15	m ² m ²	 131.150	 131.150
15	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej 36.54	m ² m ²	 36.540	 36.540
16	KNR 2-02 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy 9.96	m ² m ²	 9.960	 9.960
17	KNR-W 2-02 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej 16.3	m m	 16.300	 16.300
18	KNR-W 2-02 0519-08	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowanej 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR-W 2-02 0526-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej 12.2	m		
			m	12.200	
				RAZEM	12.200
20	KNR-W 4-01 0434-02	Wykonanie poziomych pomostów na dachu 12	m ²		
			m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
21	KNR 2-02 1604-03	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m 328.86	m ²		
			m ²	328.860	
				RAZEM	328.860
22	KNNR 2 1505-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 328.86	m ²		
			m ²	328.860	
				RAZEM	328.860
23	KNR 2-02 1614-04	Daszki ochronne ciągłe wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej 6	m ²		
			m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
24	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22)	m-g		
				RAZEM	6.000
25	Wycena własna	Zaladunek gruzu do kontenerów i wywóz na wysypisko z utylizacją 2.92	m ³		
			m ³	2.920	
				RAZEM	2.920

Główny Specjalista
ds. utrzymania majątku
i kosztorysowania
mgr inż. Andrzej Cegiłka