

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|-----------------------|--|----------------|---------|---------|
| 1 | KNR 4-01 0701-02 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² - attyki 8.96 | m ² | | |
| | | | m ² | 8.960 | |
| | | | | RAZEM | 8.960 |
| 2 | KNR 4-01 0726-03 | Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu) - attyki 17.92 | m ² | | |
| | | | m ² | 17.920 | |
| | | | | RAZEM | 17.920 |
| 3 | KNR 4-01 0508-01 | Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki pojedynczo 79.17 | m ² | | |
| | | | m ² | 79.170 | |
| | | | | RAZEM | 79.170 |
| 4 | KNR-W 4-01 0545-08 | Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 42.08 | m ² | | |
| | | | m ² | 42.080 | |
| | | | | RAZEM | 42.080 |
| 5 | KNR 4-01 0535-04 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 13.9 | m | | |
| | | | m | 13.900 | |
| | | | | RAZEM | 13.900 |
| 6 | KNR 4-01 0535-06 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 40.8 | m | | |
| | | | m | 40.800 | |
| | | | | RAZEM | 40.800 |
| 7 | KNR 4-01 0414-02 | Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk lub płytami OSB gr. 18 mm 11.7 | m ² | | |
| | | | m ² | 11.700 | |
| | | | | RAZEM | 11.700 |
| 8 | KNR 4-01 0402-04 | Wymiana jednostronnego odeskowania ścian z desek profilowanych o grubości 25 mm lub płytami OSB gr. 18 mm 10.8 | m ² | | |
| | | | m ² | 10.800 | |
| | | | | RAZEM | 10.800 |
| 9 | KNR 4-01 0414-08 | Wymiana łączenia dachu pod pokrycie płytami azbestowo-cementowymi o odstępie łąt ponad 20 cm 79.17 | m ² | | |
| | | | m ² | 79.170 | |
| | | | | RAZEM | 79.170 |
| 10 | KNR 0-15II 0526-02 | Osadzenie okien w połaci dachowej - wole okna odnowić i zamontować ponownie 3 | szt | | |
| | | | szt | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 11 | KNR 0-15II 0526-01 | Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej 6 | m | | |
| | | | m | 6.000 | |
| | | | | RAZEM | 6.000 |
| 12 | KNR-W 2-02 0535-01 | Obrobienie okienek typu "wole oko" - z blachy ocynkowanej 3 | szt. | | |
| | | | szt. | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 13 | KNR 4-01 0427-07 | Rozebranie ścianek działowych - likwidacja okna srodkowego na poddaszu 5.6 | m ² | | |
| | | | m ² | 5.600 | |
| | | | | RAZEM | 5.600 |
| 14 | KNR 2-02 0410-01 | Deskowanie połaci dachowych płytami OSB gr. 18 mm 79.17 | m ² | | |
| | | | m ² | 79.170 | |
| | | | | RAZEM | 79.170 |
| 15 | KNR 4-01 0628-03 | Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami olejowymi - dwustronnie 169.74 | m ² | | |
| | | | m ² | 169.740 | |
| | | | | RAZEM | 169.740 |
| 16 | KNR 2-02 0613-06 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho - sciany lukarn 8.64 | m ² | | |
| | | | m ² | 8.640 | |
| | | | | RAZEM | 8.640 |
| 17 | KNR-W 2-02 0501-01 | Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo 84.87 | m ² | | |
| | | | m ² | 84.870 | |
| | | | | RAZEM | 84.870 |
| 18 | NNRNKB 202 0523-01 | (z.IV) Pokrycie dachów dachówką bitumiczną (gont bitumiczny karpiówka - kolor brązowy) 84.87 | m ² | | |
| | | | m ² | 84.870 | |
| | | | | RAZEM | 84.870 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|-------------------------|---|----------------------------------|-------------|---------|
| 19 | KNR-W 2-02 0514-02 | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 73.4 | m ² m ² | 73.400 | |
| | | | | RAZEM | 73.400 |
| 20 | KNR-W 2-02 0519-04 | Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 13.9 | m m | 13.900 | |
| | | | | RAZEM | 13.900 |
| 21 | KNR-W 2-02 0519-08 | Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowanej 3 | szt. szt. | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 22 | KNR-W 2-02 0526-03 | Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 40.8 | m m | 40.800 | |
| | | | | RAZEM | 40.800 |
| 23 | KNR-W 4-01 0434-02 | Wykonanie poziomych pomostów na dachu 12 | m ² m ² | 12.000 | |
| | | | | RAZEM | 12.000 |
| 24 | KNR 2-02 1604-03 | Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m 347.04 | m ² m ² | 347.040 | |
| | | | | RAZEM | 347.040 |
| 25 | KNNR 2 1505-01 | Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 347.04 | m ² m ² | 347.040 | |
| | | | | RAZEM | 347.040 |
| 26 | KNR 2-02 1614-04 | Daszki ochronne ciągłe wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej 8.75 | m ² m ² | 8.750 | |
| | | | | RAZEM | 8.750 |
| 27 | KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15 | Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,2,3,5,6,7,8,9,14,17,19,20,21,22,23) | m-g | | |
| | | | | RAZEM | 60.614 |
| 28 | Wycena własna | Zaladunek gruzu do kontenerów i wywóz na wysypisko z utylizacją 2.64 | m ³ m ³ | 2.640 | |
| | | | | RAZEM | 2.640 |

Główny Specjalista
ds. utrzymania majątku
i kosztorysowania

mgr inż. Andrzej Cegińska