



Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej
ul. Partyzantów 21
41-400 Mysłowice

centrala: 32 31 74 300
fax: 32 222 58 62
sekretariat: 32 222 58 57
e-mail: mzgg@mzgg.myslowice.pl
www.mzgg.myslowice.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE

Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 poz 1020) zaprasza wszystkie podmioty gospodarcze do składania ofert na:

Modernizację istniejących pomieszczeń dla Miejskiego Zespołu Orzekania Niepełnosprawności i Sekcji Osób Niepełnosprawnych zlokalizowanych przy ul. Brzezińskiej 21 w Mysłowicach – ETAP II

zgodnie z załączonym przedmiarem

- Zadanie zostanie podzielone na 3 etapy – zgodnie z przekazywanymi pomieszczeniami przez użytkownika.
- Elementy wykończeniowe wraz z kolorystyką Wykonawca ustali z użytkownikiem.
- Roboty elektryczne oraz sanitarne wykona Zamawiający.

Rozpoczęcie robót: kwiecień/maj

Zakończenie: wrzesień/październik

Proszę podać cenę *netto* wykonania zadania.

*Wykonawca robót przedłoży do umowy kosztorys ofertowy

Termin składania ofert – do 27.03.2017 r. do godziny 11⁰⁰* w pokoju nr 15 (sekretariat Zamawiającego)
lub na adres e-mail: mzgg@mzgg.myslowice.pl

* oferty złożone po godzinie 11 nie będą brane pod uwagę

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Gospodarki
Komunalnej
.....
mgr inż. ~~Janusz~~ Wszółek

Mysłowice, dnia 17.03.2017 r.

Bank PEKAO S.A. Oddział Mysłowice
nr konta: 66 1240 4315 1111 0000 5299 8043

NIP 222-00-09-027
REGON 271570799

Główny Specjalista
ds. utrzymania majątku
i kosztorysowania

mgr inż. Andrzej Cegiółka

INSPEKTOR ds. zamówień publicznego Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej

mgr inż. Anna Stalmach
mgr inż. Bartłomiej Szeja

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Remont 11 - tu pomieszczeń			
1	KNR 4-01 d.1 0701-10	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów ponad 5 m2 - przyjęto 5% pow. 11.52	m ²		
			m ²	11.520	
				RAZEM	11.520
2	KNR 4-01 d.1 1201-02	Odrzybianie sufitów 46.1	m ²		
			m ²	46.100	
				RAZEM	46.100
3	NNRNKB d.1 202 2030-01	(z.XI) Sufity podwieszane jednowarstwowe na ruszcie metalowym (z wyłączeniem pomieszczeń archiwa i już pomalowanych) 96.03	m ²		
			m ²	96.030	
				RAZEM	96.030
4	KNR 4-01 d.1 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - przyjęto 5% pow. 27.57	m ²		
			m ²	27.570	
				RAZEM	27.570
5	KNR 4-01 d.1 0711-06	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) 27.57	m ²		
			m ²	27.570	
				RAZEM	27.570
6	KNR 0-23 d.1 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach 410.98	m ²		
			m ²	410.980	
				RAZEM	410.980
7	NNRNKB d.1 202 2015-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m2 96.03	m ²		
			m ²	96.030	
				RAZEM	96.030
8	NNRNKB d.1 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 410.98	m ²		
			m ²	410.980	
				RAZEM	410.980
9	NNRNKB d.1 202 0837-04	(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" 4	m ²		
			m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
10	KNR 4-01 d.1 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 1.12	m ³		
			m ³	1.120	
				RAZEM	1.120
11	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 15	szt.		
			szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
12	KNR 4-01 d.1 0313-03	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek 0.4	m ³		
			m ³	0.400	
				RAZEM	0.400
13	KNR 4-01 d.1 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 24	m		
			m	24.000	
				RAZEM	24.000
14	KNR-W 2- d.1 02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 15	szt.		
			szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
15	KNR 2-02 d.1 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 26.46	m ²		
			m ²	26.460	
				RAZEM	26.460
16	KNR 2-02 d.1 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi anty włamaniowe 1.89	m ²		
			m ²	1.890	
				RAZEM	1.890
17	KNR 2-02 d.1 2003-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		18.7	m ²	18.700	
				RAZEM	18.700
18	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 230.32	m ²		
			m ²	230.320	
				RAZEM	230.320
19	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 588.75	m ²		
			m ²	588.750	
				RAZEM	588.750
20	KNNR 3 d.1 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych (minus archiwa po lewej stronie) 202.28	m ²		
			m ²	202.280	
				RAZEM	202.280
21	KNR 4-01 d.1 0428-03 Analogia	Rozebranie podłóg białych na wpust 202.28	m ²		
			m ²	202.280	
				RAZEM	202.280
22	KNR-W 4- d.1 01 0819-05	Rozebranie posadzek 202.28	m ²		
			m ²	202.280	
				RAZEM	202.280
23	KNR 2-02 d.1 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko -0 30% powierzchni. Wyrównanie posadzki 60.68	m ²		
			m ²	60.680	
				RAZEM	60.680
24	KNR 2-02 d.1 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm 60.68	m ²		
			m ²	60.680	
				RAZEM	60.680
25	KNR 2-02 d.1 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - gr. 3 cm 202.28	m ²		
			m ²	202.280	
				RAZEM	202.280
26	KNR-W 2- d.1 02 0615-01 Analogia	Izolacje z papy asfaltowej na sucho poziome - jedna warstwa. Folia polietylenowa 202.28	m ²		
			m ²	202.280	
				RAZEM	202.280
27	KNR 2-02 d.1 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 202.28	m ²		
			m ²	202.280	
				RAZEM	202.280
28	KNR 2-02 d.1 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3 202.28	m ²		
			m ²	202.280	
				RAZEM	202.280
29	KNR 0-21 d.1 4007-01	Ślepa podłoga z desek o szer. 15-20 cm . Podoga z paneli AC 5 148.73	m ²		
			m ²	148.730	
				RAZEM	148.730
30	KNR-W 4- d.1 01 0815-08	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego 98.93	m		
			m	98.930	
				RAZEM	98.930
31	KNR 2-02 d.1 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW 53.55	m ²		
			m ²	53.550	
				RAZEM	53.550
32	KNR 2-02 d.1 1113-07	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichloru winylu zgrzewane 41.78	m		
			m	41.780	
				RAZEM	41.780
33	KNR 4-01 d.1 1011-02	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kafkami 4.165	m ³		
			m ³	4.165	
				RAZEM	4.165
34	KNR 4-01 d.1 0333-02	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie wapiennej 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	KNR 2-17	Montaż kratki wentylacyjnych	szt.		
d.1	0137-01				
	Analogia				
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
36	Wycena	Zaladunek gruzu do kontenerów i wywóz z utylizacją do .poz. 1,4,10,12,	m ³		
d.1	własna	22,33			
		23.05	m ³	23.050	
				RAZEM	23.050
2		Remont WC po prawej stronie			
37	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
d.2	0701-03	12.81	m ²	12.810	
				RAZEM	12.810
38	KNR 4-01	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nieotynkowanych	m ²		
d.2	0427-07	7.35	m ²	7.350	
				RAZEM	7.350
39	KSNR 3	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.2	0801-04	5.8	m ²	5.800	
				RAZEM	5.800
40	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
d.2	0211-03	5.8	m ²	5.800	
				RAZEM	5.800
41	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
d.2	0713-02	5.8	m ²	5.800	
				RAZEM	5.800
42	KNR 2-02	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm - do wys. 2,5 m	m ²		
d.2	0121-03	5.55	m ²	5.550	
				RAZEM	5.550
43	KNR 2-02	Ścianki działowe pełne z cegieł - dodatek za zbrojenie	m ²		
d.2	0120-09	5.55	m ²	5.550	
				RAZEM	5.550
44	KNR 2-02	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
d.2	0126-05	3.2	m	3.200	
				RAZEM	3.200
45	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²		
d.2	0711-01	8.4	m ²	8.400	
				RAZEM	8.400
46	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.2	0713-01	24.44	m ²	24.440	
				RAZEM	24.440
47	NNRNKB	(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m ² płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m ²		
d.2	202 0837-04	14.14	m ²	14.140	
				RAZEM	14.140
48	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²		
d.2	1102-02	5.8	m ²	5.800	
				RAZEM	5.800
49	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m ²		
d.2	1102-03	Krotność = 3 5.8	m ²	5.800	
				RAZEM	5.800
50	KNR AT-27	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m ²		
d.2	0401-03	5.8	m ²	5.800	
				RAZEM	5.800
51	NNRNKB	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 m ²	m ²		
d.2	202 1118-10	5.8	m ²	5.800	
				RAZEM	5.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
52	NNRNKB d.2 202 1122-03	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x10 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 5.8	m m	 5.800	 5.800
				RAZEM	5.800
53	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 5.8	m ² m ²	 5.800	 5.800
				RAZEM	5.800
54	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 24.44	m ² m ²	 24.440	 24.440
				RAZEM	24.440
55	KNR-W 2-02 d.2 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
56	KNR 2-02 d.2 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 3.36	m ² m ²	 3.360	 3.360
				RAZEM	3.360
57	Wycena d.2 własna	Załadunek gruzu do kontenerów i wywóz z utylizacją 0.74	m ³ m ³	 0.740	 0.740
				RAZEM	0.740
3		Korytarz wewnętrzny po prawej stronie			
58	KNR 4-01 d.3 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 14.72	m ² m ²	 14.720	 14.720
				RAZEM	14.720
59	KNR 4-01 d.3 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 61	m ² m ²	 61.000	 61.000
				RAZEM	61.000
60	KNR 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 14.72	m ² m ²	 14.720	 14.720
				RAZEM	14.720
61	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 61	m ² m ²	 61.000	 61.000
				RAZEM	61.000
62	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 14.72	m ² m ²	 14.720	 14.720
				RAZEM	14.720
63	NNRNKB d.3 202 1119-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 14.72	m ² m ²	 14.720	 14.720
				RAZEM	14.720
64	NNRNKB d.3 202 1123-03	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x10 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 16.22	m m	 16.220	 16.220
				RAZEM	16.220
4		Remont i powiększenie WC z korytarza głównego			
65	KNR 4-01 d.4 0701-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 10.1	m ² m ²	 10.100	 10.100
				RAZEM	10.100
66	KNR 4-01 d.4 0701-03	Odbicie płytek na ścianach 5.8	m ² m ²	 5.800	 5.800
				RAZEM	5.800
67	KSNR 3 d.4 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 1.5	m ² m ²	 1.500	 1.500
				RAZEM	1.500
68	KNR 4-01 d.4 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
69	KNR 2-02 d.4 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
70	KNR 2-02 d.4 0120-09	Ścianki działowe pełne z cegieł - dodatek za zbrojenie	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
71	KNR 2-02 d.4 0126-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		1.6	m	1.600	
				RAZEM	1.600
72	KNR 4-01 d.4 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		5.85	m ²	5.850	
				RAZEM	5.850
73	NNRNKB d.4 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m ²	m ²		
		5.85	m ²	5.850	
				RAZEM	5.850
74	NNRNKB d.4 202 0837-04	(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m ² płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m ²		
		18.18	m ²	18.180	
				RAZEM	18.180
75	KNR 2-02 d.4 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²		
		1.5	m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
76	KNR 2-02 d.4 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 5	m ²		
		1.5	m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
77	KNR AT-27 d.4 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m ²		
		5.1	m ²	5.100	
				RAZEM	5.100
78	NNRNKB d.4 202 1118-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 m ²	m ²		
		4.6	m ²	4.600	
				RAZEM	4.600
79	NNRNKB d.4 202 1122-03	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x10 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 m ²	m		
		9.1	m	9.100	
				RAZEM	9.100
80	NNRNKB d.4 202 2030-01	(z.XI) Sufity podwieszane jednowarstwowe na ruszcie metalowym	m ²		
		4.6	m ²	4.600	
				RAZEM	4.600
81	NNRNKB d.4 202 2014-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. do 5 m ²	m ²		
		4.6	m ²	4.600	
				RAZEM	4.600
82	KNR 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		4.6	m ²	4.600	
				RAZEM	4.600
83	KNR 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		11.83	m ²	11.830	
				RAZEM	11.830
84	KNR-W 2- d.4 02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
85	KNR 2-02 d.4 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone	m ²		
		2.1	m ²	2.100	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.100
86	KNR 2-02 d.4 1219-04 Analogia	Montaż akcesorii dla niepełnosprawnych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
87	Wycena d.4 własna	Załadunek gruzu do kontenera i wywóz z utylizacją do poz. 65,66,67	m ³		
		0.427	m ³	0.427	
				RAZEM	0.427
5		Korytarz główny			
88	NNRNKB d.5 202 2030-01	(z.XI) Sufity podwieszane jednowarstwowe na ruszcie metalowym	m ²		
		23.6	m ²	23.600	
				RAZEM	23.600
89	NNRNKB d.5 202 2015-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m ²	m ²		
		23.6	m ²	23.600	
				RAZEM	23.600
90	KNR 4-01 d.5 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		23.6	m ²	23.600	
				RAZEM	23.600
91	KNR 4-01 d.5 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
92	KNR 4-01 d.5 0354-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
93	KNR 0-23 d.5 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²		
		79.45	m ²	79.450	
				RAZEM	79.450
94	NNRNKB d.5 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		79.45	m ²	79.450	
				RAZEM	79.450
95	KNR 4-01 d.5 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		79.45	m ²	79.450	
				RAZEM	79.450
96	NNRNKB d.5 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		23.6	m ²	23.600	
				RAZEM	23.600
97	NNRNKB d.5 202 1119-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m ²	m ²		
		23.6	m ²	23.600	
				RAZEM	23.600
98	NNRNKB d.5 202 1123-03	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x10 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m ²	m		
		21.54	m	21.540	
				RAZEM	21.540

Stówny Specjalista
ds. utrzymania majątku
i kosztorysowania

mgr inż. Andrzej Gasielko