

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 20.5	m		
			m	20.500	
				RAZEM	20.500
2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 68.28	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	68.280	
				RAZEM	68.280
3	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup> 23.22	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	23.220	
				RAZEM	23.220
4	Wycena własna	Załadunek gruzu do kontenerów i wywóz na wysypisko z utylizacją 0.7	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.700	
				RAZEM	0.700
5	KNR 2-31 0703-03	Zdejmovanie tablic informacyjnych i reklam 6	szt.		
			szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
6	KNR 4-01 0315-04	Uzupełnienie gzymsów 1.16	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	1.160	
				RAZEM	1.160
7	KNR 4-01 0308-03	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt. 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR 4-01 0308-02	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt. 5	szt.		
			szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
9	KNR 4-01 0308-01	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt. 10	szt.		
			szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
10	Wycena własna	Załadunek gruzu do kontenerów i wywóz na wysypisko z utylizacją 0.6	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.600	
				RAZEM	0.600
11	KNR 0-19 0929-01	Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0.4 m <sup>2</sup> - okna piwniczne 1.4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.400	
				RAZEM	1.400
12	KNR 4-01 1211-01	Opalenie farby olejnej ze stolarki okiennej o powierzchni do 1.0 m <sup>2</sup> 6	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6.000	
				RAZEM	6.000
13	KNR 4-01 1209-04	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni do 0.5 m <sup>2</sup> - okna strychowe 6	szt.		
			szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
14	KNR 0-19 0930-07	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m <sup>2</sup> 6	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6.000	
				RAZEM	6.000
15	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 3.6	m		
			m	3.600	
				RAZEM	3.600
16	KNR 2-02 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy 1.1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.100	
				RAZEM	1.100
17	KNR 2-02 0515-04 Analogia	Założenie parapetów 3.6	m		
			m	3.600	
				RAZEM	3.600
18	KNR 0-25 0101-01	Mycie glazury na ścianach wodą z detergentem pod ciśnieniem ( np. BoliX CLN ) 482	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	482.000	
				RAZEM	482.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	TZKNBK VIII 05-142	Wykucie starych spoin na zapr.cem.-wap. murów z cegły zabytkowej - mury z wystrojem architektonicznym - przyjęto 30% pow. 42.75	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	42.750	
				RAZEM	42.750
20	TZKNBK VIII 05-136	Spoinowanie murów i sklepień z wystrojem architektonicznym z cegły zabytkowej z przygotowaniem zaprawy 32	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	32.000	
				RAZEM	32.000
21	TZKNBK VIII 05-137	Spoinowanie murów i sklepień (filary, pilastry, gzymsy i attyki) z cegły zabytkowej z przygotowaniem zaprawy 10.75	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	10.750	
				RAZEM	10.750
22	KNR AT-26 0304-03	Hydrofobizacja powierzchni cegły preparatami płynnymi - ręcznie ( np: Bolix BIK ) 142.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	142.500	
				RAZEM	142.500
23	KNR 19-01 0819-03	Profile ciągnione zwykłe o szer. w rozwinięciu do 20 cm - opaski okienne - przyjęto 30% pow. 75.18	m		
			m	75.180	
				RAZEM	75.180
24	KNR 19-01 0823-05	Profile ciągnione szlachetne gładzone o szer. w rozwinięciu do 30 cm - gzymsy , gzymsy nad oknami, attyki - przyjęto 30% pow. 31.98	m		
			m	31.980	
				RAZEM	31.980
25	KNR 19-01 0824-07	Profile ciągnione szlachetne szlifowane o szer. w rozwinięciu do 40 cm - kolumny - przyjęto 30% pow. 7.2	m		
			m	7.200	
				RAZEM	7.200
26	KNR 19-01 0824-08	Profile ciągnione szlachetne szlifowane - dodatek za każde 5 cm rozwinięcia Krotność = 4 7.2	m		
			m	7.200	
				RAZEM	7.200
27	KNR 0-40 0212-01	Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie 106.52	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	106.520	
				RAZEM	106.520
28	KNR 19-01 0801-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej do 1 m <sup>2</sup> w jednym miejscu 10.02	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	10.020	
				RAZEM	10.020
29	KNR 19-01 0802-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III boniowanych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej do 5 m <sup>2</sup> w jednym miejscu - renowacja tynków boniowanych - przyjęto 30% pow. 18.18	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	18.180	
				RAZEM	18.180
30	KNR 19-01 0807-02	Wykonanie tynków zewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o pow. ponad 5 m <sup>2</sup> na ścianach płaskich - tynk cokołu 23.22	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	23.220	
				RAZEM	23.220
31	TZKNBK IX 2901c	Kartusze o rysunku prostym o pow.do 0.75 m <sup>2</sup> - wykonanie modelu 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
32	TZKNBK IX 2903c	Kartusze o rysunku prostym o pow.do 0.75 m <sup>2</sup> - wykonanie formy klejowej 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
33	TZKNBK IX 2905c	Kartusze o rysunku prostym o pow.do 0.75 m <sup>2</sup> - wykonanie odlewów cementowych 5	szt.		
			szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
34	TZKNBK IX 2908c	Kartusze o rysunku prostym o pow.do 0.75 m <sup>2</sup> - montaż odlewów cementowych 5	szt.		
			szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
35	KNR 0-23 2611-03	Dwukrotne gruntowanie emulsją Bolix 283	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	283.000	
				RAZEM	283.000
36	KNR 19-01 1302-07	Malowanie farbą silikonową profili ciągnionych o szer. ponad 20 cm, tynków boniowanych i detail 283	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	283.000	
				RAZEM	283.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
37	KNR 7-12 0101-01	Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) - ankrzy, iglice, blacha w kalenicy 40.9	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	40.900	
				RAZEM	40.900
38	KNR 7-12 0105-01	Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych 40.9	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	40.900	
				RAZEM	40.900
39	KNR 7-12 0204-01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji pełnościennych 40.9	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	40.900	
				RAZEM	40.900
40	KNR 7-12 0213-01	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji pełnościennych 40.9	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	40.900	
				RAZEM	40.900
41	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej powlekanej 68.28	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	68.280	
				RAZEM	68.280
42	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej powlekanej 20.5	m		
			m	20.500	
				RAZEM	20.500
43	KNR 2-02 0508-09	Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej powlekanej 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
44	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej powlekanej 32	m		
			m	32.000	
				RAZEM	32.000
45	KNR 4-01 0211-02	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na sufitach - spody płyt balkonowych 21.12	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	21.120	
				RAZEM	21.120
46	KNR BC-02 0201-03	Czyszczenie ręczne sufitowych powierzchni betonowych 21.12	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	21.120	
				RAZEM	21.120
47	KNR BC-02 0205-01	Czyszczenie ręczne zbrojenia i elementów stalowych - pręty o śr. do 16 mm 30	m		
			m	30.000	
				RAZEM	30.000
48	KNR BC-02 0209-03	Zabezpieczenie zbrojenia i elementów stalowych przed korozją mineralną powłoką antykorozyjną na powierzchniach sufitowych; pręty o śr. do 16 mm 30	m		
			m	30.000	
				RAZEM	30.000
49	KNR 0-17 2608-04	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 dwukrotnie 21.12	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	21.120	
				RAZEM	21.120
50	KNR 4-01 0205-05	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej - Analogia 6	miejsc		
			miejsc	6.000	
				RAZEM	6.000
51	KNNR 2 1405-02	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikonowymi 21.12	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	21.120	
				RAZEM	21.120
52	KNR-W 4- 01 0819-05	Rozebranie posadzek na balkonach 21.12	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	21.120	
				RAZEM	21.120
53	KNR BC-02 0201-01	Czyszczenie ręczne poziomych powierzchni betonowych 21.12	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	21.120	
				RAZEM	21.120
54	KNR 4-01 0205-05	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2	miejsc		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
		12	miejsc	12.000	
				RAZEM	12.000
55	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami	m		
		18	m	18.000	
				RAZEM	18.000
56	KNR 2-02 0602-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>		
		21.12	m <sup>2</sup>	21.120	
				RAZEM	21.120
57	KNR 2-02 0602-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa	m <sup>2</sup>		
		21.12	m <sup>2</sup>	21.120	
				RAZEM	21.120
58	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m <sup>2</sup>		
		21.12	m <sup>2</sup>	21.120	
				RAZEM	21.120
59	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3	m <sup>2</sup>		
		21.12	m <sup>2</sup>	21.120	
				RAZEM	21.120
60	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m <sup>2</sup>		
		21.12	m <sup>2</sup>	21.120	
				RAZEM	21.120
61	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - folia w płynie	m <sup>2</sup>		
		21.12	m <sup>2</sup>	21.120	
				RAZEM	21.120
62	KNR 2-02 0506-03	Krawędzie balkonów i loggi z blachy ocynkowanej	m <sup>2</sup>		
		8.1	m <sup>2</sup>	8.100	
				RAZEM	8.100
63	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
		21.12	m <sup>2</sup>	21.120	
				RAZEM	21.120
64	KNR 2-02 1119-02	Cokoliki płytowe z kamieni sztucznych z płytek 10x10 cm układane na klej bez przecinania płytek metodą zwykłą	m		
		18	m	18.000	
				RAZEM	18.000
65	Wycena własna	Remont balustrad balkonowych - piaskowanie, ocynkowanie, malowanie, wymiana elementów skorodowanych	kpl.		
		6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
66	KNR 4-01 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		4.48	m <sup>2</sup>	4.480	
				RAZEM	4.480
67	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - drzwi zewnętrzne	m <sup>2</sup>		
		4.48	m <sup>2</sup>	4.480	
				RAZEM	4.480
68	KNR 2-02 1604-03	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m <sup>2</sup>		
		482	m <sup>2</sup>	482.000	
				RAZEM	482.000
69	KNR 2-02 1613-03	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 20 m	m <sup>2</sup>		
		482	m <sup>2</sup>	482.000	
				RAZEM	482.000
70	KNNR 2 1505-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m <sup>2</sup>		
		448	m <sup>2</sup>	448.000	
				RAZEM	448.000
71	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folią polietylenową	m <sup>2</sup>		
		90	m <sup>2</sup>	90.000	
				RAZEM	90.000
72	KNR 2-02 1614-04	Daszki ochronne ciągłe wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej	m <sup>2</sup>		
				RAZEM	90.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	22.5		m <sup>2</sup>	22.500	
				RAZEM	22.500
73	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,2,5,6,7,8,9,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36, 37,38,39,40,41,42,43,44,45,49,51,65,68,70,71)			
74	KNR 2-02 0101-02	Fundamenty z cegieł, na zaprawie cementowej - podmurowanie ścianek plwnic 0.1	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.100	
				RAZEM	0.100
75	Wycena własna	Wymiana skrzynki gazowej stylizowanej na zabytkową 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
76		Zajęcie pasa chodnika 26	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	26.000	
				RAZEM	26.000
77		Koszt projektu organizacji ruchu 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Główny Specjalista ds. utrzymania majątku i kosztorysowania  
mgr inż. Andrzej Czapla