

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wiaty śmietnikowa Słupecka 4					
1		Podłoże pod wiatę			
1	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 5*5+2*10.5	m ²		
d.1	0126-01		m ²	46.000	
				RAZEM	46.000
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm poz.1	m ²		
d.1	0101-01		m ²	46.000	
				RAZEM	46.000
3	KNR 2-01	Wykopy pod stopy betonowe 9	szt		
d.1	0312-03		szt	9.000	
				RAZEM	9.000
4	KNNR 2	Betonowanie stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym- 9*0.22*0.22*0.8	m ³		
d.1	0107-02		m ³	0.348	
				RAZEM	0.348
5	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu poz.2	m ²		
d.1	0105-03		m ²	46.000	
				RAZEM	46.000
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm poz.2	m ²		
d.1	0114-05		m ²	46.000	
				RAZEM	46.000
7	KNNR 6	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem poz.6	m ²		
d.1	0502-01		m ²	46.000	
				RAZEM	46.000
8	KNR 2-31	Obrzeża betonowe na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 5*4+10.3*2+2*2	m		
d.1	0407-02		m	44.600	
				RAZEM	44.600
9	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m ³ w ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km / 56.10 x 0.40 = 22.44+0.15 = 22.60m ³ poz.2*0.2*1.3	m ³		
d.1	0212-04		m ³	11.960	
				RAZEM	11.960
10	KNR 2-01	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 8 poz.9	m ³		
d.1	0214-04		m ³	11.960	
				RAZEM	11.960
2		Montaż wiaty			
11	kalk. własna	Koszt dostawy oraz montażu konstrukcji kompletnej wiaty śmietnikowej (konstrukcja stalowa, wypełnienie betonowe, zadaszenie, furki) zgodnej z projektem 1	kpl		
d.2			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000