



Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej
ul. Partyzantów 21
41-400 Mysłowice

centrala: 32 31 74 300
fax: 32 222 58 62
sekretariat: 32 222 58 57
e-mail: mzgg@mzgg.myslowice.pl
www.mzgg.myslowice.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE

Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz 1579 z późn. zm.) zaprasza do składania ofert na:

Remont lokalu użytkowego zlokalizowanego w Mysłowicach przy ul. Grunwaldzkiej 10

-zgodnie z załączonym przedmiarem robót-

*istnieje możliwość wizji lokalu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
z kierownikiem ADM „Stare Miasto” – Marek Jaworski tel. 32/222-59-95*

UWAGA: witryna oraz instalacja c.o. po stronie Zamawiającego.

Proszę podać cenę **netto** remontu.

*Wykonawca robót przedłoży do umowy kosztorys ofertowy

Termin składania ofert – 26.02.2018 r. w pokoju nr 15 (sekretariat Zamawiającego)
lub na adres e-mail: mzgg@mzgg.myslowice.pl

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Gospodarki
Komunalnej
.....
mgr inż. Janusz Wszolek
zatwierdził

Mysłowice, dnia 19.02.2018 r.

Bank PEKAO S.A. Oddział Mysłowice
nr konta: 66 1240 4315 1111 0000 5299 8043
INSPEKTOR
ds. zamówień publicznych
NIP 222-00-09-027
REGON 271570799
mgr inż. Anna Stalmach

Z-ca DYREKTORA
Miejskiego Zarządu Gospodarki
Komunalnej
mgr inż. Bartłomiej Szeja

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT LOKALU UŻYTKOWEGO NA PARTERZE
ADRES INWESTYCJI : MYSŁOWICE, UL. GRUNWALDZKA 10
INWESTOR : Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej
ADRES INWESTORA : MYSŁOWICE, UL. PARTYZANTÓW 21
WYKONAWCA ROBÓT : MIEJSKI ZARZĄD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
ADRES WYKONAWCY : MYSŁOWICE, UL. PARTYZANTÓW 21
DATA OPRACOWANIA : 02.2018

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
02.2018

Data zatwierdzenia

Z-ca DYREKTORA
Miejskiego Zarządu Gospodarki
Komunalnej

mgr inż. Bartłomiej Szeja

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont lokalu - Grunwaldzka 10					
1	KNP 02 0301-02.03	Rozbiórka boazerii 179.06	m ² m ²	179.060	
				RAZEM	179.060
2	KNP 02 0301-02.01	Rozbiórka rusztu pod boazerię. 179.06	m ² m ²	179.060	
				RAZEM	179.060
3	KNR 4-01 0430-02	Rozbiórka deskowania daszku 17.36	m ² m ²	17.360	
				RAZEM	17.360
4	KNR 4-01 0430-06	Rozebranie więźby daszku. 17.36	m ² m ²	17.360	
				RAZEM	17.360
5	KNR 4-01 0429-08	Analogia - rozebranie belki oraz słupków drewnianych . 12.62	m m	12.620	
				RAZEM	12.620
6	KNR 4-01 0429-06	Analogia - rozebranie podestu oraz lady 6.07	m ² m ²	6.070	
				RAZEM	6.070
7	KNR 4-01 0354-10	Analogia - wykucie kraty ozdobnej 4.98	m ² m ²	4.980	
				RAZEM	4.980
8	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie słupka z cegieł. 0.374	m ³ m ³	0.374	
				RAZEM	0.374
9	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 8.47	m ² m ²	8.470	
				RAZEM	8.470
10	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach na podłożu z cegły. 39.28	m ² m ²	39.280	
				RAZEM	39.280
11	KNR 4-01 0711-13	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach na podłożu z cegły . 12.14	m ² m ²	12.140	
				RAZEM	12.140
12	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworu drzwiowego. 1.80	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
13	KNR 4-01 0354-09	Wykucie krat drzwiowych okiennych o powierzchni do 2 m2 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
14	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 3.23	m ² m ²	3.230	
				RAZEM	3.230
15	KNR 0-19 0929-11	Wymiana okien drewnianych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 3.23	m ² m ²	3.230	
				RAZEM	3.230
16	KNR 0-19 0929-09	Wymiana okien drewnianych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 3.80	m ² m ²	3.800	
				RAZEM	3.800
17	KNNR 2 1104-01	Montaż ościeżnic . 9	szt. szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
18	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych 4.80	m ² m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
19	KNNR 3 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi do wc .	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4.20	m ²	4.200	
				RAZEM	4.200
20	KNNR 3 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi do pomieszczeń .	m ²		
		4.80	m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
21	KNNR 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych	m ²		
		4.15	m ²	4.150	
				RAZEM	4.150
22	KNR 4-01 1209-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²		
		11.39	m ²	11.390	
				RAZEM	11.390
23	KNNR 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek oraz kamienia na zaprawie cementowej	m ²		
		6.5*4.2+4.65*2.65	m ²	39.623	
				RAZEM	39.623
24	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		21.31	m ²	21.310	
				RAZEM	21.310
25	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		30.76	m ²	30.760	
				RAZEM	30.760
26	KNR 0-12II 0829-06 z.sz. 5.3.c	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą powierzchnia do 5.0 m2.	m ²		
		24.95	m ²	24.950	
				RAZEM	24.950
27	KNR 0-12II 0829-06 z.sz. 5.3.c	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą powierzchnia do 10.0 m2.	m ²		
		5.81	m ²	5.810	
				RAZEM	5.810
28	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		5.3*2.3+6.5*4.2+4.65*2.65	m ²	51.813	
				RAZEM	51.813
29	KNR 2-02 1118-06 z.sz. 5.7.a	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej metodą zwykłą Pow. do 10,0 m2.	m ²		
		poz.28	m ²	51.813	
				RAZEM	51.813
30	KNR 2-02 1121-01	Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		4.20	m ²	4.200	
				RAZEM	4.200
31	KNR 2-02 1121-04	Okładziny schodów z płytek 20x20 cm układanych na klej metodą kombinowaną	m ²		
		4.20	m ²	4.200	
				RAZEM	4.200
32	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile	m		
		5.3*2+2.3*2+6.5*2+4.2*2+4.65*2+2.65*2+0.8*3	m	53.600	
				RAZEM	53.600
33	KNR 0-14 2010-06	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101	m ²		
		10.76	m ²	10.760	
				RAZEM	10.760
34	KNR 2-02 2011-01	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm	m ²		
		121.39	m ²	121.390	
				RAZEM	121.390
35	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 121.39 + 23.52 ścianka działowa	m ²		
		144.91	m ²	144.910	
				RAZEM	144.910
36	KNNR 3 0605-05	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków	m ²		
		392.85	m ²	392.850	
				RAZEM	392.850
37	KNNR 8 0216-01	Wymiana umywalki porcelanowej z syfonem .	kpl		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4	kpl	4.000	
				RAZEM	4.000
38	KNNR 8 0218-03	Wymiana ustępu z miską porcelanowa "kompakt"	kpl		
		3	kpl	3.000	
				RAZEM	3.000
39	KNNR 8 0118-05	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej stojącej o śr. 15 mm	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
40	KNR 4-03 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		200	m	200.000	
				RAZEM	200.000
41	KNR 5-08 0301-02	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły	szt.		
		45	szt.	45.000	
				RAZEM	45.000
42	KNR 5-08 0302-02	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm	szt.		
		poz.41	szt.	45.000	
				RAZEM	45.000
43	KNR 5-08 0210-01	Układanie przewodów kablkowych w bruzdach	m		
		poz.40	m	200.000	
				RAZEM	200.000
44	KNR 5-08 0309-03	Montaż gniazd wtyczkowych	szt.		
		30	szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
45	KNR-W 5-08 0512-01	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - żarowych, halogenowych, compact	kpl.		
		30	kpl.	30.000	
				RAZEM	30.000
46	KNR 5-08 0307-02	Montaż wyłącznika 1- biegunowego	szt.		
		14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
47	KNR 5-08 0401-11	Przygotowanie podłoża pod tablicę bezpiecznikową	aparat		
		2	aparat	2.000	
				RAZEM	2.000
48	KNR 5-08 0404-08	Montaż tablicy bezpiecznikowej wraz z obudową	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
49	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		30	pomiar	30.000	
				RAZEM	30.000
50	analiza indywidualna	Wywóz wraz z utylizacją gruzu.	m ³		
		14.81	m ³	14.810	
				RAZEM	14.810