
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT PUSTOSTANU
ADRES INWESTYCJI : MYSŁOWICE, UL. A. Krajowej2b/10
INWESTOR : Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej
ADRES INWESTORA : MYSŁOWICE, UL. PARTYZANTÓW 21

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Robert Patała
DATA OPRACOWANIA : 12.07.2018

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% M

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.07.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont pustostanu - A. Krajowej 2b/10					
1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych, 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł poz.1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - ściany 2.5*(4.6+9.6+6.2+7.6+4.6+2.2)	m ² m ²	87.000	
				RAZEM	87.000
4	KNNR 3 0605-05	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian farbą emulsyjną z przetarciem tynków poz.3	m ² m ²	87.000	
				RAZEM	87.000
5	KNR 2-15 0311-03	Kuchnia gazowa z piekarnikiem 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNNR 4 0230-01	Umywalki pojedyncze porcelanowe . 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNNR 4 0137-02	Baterie zmywakowe i umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNNR 4 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNNR 4 0315-01	Piec gazowy wody przepływowej 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNNR 4 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czterpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
11	KNNR 4 0123-05	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych mieszkaniowych o śr. nominalnej 20 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 2-15 0208-01	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastycznego PCW o śr. 32 mm 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
13	KNNR 4 0140-02	Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 20 mm 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNNR 4 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 10	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
15	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 3	pomiar. pomiar.	3.000	
				RAZEM	3.000
16	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km 1	m ³ m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
17	kalk. własna	Utylizacja gruzu na wysypisku 1	m ³ m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNNR 4 0307-01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych 1	lokal. lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych 1*2.6	m ² m ²	2.600	
				RAZEM	2.600
20	KNNR 3 0804-08	Remont posadzek z płytek terakotowych szkliwionych 30x30 cm na kleju 1*2.6	m ² m ²	2.600	
				RAZEM	2.600
21	KNR AT-43 0209-01 z.o. 4.1. z.o. 4.2.	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL , pokrycie jednowarstwowe (system 4.05.25) Stropy o pow.mniejszej niż 5 m2. Robota w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m2. 2.3*1.8	m ² m ²	4.140	
				RAZEM	4.140
22	KNR 2-02 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą 4.6	m m	4.600	
				RAZEM	4.600