

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-04 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład Obmiar 13,45*7,5= 100,87 m <sup>2</sup> 100.87	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	100.870	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.870</b>
2	KNR 4-04 0403-02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk 100.87	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	100.870	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.870</b>
3	KNR 4-04 0406-04	Rozebranie podsufitek z desek nieotynkowanych lub z płyt pilśniowych 100.87	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	100.870	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.870</b>
4	KNR 4-04 0406-05	Rozebranie belek stropowych Obmiar 8szt.*7,5=60 mb 60	m m	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
5	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej - ścianę w granicy działki rozebrać do wys. + 1,80 m Obmiar 2*(13,45+7.0)*0,25*3,80+7,0*3,4*0,25-2,0*1,0*0,25 - 2,0*2,5*0,25 -13,45*(3,40-1,80)*0,25=37,67 m <sup>3</sup> 37.67	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	37.670	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.670</b>
6	KNR 4-04 0101-01	Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 1.64	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.640</b>
7	KNR 4-04 0302-01	Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny betonowych o grubości (wysokości) do 70 cm - schody, podjazd i posadzka gr. 20 cm Obmiar 3,0*2,0*0,7+3,0*1,05*0,35+12,95*6,75*0,2+2,5*2,0*0,5=25,28 m <sup>3</sup> 25.28	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	25.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.280</b>
8	KNP 01 0108-05.02	Przewożenie japonkami cegły pełnej ceramicznej, wapienno-piaskowej, szamotowej, cementowej i klinkierowej 25x12x6.5 cm na odległość do 50 m w jednym poziomie Obmiar poz.5+poz.6 14.558	tys.szt. tys.szt.	14.558	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.558</b>
9	KNP 01 0111-05.01	Przewożenie japonkami betonów (z załadowaniem przez narzucenie i wyładowaniem przez przechylenie) na odległość do 50 m w jednym poziomie 25.28	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	25.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.280</b>
10	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze Obmiar poz.5+poz.6+poz.7 64.59	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	64.590	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.590</b>
11	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km 64.59	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	64.590	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.590</b>
12	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 7 64.59	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	64.590	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.590</b>
13	Wycena własna	Utylizacja gruzu 64.59	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	64.590	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.590</b>
14	Wycena własna	utilizacja papy Obmiar 100,87m <sup>2</sup> *0,005*5*1,1m <sup>3</sup> /t=2,77 t 2.77	t t	2.770	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.770</b>
15	KNR 4-01 0306-03	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian - cegła z rozbiórki Obmiar 13,45*0,225=3,02 m <sup>2</sup> 3.02	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.020	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.020</b>
16	KNR 2-02 0504-05	Pokrycie góry ogrodzenia (ściany w granicy działki) dachówką karpiówką ceramiczną w łuskę na zaprawie 8.07	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.070	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>8.070</b>
17	KNR 4-01 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu ) Obmiar $13,45 \cdot 1,8 + 2 \cdot 7,25 \cdot 1,8 = 50,31$ m2 50.31	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	50.310	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.310</b>
18	KNNR 2 1405-02	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikonowymi ( kolor ceglasty np. Bolix 15A) 50.31	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	50.310	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.310</b>