

Książka przedmiarów/obmiarów

1. Roboty rozbiórkowe		
Kod CPV:		
1	KNR 4-011 0508-02-050 Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki układanej podwójnie krotność= 1,00	151,00 m ²
2	KNR 4-011 0430-04-050 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych. Rozbiórka otacenia dachu, odstęp łat do 24 cm krotność= 1,00	151,00 m ²
3	KNR 4-01 0535-04-040 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku (od strony podwórka) krotność= 1,00	12,21 m
1. 12,21		12,21
4	KNR 4-01 0535-06-040 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku (od strony podwórka) krotność= 1,00	9,00 m
1. 9,00		9,00
5	KNR 4-01 0535-08-050 Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (okapy, obróbki wokół kominów, obróbka przy ścianie budynku sąsiedniego). krotność= 1,00	12,04 m ²
1. $6,48*2*0,3+(0,65*2*2+0,73*2*2)*0,15+12,21*2*0,3$		12,04
2. Roboty ciesielskie		
Kod CPV:		
6	KNR 2-02 0408-06-060 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie zwykle o długości ponad 4,5 m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm ² (wymiana i dołożenie krokwi). krotność= 1,00	1,15 m ³
1. 0,12*0,16*5,98*2*5		1,15
7	KNR 2-02 0410-02-050 Otacenie połaci dachowych łatami z tarcicy nasyconej 38 X 50 mm o rozstawie łat do 16 cm (łaty i kontrłaty) krotność= 1,00	151,00 m ²
1. 151		151,00
8	KNR 2-02 0409-03-060 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, nadbitki, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² (nadbitki na krokwie od strony poddasza pod ocieplenie) krotność= 1,00	0,36 m ³
1. 0,05*0,05*6,48*11*2		0,36
9	KNR 7-12 0301-04-050 Czyszczenie ręczne, szczotkowanie i skrobanie powierzchni poziomych (WACETOB-PZITB) krotność= 1,00	122,35 m ²
1. $0,16*4*6,48*11*2+(0,18*2+0,22*2)*11,96*2+(0,18*2+0,20*2)*8*1,97$		122,35
10	KNR 19-01 0647-04-050 Impregnacja grzybobójcza dwukrotna bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi krotność= 1,00	122,35 m ²
1. $0,16*4*6,48*11*2+(0,18*2+0,22*2)*11,96*2+(0,18*2+0,20*2)*8*1,97$		122,35
3. Dodatkowe kominy wentylacyjne		
Kod CPV:		
11	KNR 4-01 0424-03-123 Wycięcie otworów dla komina w stropie strychowym krotność= 1,00	4,00 miejsce
1. 2*2		4,00

12	KNR 2-17W 0113-02-050 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kołowe typu B/I, o średnicach do 200 mm przy udziale kształtek do 35% krotność= 1,00	27,32 m ²
13	KNNR 7 0208-030-034 Konstrukcje stalowe różne w halach i budynkach. Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji stalowych spawanych o masie elementu 10 kg (konstrukcja obudowy kominów ponad dachem) krotność= 1,00	0,03 t
1. 0,00377*8*0,9		0,03
14	KNR 2-05 1007-01-050 Montaż lekkiej obudowy ścian osłonowych z blach stalowych fałdowych bez ocieplenia metodą tradycyjną (obudowa kominów z blachy) krotność= 1,00	2,88 m ²
15	KNR 2-02 0613-03-050 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, z wełny mineralnej z płyt układanych na sucho. Jedna warstwa. (wypielenie z wełny pomiędzy rurami ponad dachem) krotność= 1,00	3,36 m ²
16	KNR 2-02 2004-01-050 Obudowa elementów konstrukcji słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych. Obudowa jednowarstwowa 55-01 (obudowa kominów) krotność= 1,00	23,63 m ²
1. (0,65*2*2+0,73*2*2)*4,28		23,63
17	KNR 2-02 1505-05-050 Dwukrotne malowanie z gruntowaniem płyt gipsowych spoinowych szpachlowanych, farbą emulsyjną "Polinit". (malowanie kominów pod dachem) krotność= 1,00	23,63 m ²
1. (0,65*2*2+0,73*2*2)*4,28		23,63
4. Roboty blacharskie		
Kod CPV:		
18	KNR 2-02 0507-02-050 Różne obróbki z blachy z cynku, grubości 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm (obróbka przy ścianie budynku sąsiedniego) (analogia do tytan-cynku). krotność= 1,00	3,89 m ²
1. 6,48*2*0,3		3,89
19	KNR 2-02 0507-02-050 Różne obróbki z blachy z cynku, grubości 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm (listwy dociskowe wokół kominów i przy attykach). (analogia do tytan -cynku) krotność= 1,00	0,83 m ²
1. (0,65*2*2+0,73*2*2)*0,15		0,83
20	KNR 2-02 0507-02-050 Różne obróbki z blachy z cynku, grubości 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm (obróbka okapu). (analogia do tytan-cynku) krotność= 1,00	7,33 m ²
1. 12,21*2*0,3		7,33
21	KNR 2-02 0509-04-040 Rynny dachowe z blachy z cynku, grubości 0,55 mm, półokrągłe o średnicy 15 cm. (analogia do tytan-cynku) krotność= 1,00	12,21 m
1. 12,21		12,21
22	KNR 2-02 0511-04-040 Rury spustowe z blachy z cynku, grubości 0,55 mm, okrągłe o średnicy 15 cm. krotność= 1,00	9,00 m
1. 9		9,00
23	KNR 2-02 0509-09-020 Zbiorniczki przy rynnach z blachy z cynku grubości 0,55 mm (analogia do tytan-cynku). krotność= 1,00	2,00 szt

24	KNR 2-02 0507-06-020 Rury wentylacyjne z blachy z cynku, grubości 0,60 mm. (wywiewne) (analogia tytan-cynk) . krotność= 1,00	17,00 szt
5. Pokrycie dachowe Kod CPV:		
25	KNR 2-02 0504-04-050 Pokrycie dachów w koronkę, dachówką ceramiczną karpiówką. krotność= 1,00	151,00 m ²
26	KNNR 2 0604-020-050 Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej (analogia - membrana paroprzepuszczalna) krotność= 1,00	151,00 m ²
27	KNR 2-02 0513-01-020 Nasady wentylacyjne z blachy ocynkowanej o grubości 0,60 mm, średnicy wlotu do 20 cm (analogia - osadzenie nasad na rury odpowietrzające kanalizację) krotność= 1,00	5,00 szt
6. Izolacja termiczna Kod CPV:		
28	KNR 2-02 0613-06-050 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe, z wełny mineralnej z płyt układanych na sucho (gr. 15 cm) krotność= 1,00	151,00 m ²
29	KNR 2-02 0613-06-050 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe, z wełny mineralnej z płyt układanych na sucho (dodatkowa warstwa gr. 5 cm) krotność= 1,00	151,00 m ²
30	KNNR 2 0604-020-050 Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej (folia paroszczelna) krotność= 1,00	151,00 m ²
7. Roboty pomocnicze i towarzyszące Kod CPV:		
31	KNR 4-01 0411-03-050 Wymiana elementów podłóg z desek. Ślepe podłogi z desek niestругanych o grubości 25 mm (30% podłóg strychów). krotność= 1,00	33,70 m ²
1. 112,34*0,3		33,70
32	KNR 4-01 0728-01-050 Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III ścian, loggii, balkonów, podłóż z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów, w jednym miejscu do 1 m ² (uzupełnienie tynków na kominach) krotność= 1,00	6,30 m ²
1. ((0,65*2+0,75*2)*3,75*2)*0,3		6,30
33	KNR 4-01 0711-03-050 Uzupeł. tynków wewn. kat. III, zaprawa cem-wap./wap. gasz/na ścianach płaskich, słupach prostokąt. na podłożu z cegły, pustaków ceram. gazo- i pianob. jedno miejsce-5m ² (uzupełnienie tynków na poddaszu) krotność= 1,00	10,42 m ²
1. 3,46*10,04*0,5*2*0,3		10,42
34	KNR 4-01 1204-02-050 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian krotność= 1,00	34,74 m ²
1. 3,46*10,04*0,5*2		34,74
35	KNR 2-02 1505-11-050 Dwukrotne malowanie bez gruntowania powierzchni betonowych farbą emulsyjną "Polinit". (malowanie kominów ponad dachem) krotność= 1,00	3,31 m ²
1. (0,65*2+0,73*2)*0,6*2		3,31

36	KNP 21-50 5007-0103-050 Malowanie pędzlem podkładowe lub każde następne wyrobów z blach lub płyt(złącza stalowe więźby dachowej). krotność= 1,00	4,00 m ²
37	KNR 4-01 0420-01-040 Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu krotność= 1,00	24,42 m
1. 2*12,21		24,42
38	KNR 4-01 0420-04-050 Wykonanie daszków zabezpieczających(od strony drogi - wzdłuż całego chodnika) krotność= 1,00	24,42 m ²
1. 12,21*2		24,42
39	AW 4-090 Wykonanie przeglądu kominiarskiego po robotach dekarских. krotność= 1,00	1,00 kpl
40	Kalkulacja własna-020 Ustawienie masztów antenowych rurowych do 4 m(analogia) krotność= 1,00	1,00 szt
41	AW11 Wylaz dachowy z poliwęglanu(kalkulacja własna). krotność= 1,00	1,00
42	KNR 4-01 0108-09-060 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km krotność= 1,00	4,30 m ³
43	KNR 4-01 0108-10-060 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km krotność= 1,00	4,30 m ³
44	AW-060 Utylizacja(gruzu). krotność= 1,00	4,30 m ³

* 45 ZAJĘCIE PASA RUCHU WRAZ Z PROJEKTEM ORGANIZACJI - WYCENA INDYWIDUALNA