


PROJEKT BUDOWLANY
RZUT LOKALU NR 7 - INSTALACJE
SKALA 1:50



LEGENDA:

- UWAGI:
- Rurociągi prowadzić w warstwie izolacyjnej posadzki, pod stropem oraz na ścianach lub w brzdach
 - Wymiary oraz miejsca podłączeń z istniejącą instalacją sprawdzić i korygować podczas trwania robót
 - Przejścia przez przegrody wykonać w tulejach ochronnych i wypełnić masą plastyczną
 - Przestrzegać obowiązujących norm i przepisów
 - Minimalny spadek podejść kanalizacyjnych pod przybory sanitarne wynosi 2%
 - Podejścia do punktu czterpalnego wody zimnej z prawej strony, a ciepłej z lewej strony
 - Miskę ustępową podłączyć do pionu najniżej z wszystkich przyborów sanitarnych

- Rurociąg wody ciepłej
Rurociąg wody zimnej
Rurociąg instalacji kanalizacyjnej

- S1 - pion kanalizacyjny
W1 - pion wody

Niniejszy rysunek nie może być powielany, kopiowany, uzupełniany i udostępniany komukolwiek bez pisemnej zgody FCserwis Aleksandra Codogni

BNI SILESIA
Adam Codogni



41-800 ul.Struga 14
tel: 600-362-730

Projekt architektoniczno-budowlany
przebudowy i adaptacji lokali gminnych wraz z wydzieleniem
łazienek na potrzeby mieszkań socjalnych

RZUT LOKALU NR 7 - INSTALACJE

Lokal nr 7
ul. Oświęcimska 16,
41-400 Mysłowice

Investor:
Miejski Zarząd Gospodarki
Komunalnej w Mysłowicach
ul. Partyzantów 21
41-400 Mysłowice

Projektował	Nazwisko	Podpis	Uprawnienia	Skala	Rys.3
Projektował architekturę	Justyna Juroszek		23/SLOKK /2016	1:50	
Projektował instalacje	Dariusz Bocianowski		SLK/4049/ PWOS/11	29.05. 2020r.	