



PROJEKT BUDOWLANY
RZUT LOKALU NR 5 - INSTALACJE
SKALA 1:50



LEGENDA:

- UWAGI:
- Rurociągi prowadzić w warstwie izolacyjnej posadzki, pod stropem oraz na ścianach lub w bruzdach
 - Wymiary oraz miejsca połączeń z istniejącą instalacją sprawdzić i korygować podczas trwania robót
 - Przejścia przez przegrody wykonać w tulejach ochronnych i wypełnić masą plastyczną
 - Przestrzegać obowiązujących norm i przepisów
 - Minimalny spadek podejść kanalizacyjnych pod przybory sanitarne wynosi 2‰
 - Podejścia do punktu czerpalnego wody zimnej z prawej strony, a ciepłej z lewej strony
 - Miskę ustępową podłączyć do pionu najniżej z wszystkich przyborów sanitarnych

- Rurociąg wody ciepłej
— Rurociąg wody zimnej
— Rurociąg instalacji kanalizacyjnej

- Ⓢ1 - pion kanalizacyjny
Ⓦ1 - pion wody

Niniejszy rysunek nie może być powielany, kopiowany, uzupełniany i udostępniany komukolwiek bez pisemnej zgody FCserwis Aleksandra Codogni					
BNI SILESIA Adam Codogni  41-800 ul. Struga 14 tel: 600-362-730		Projekt: Projekt architektoniczno-budowlany przebudowy i adaptacji lokali gminnych wraz z wydzieleniem łazienek na potrzeby mieszkań socjalnych			
		Temat: RZUT LOKALU NR 5 - INSTALACJE			
Obiekt: Lokal nr 5 ul. Oświęcimska 30 41-400 Mysłowice		Inwestor: Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach ul. Partyzantów 21 41-400 Mysłowice			
Projektował architekturę		Nazwisko	Podpis	Uprawnienia	Skala
Projektował instalacje		Justyna Juroszek		23/SŁOKK /2016	1:50
		Dariusz Bocianowski		SLK/4049/ PWOS/11	Data 29.05. 2020r.
					Rys.3