PROJEKT BUDOWLANY

RZUT LOKALI NR 2 i 4 - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SKALA 1:50



LEGENDA:

- 500W — Promiennik podczerieni długofalowy z termostatem
- Łącznik schodowy pojedynczy p/t
- Łącznik jednobiegunowy p/t
- Łącznik świecznikowy p/t
- Gniazdo 230V 16A pojedyncze - p/t;
- Gniazdo 230V 16A pojedyncze - p/t; IP44
- Oprawa kinkietowa ze źródłem światła LED 12V - IP44 - typ określony na etapie realizacji
- Oprawa plafonowa ze źródłem światła LED 12V - IP65 - typ określony na etapie realizacji
- Oprawa plafonowa ze źródłem światła LED - typ określony na etapie realizacji

UWAGA!
1. Instalacje rozprowadzić podtynkowo we wcześniej wykonanych bruzdach. Przez ściany przeprowadzać instalacje w rurach ochronnych. Podejścia do gniazd wtykowych lub wypustów kablowych wykonać podtynkowo. Jeżeli nie podano inaczej gniazda wtykowe montować na wysokości ok. 30cm i 130cm. Wyłączniki światła na wysokości 120cm.
2. Zasilanie odbiorników jednofazowych zrealizować w sposób zapewniający maksymalnie równomierne obciążenia układu trójfazowego.
3. Tablicę mieszkaniową rozbudować o zabezpieczenia przedstawione na schemacie.
4. Zabrania się prowadzenia przewodów instalacji elektrycznych po przewodach i pionach kominowych.
W przypadkach koniecznych prowadzić kable po suficie w bruzdach podtynkowych.

Niniejszy rysunek nie może być powielany, kopiowany, uzupełniany i udostępniany komukolwiek bez pisemnej zgody FCserwis Aleksandra Codogni

BNI SILESIA
Adam Codogni
41-800 ul.Struga 14
tel: 600-362-730

Projekt*: Projekt architektoniczno-budowlany przebudowy i adaptacji lokali gminnych wraz z wydzieleniem łazienek na potrzeby mieszkań socjalnych

Temat*: RZUT LOKALI NR 2 i 4 - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Obiekt*: Lokale nr 2 i 4, ul. Oświęcimska 11, 41-400 Mysłowice

Inwestor*: Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach, ul. Partyzantów 21, 41-400 Mysłowice

	Nazwisko	Podpis	Uprawnienia	Skala
Projektował architekturę	Justyna Juroszek		23/SLOKK /2016	1:50
Projektował instalacje	Dariusz Bocianowski		SLK/4049/ PWOS/11	Data 29.05. 2020r.

Rys.4