


PROJEKT BUDOWLANY  
RZUT LOKALU NR 2 - INSTALACJE  
SKALA 1:50



LEGENDA:

- UWAGI:
- Rurociągi prowadzić w warstwie izolacyjnej posadzki, pod stropem oraz na ścianach lub w bruzdach
  - Wymiary oraz miejsca podłączeń z istniejącą instalacją sprawdzić i korygować podczas trwania robót
  - Przejścia przez przegrody wykonać w tulejach ochronnych i wypełnić masą plastyczną
  - Przestrzegać obowiązujących norm i przepisów
  - Minimalny spadek podejść kanalizacyjnych pod przybory sanitarne wynosi 2%
  - Podejścia do punktu czepnego wody zimnej z prawej strony, a ciepłej z lewej strony
  - Miskę ustępową podłączyć do pionu najniższej z wszystkich przyborów sanitarnych

- Rurociąg wody ciepłej  
— Rurociąg wody zimnej  
— Rurociąg instalacji kanalizacyjnej

- (S1) - pion kanalizacyjny  
(W1) - pion wody

Niniejszy rysunek nie może być powielany, kopiowany, uzupełniany i udostępniany komukolwiek bez pisemnej zgody FCserwis Aleksandra Codogni					
<b>BNI SILESIA</b> Adam Codogni  41-800 ul. Struga 14 tel: 600-362-730		Projekt:	Projekt architektoniczno-budowlany		
		Temat:	przebudowy i adaptacji lokali gminnych wraz z wydzieleniem łazienek na potrzeby mieszkań socjalnych		
		Obiekt:	RZUT LOKALU NR 2 - INSTALACJE		
		Investor:	Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach ul. Partyzantów 21 41-400 Mysłowice		
		Nazwisko	Podpis	Uprawnienia	Skala
Projektował architekturę		Justyna Juroszek		23/SLOKK /2016	1:50
Projektował instalację		Dariusz Bocianowski		SLK/4049/ PWOS/11	29.05. 2020r.
					Rys.3