
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka obiektów zlokalizowanych na nieruchomości oznaczonej numerami 2796/162 i 2798/243
INWESTOR : Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach
ADRES INWESTORA : ul. Partyzantów 21, 41-400 Mysłowice
DATA OPRACOWANIA : 22.06.2022

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.06.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Rozbiórka budynków			
1	NNRNKB	(z.V) ogrodzenie stanowiska (płotki) z umieszczeniem tablic ostrzegawczych	m		
d.1	202 1618-02	102	m	102.000	
				RAZEM	102.000
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2	szt.		
d.1	0354-09	m2 21	szt.	21.000	
				RAZEM	21.000
3	KNR 4-01	Wykucie z muru okien	szt.		
d.1	0354-04 analogia	12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
4	KNR-W 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m ²		
d.1	0518-06	286	m ²	286.000	
				RAZEM	286.000
5	KNR-W 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa	m ²		
d.1	0518-07	286	m ²	286.000	
				RAZEM	286.000
6	KNR 4-04	Rozebranie płyt dachowych żelbetowych o grubości do 10 cm	m ³		
d.1	0305-07	28.6	m ³	28.600	
				RAZEM	28.600
7		Rozebranie częściowego ocieplenia ścian	m ²		
d.1	kalk. własna	144.8	m ²	144.800	
				RAZEM	144.800
8	KNR 4-04	Rozebranie ścian żelbetowych o grubości do 20 cm	m ³		
d.1	0303-01	45.9	m ³	45.900	
				RAZEM	45.900
9	KNR 4-04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm	m ³		
d.1	0301-03	42.9	m ³	42.900	
				RAZEM	42.900
10	KNR 4-04	Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny żelbetowych o grubości (wysokości) do 70 cm	m ³		
d.1	0302-04	21.7	m ³	21.700	
				RAZEM	21.700
11	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km + opłata za wysypisko	m ³		
d.1	0108-11	167.16	m ³	167.160	
				RAZEM	167.160
12	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-12	Krotność = 9 poz. 11	m ³	167.160	
				RAZEM	167.160
13	KNR 2-01	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III	m ²		
d.1	0233-02	680	m ²	680.000	
				RAZEM	680.000

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów
2	ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996
3	WACETOB wyd.III 2000
4	ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996
5	ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996