

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m		
		21	m	21,000	
				RAZEM	21,000
2	KNR 2-31 0801-05 z.o.2.13. 9902-01	Ręczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm 26-75 pojazdów na godzinę	m2		
		11,25	m2	11,250	
				RAZEM	11,250
3	KNR-W 2-01 0205-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		37 * 1,2 * 3	m3	133,200	
				RAZEM	133,200
4	KNR-W 2-01 0314-02 uw.p.tab.	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat. III-IV wraz z rozbiórką (szerokość do 1m)	m2		
		266	m2	266,000	
				RAZEM	266,000
5	KNR 4-05I 0313-01 uwaga p.tab.	Demontaż rurociągu kamionkowego kielichowego o średnicy nominalnej 200 mm uszczelnionego cementem - rury długości 1.5 m	m		
		37	m	37,000	
				RAZEM	37,000
6	KNNR 11 0502-01 z.sz.3.4. 9904-2/01	Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PCW o śr. nom. 150 mm - wykop nawodniony	m		
		37	m	37,000	
				RAZEM	37,000
7	KNR 2-18 0804-01	Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm	m		
		37	m	37,000	
				RAZEM	37,000
8	KNR 2-28 0501-09	Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym	m3		
		47	m3	47,000	
				RAZEM	47,000
9	KNR 2-01 0320-0501	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m	m3		
		133,2	m3	133,200	
				RAZEM	133,200
10	KNR 2-31 0114-07 z.o. 2.12. 9901- 02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m	m2		
		11,5	m2	11,500	
				RAZEM	11,500
11	KNR 2-31 0313-01 0313-02	Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa wiążąca o grubości 5 cm Krotność = 4	m2		
		11,5	m2	11,500	
				RAZEM	11,500
12		Wywóz gruzu i utylizacja odpadów	m3		
		1	m3	1,000	
				RAZEM	1,000