



Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach
ul. Partyzantów 21
41-400 Mysłowice

Biuro Obsługi Klienta: 32 317 43 00
502 396 732
502 396 640

e-mail: mzgk@mzgk.myslowice.pl
www.mzgk.myslowice.pl

Mysłowice, dnia 14 maja 2024 r.

Znak: ZP/271/1/70/2024

ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach informuje, że w związku z omyłką pisarską dotyczącą terminu składania ofert wprowadza się następujące zmiany w treści zapytania ofertowego pn. **Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wymiany stropu drewnianego pomiędzy lokalami nr 7 i 10 budynku położonego przy ul. Katowickiej 13 w Mysłowicach:**

I. Rozdział III Zapytania ofertowego otrzymuje brzmienie:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wymiany stropu drewnianego pomiędzy lokalami nr 7 i 10 budynku położonego przy ul. Katowickiej 13 w Mysłowicach.
2. Projekt należy wykonać:
 - 1) w oparciu o „Opinię techniczną stropu pomiędzy lokalem 7 i 10 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Katowickiej 13 w Mysłowicach”, stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania,
 - 2) projekt należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454 z późn. zm.),
 - 3) w zakresie i formie niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę.
3. Projekt powinien zawierać:
 - 1) informacje wstępne,
 - 2) opis ogólny budynku,
 - 3) opis techniczny projektowanych robót,
 - 4) dokumentacja formalna,
 - 5) dokumentacja rysunkowa:
 - a) plan sytuacyjny,
 - b) rzut kondygnacji – usytuowanie przebudowywanego stropu,
 - c) szczegóły konstrukcyjne przebudowywanego stropu,
 - 6) Kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem,
 - 7) STWiORB
4. Zakres projektu powinien obejmować wymianę stropu drewnianego zlokalizowanego w pomieszczeniu łazienki którego stan jest przed awaryjny i zostało to potwierdzone w ekspertyzie. W celu jego wymiany konieczne będzie zdemontowanie całości warstw posadzkowych oraz sufitowych w łazience oraz na fragmencie korytarza, następnie konieczne będzie wykonanie rozbiórki ściany działowej oddzielającej łazienkę od korytarza. Po wykonaniu rozbiórki stropu i jego odtworzeniu konieczne będzie odtworzenie ściany działowej i wykonanie nowych warstw posadzkowych. Zakres projektu powinno także obejmować konieczność wymiany instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej oraz elektrycznej. Do wymiany przewidziane jest około 15 m² stropu zostało to dodatkowo zaznaczone na rysunku stanowiącym Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego. Projektant przed wykonaniem projektu powinien dokonać inwentaryzacji w zakresie budowlanym i instalacyjnym.
5. Całość dokumentacji należy przekazać Inwestorowi, w wersji papierowej i elektronicznej.
6. Zamawiający umożliwi przeprowadzenie wizji w dniach 13.05.2024 r. – 17.05.2024 r. w godzinach 9.00-13.00, z zastrzeżeniem, że wizja odbywać będzie się wyłącznie w dni robocze, po wcześniejszym umówieniu spotkania z pracownikiem MZGK– 510 464 237.
7. Wykonawca oświadcza, że dokonał wizji w terenie i na tej podstawie zweryfikował zakres prac oraz dokonał ich sprawdzenia.

Bank PEKAO S.A. Oddział Mysłowice
nr konta: 66 1240 4315 1111 0000 5299 8043

NIP 222-00-09-027
REGON 271570799

II. Wykaz załączników otrzymuje brzmienie:

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 – Opinia techniczna
3. Załącznik nr 3 – Rysunek lokalizacji wymiany

Pozostałe zapisy Zapytania ofertowego z dnia 10 maja 2024 r. pozostają bez zmian.