

INWESTOR	Miasto Mysłowice - Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej ul. Partyzantów 21 41-400 Mysłowice
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	Przebudowa mieszkania nr 27 w budynku mieszkalnymi wielorodzinnym na dz. nr 3260/162 obr. Mysłowice przy ul. Karola Miarki w Mysłowicach.
ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO	Miasto: Mysłowice ul. Karola Miarki Kategoria obiektu budowlanego: XIII
POZOSTAŁE DANE ADRESOWE	Nazwa jednostki ewidencyjnej: Miasto Mysłowice Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: Mysłowice Numery działek ewidencyjnych: 3260/162
AUTOR OPRACOWANIA	Arch. Dorota Kowalec
DATA	05.2024r.

1. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt przebudowy mieszkania nr 27 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Mysłowicach.

2. Opis prac

Przebudowa polegać będzie na dostawieniu ścianki działowej w konstrukcji lekkiej szkieletowej wraz z wstawieniem drzwi wewnętrznych. W drzwiach do pozostałych pokoi wymienione zostaną zamki, aby umożliwić zamykanie pomieszczeń na klucz.

3. Zestawienie materiałów budowlanych

Płyta Rigips GKB Typ A – 18m²

Folia paroizolacyjna Stopair 1104 – 9 m²

Wełna mineralna Isover Piano grubość 10cm – 9m²

Wełna mineralna do izolacji dylatacji grubość 2cm – 1,35m²

Profil UA szer. 10cm – 12,8 mb

Profil C szer. 10cm – 16,38 mb

Profil UW szer. 10cm – 7,6 mb

Szpachla – 9 m²

Farba biała – 21,26 m²

Zamki z kluczem i rozetki do pozostałych drzwi – 3szt.

Listwa przypodłogowa: Listwa Cubu flex life z rdzeniem HDF, kolor: biały h=8cm – 3,0 mb

Uwaga: ilości podane bez zapasu.

Opis drzwi:

Symbol: D5A.1

Ilość – 1 – prawe

Szerokość ściany [cm] – 27

Typ drzwi – drzwi do pomieszczeń suchych w mieszkaniach

Skrzydło – pełne, z podcięciem wentylacyjnym

Klasa odporności ogniowej – brak wymagań

Współczynnik U – brak wymagań

Izolacyjność akustyczna – brak wymagań

Klasa odporności na włamanie – brak wymagań

Kolor – biały, RAL 9003

Rodzaj drzwi: Ercado płytowe altamura w okleinie CPL ST z powłoką antifinger.

S_o x H_o – 88,8cm x 206,0cm

Wymiar skrzydła – 84,4cm x 203,0cm

Uwagi: zamek i rozетка z kluczem

4. Zestawienie robocizny

- ściągnięcie fragmentu sufitu podwieszanego;
- ściągnięcie listwy łączącej deski Barlineckie między modułami;
- ustawienie rusztu ściany;
- uzupełnienie wełną mineralną;
- ułożenie folii;
- płytowanie płytami GK;
- montaż ściągniętego sufitu podwieszanego;
- szpachlowanie;
- montaż drzwi;
- malowanie ściany z dwóch stron raz fragmentu sufitu;
- skrócenie listwy do łączenia paneli podłogowych i jej montaż pod drzwiami;
- montaż listwy przypodłogowej z dwóch stron ściany;
- wymiana zamków w trzech drzwiach wewnętrznych;
- wywiercenie otworów na rozetki;
- wstawienie rozetek z kluczami.

5. Zestawienie rysunków:

21-026-PW-m.27-01 – Przebudowa mieszkania nr 27 – rzut – skala 1:20

21-026-PW-m.27-02 – Przebudowa mieszkania nr 27 – przekrój – skala 1:20

Opracowanie:
arch. Dorota Kowalec