

### Opis przedmiotu zamówienia dla Części nr 1

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż okien wraz z parapetami wewnętrznymi (wykonanymi z PCV, w kolorze białym RAL 9010) oraz z zewnętrznym (wykonanym z blachy, w kolorze białym RAL 9010), montażem nawiewnika a także obróbką szpalet okiennych w lokalu mieszkalnym położonym w Mysłowicach przy ul. Armii Krajowej 2a/23.
2. **Wymagane parametry techniczne montowanych okien:**
  - 1) dostarczona stolarka okienna powinna być wykonana w technologii PCV, w kolorze białym,
  - 2) stolarka musi być zaopatrzona w nawiewnik ciśnieniowy,
  - 3) współczynnik przenikania ciepła okna -  $U \leq 0,9 \text{ W/m}^2$ ,
  - 4) parapety wewnętrzne wykonane z PCV natomiast zewnętrzne z blachy ocynkowanej gr 0,7mm malowanej proszkowo na kolor biały,
  - 5) podział kwater musi pozostać bez zmian,
  - 6) wykonane prace będą objęte dwuletnią gwarancją,
  - 7) wymiary okien:
    - a) 85 cm x 250 cm – okno balkonowe – rozwierano / uchylne,
    - b) 167 cm x 165 cm - dwuskrzydłowe – rozwierano / uchylne.
3. Przed przystąpieniem do realizacji prac Wykonawca zobowiązany jest do dokonania szczegółowego pomiaru przedmiotowej stolarki
4. **Termin realizacji zamówienia:** do 6 tygodni od dnia otrzymania zlecenia / podpisania umowy przez ostatnią Stron.

### Opis przedmiotu zamówienia dla Części nr 2

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż okien z wbudowanymi roletami oraz nawiewnikami, a także obróbka szpalet okiennych w pokojach nr 218, 219 oraz 225 lokalu użytkowego położonego w Mysłowicach przy ul. Mikołowskiej 4A.
2. **Wymagane parametry techniczne montowanych okien:**
  - 1) dostarczona stolarka okienna powinna być wykonana w technologii PCV, w kolorze RAL9007,
  - 2) stolarka musi być zaopatrzona w nawiewniki ciśnieniowe,
  - 3) współczynnik przenikania ciepła okien -  $U \leq 0,9 \text{ W/m}^2$ ,
  - 4) rolety w kolorze srebrnym – analogicznie do obecnie zamontowanych,
  - 5) podział kwater musi pozostać bez zmian,
  - 6) wykonane prace będą objęte dwuletnią gwarancją.
  - 7) wymiary okien:
    - a) pokój nr 218 - 188 cm x 135 cm – 2 szt. – rozwierano / uchylne – profil przejściowy,
    - b) pokój nr 219 - 189 cm x 135 cm – 1 szt. – rozwierano / uchylne – profil przejściowy,
    - c) pokój nr 225 – 191 cm x 132 cm – 1 szt. – rozwierano / uchylne – profil przejściowy,
3. Przed przystąpieniem do realizacji prac Wykonawca zobowiązany jest do dokonania szczegółowego pomiaru przedmiotowej stolarki
4. **Termin realizacji zamówienia:** do 8 tygodni od dnia otrzymania zlecenia / podpisania umowy przez ostatnią Stron.