

Opis przedmiotu zamówienia dla Części nr 1

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa uszczelnienia przewodu kominowego dymowego poprzez jego szlamowanie masą uszczelniającą SKD w budynku położonym przy **ul. Krakowskiej 8a w Mysłowicach**.
2. Szlamowania wymaga 1 przewód kominowy o długości 10 metrów, o przekroju 25cm x 15cm.
3. **Zakres prac i warunki realizacji usługi:**
 - 1) niezbędne zabezpieczenie dachu, strychu, mieszkań oraz innych pomieszczeń przed zabrudzeniami lub uszkodzeniami podczas prowadzonych robót,
 - 2) powiadomienie Zamawiającego na 3 dni przed przystąpieniem do wykonywania usługi, celem poinformowania mieszkańców danego budynku o terminie i godzinach wykonywania usługi,
 - 3) zabezpieczenie wszelkich otworów rewizyjnych mogących spowodować zanieczyszczenie pomieszczeń podczas szlamowania,
 - 4) oczyszczenie przewodu z sadzy oraz pozostałości murarskich mające na celu przywrócenie przekroju komina oraz jego ewentualne udrożnienie,
 - 5) uszczelnienie przewodu kominowego masą uszczelniającą, zgodnie z instrukcją producenta, na całej jego długości,
 - 6) usunięcie zabezpieczenia urządzeń po uszczelnieniu przewodu,
 - 7) wywóz i utylizacja materiałów po wykonaniu prac,
 - 8) dostarczenie Zamawiającemu na nośnikach USB filmów z nagrań przed i po wykonaniu robót,
 - 9) dostarczenie Zamawiającemu potwierdzenia prawidłowości wykonania uszczelnienia w formie protokołu sporządzonego przez uprawnionego mistrza kominarskiego.
4. **Termin realizacji zamówienia:** do dnia 20 grudnia 2024 r.

Opis przedmiotu zamówienia dla Części nr 2

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa uszczelnienia przewodu kominowego wentylacyjnego poprzez jego szlamowanie masą uszczelniającą SKD w budynku położonym przy **ul. Karola Miarki 7 w Mysłowicach**, pion mieszkań 4,6,7.
2. Szlamowania wymaga 1 przewód kominowy o długości 15 metrów, o przekroju 14cm x 20cm.
3. **Zakres prac i warunki realizacji usługi:**
 - 1) niezbędne zabezpieczenie dachu, strychu, mieszkań oraz innych pomieszczeń przed zabrudzeniami lub uszkodzeniami podczas prowadzonych robót,
 - 2) powiadomienie Zamawiającego na 3 dni przed przystąpieniem do wykonywania usługi, celem poinformowania mieszkańców danego budynku o terminie i godzinach wykonywania usługi,
 - 3) zabezpieczenie wszelkich otworów rewizyjnych mogących spowodować zanieczyszczenie pomieszczeń podczas szlamowania,
 - 4) oczyszczenie przewodu z sadzy oraz pozostałości murarskich mające na celu przywrócenie przekroju komina oraz jego ewentualne udrożnienie,
 - 5) uszczelnienie przewodu kominowego masą uszczelniającą, zgodnie z instrukcją producenta, na całej jego długości,
 - 6) usunięcie zabezpieczenia urządzeń po uszczelnieniu przewodu,
 - 7) wywóz i utylizacja materiałów po wykonaniu prac,
 - 8) dostarczenie Zamawiającemu na nośnikach USB filmów z nagrań przed i po wykonaniu robót,
 - 9) dostarczenie Zamawiającemu potwierdzenia prawidłowości wykonania uszczelnienia w formie protokołu sporządzonego przez uprawnionego mistrza kominarskiego.
4. **Termin realizacji zamówienia:** do dnia 20 grudnia 2024 r.

Opis przedmiotu zamówienia dla Części nr 3

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa uszczelnienia przewodu kominowego dymowego poprzez jego szlamowanie masą uszczelniającą SKD w budynku położonym przy **ul. B. Świerczyny 13 w Mysłowicach**.
2. Szlamowania wymaga 1 przewód kominowy o długości 18 metrów, o przekroju 15cm x 25cm.
3. **Zakres prac i warunki realizacji usługi:**
 - 1) niezbędne zabezpieczenie dachu, strychu, mieszkań oraz innych pomieszczeń przed zabrudzeniami lub uszkodzeniami podczas prowadzonych robót,
 - 2) powiadomienie Zamawiającego na 3 dni przed przystąpieniem do wykonywania usługi, celem poinformowania mieszkańców danego budynku o terminie i godzinach wykonywania usługi,
 - 3) zabezpieczenie wszelkich otworów rewizyjnych mogących spowodować zanieczyszczenie pomieszczeń podczas szlamowania,
 - 4) oczyszczenie przewodu z sadzy oraz pozostałości murarskich mające na celu przywrócenie przekroju komina oraz jego ewentualne udrożnienie,
 - 5) uszczelnienie przewodu kominowego masą uszczelniającą, zgodnie z instrukcją producenta, na całej jego długości,
 - 6) usunięcie zabezpieczenia urządzeń po uszczelnieniu przewodu,
 - 7) wywóz i utylizacja materiałów po wykonaniu prac,
 - 8) dostarczenie Zamawiającemu na nośnikach USB filmów z nagrań przed i po wykonaniu robót,
 - 9) dostarczenie Zamawiającemu potwierdzenia prawidłowości wykonania uszczelnienia w formie protokołu sporządzonego przez uprawnionego mistrza kominarskiego.
4. **Termin realizacji zamówienia:** do dnia 20 grudnia 2024 r.