

Opis przedmiotu zamówienia dla Części nr 1

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż okien (3 szt.) wraz z montażem nawiewnika a także obróbką szpalet okiennych w lokalu mieszkalnym położonym w Mysłowicach przy ul. Sienkiewicza 4/4.
2. **Wymagane parametry techniczne montowanych okien:**
 - 1) dostarczona stolarka okienna powinna być wykonana w technologii PCV, w kolorze białym,
 - 2) stolarka musi być zaopatrzona w nawiewnik,
 - 3) współczynnik przenikania ciepła okna - $U \leq 0,9 \text{ W/m}^2$,
 - 4) wykonane prace będą objęte dwuletnią gwarancją,
 - 5) wymiary okien: 86 cm x 147 cm – 3 szt.
3. Przed przystąpieniem do realizacji prac Wykonawca zobowiązany jest do dokonania szczegółowego pomiaru przedmiotowej stolarki.
4. Budynek znajduje się w Gminnej Ewidencji Zabytków.
5. **Termin realizacji zamówienia:** do 5 tygodni od dnia otrzymania zlecenia / podpisania umowy przez ostatnią Stron.

Opis przedmiotu zamówienia dla Części nr 2

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż okien (4 szt.) wraz z nawiewnikami, a także obróbka szpalet okiennych w lokalu mieszkalnym położonym w Mysłowicach przy ul. Miarki 7/9.
2. **Wymagane parametry techniczne montowanych okien:**
 - 1) dostarczona stolarka okienna powinna być wykonana w technologii PCV,
 - 2) stolarka musi być zaopatrzona w nawiewniki,
 - 3) współczynnik przenikania ciepła okien - $U \leq 0,9 \text{ W/m}^2$,
 - 4) wykonane prace będą objęte dwuletnią gwarancją.
 - 5) wymiary okien:
 - a) 236 cm x 95 cm x 255 cm (wymiary i kształt okien niestandardowe)
 - b) 236 cm x 95 cm x 255 cm (wymiary i kształt okien niestandardowe)
 - c) 139 cm x 190 cm
 - d) 185 cm x 76 cm
3. Przed przystąpieniem do realizacji prac Wykonawca zobowiązany jest do dokonania szczegółowego pomiaru przedmiotowej stolarki.
4. Zdjęcie okien znajdujące się w Załączniku jest zdjęciem poglądowym z mieszkania będącego pustostanem.
5. Budynek znajduje się w Gminnej Ewidencji Zabytków - Wymiana stolarki z zachowaniem historycznych podziałów.
6. **Termin realizacji zamówienia:** do 8 tygodni od dnia otrzymania zlecenia / podpisania umowy przez ostatnią Stron.

Załącznik nr 2/3 do Zapytania ofertowego
nr zamówienia: DOZP.271.1.176.2025

Opis przedmiotu zamówienia dla Części nr 3

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż okna wraz z nawiewnikiem, a także obróbka szpalet okiennych w lokalu mieszkalnym położonym w Mysłowicach przy ul. Ofiar Września 52/2.
2. **Wymagane parametry techniczne montowanego okna:**
 - 1) dostarczona stolarka okienna powinna być wykonana w technologii PCV,
 - 2) stolarka musi być zaopatrzona w nawiewnik,
 - 3) współczynnik przenikania ciepła okien - $U \leq 0,9 \text{ W/m}^2$,
 - 4) wykonane prace będą objęte dwuletnią gwarancją.
 - 5) wymiary okna: 122 cm x 71 cm.
3. Przed przystąpieniem do realizacji prac Wykonawca zobowiązany jest do dokonania szczegółowego pomiaru przedmiotowej stolarki
4. **Termin realizacji zamówienia:** do 5 tygodni od dnia otrzymania zlecenia / podpisania umowy przez ostatnią Stron.

Załącznik nr 2/4 do Zapytania ofertowego
nr zamówienia: DOZP.271.1.176.2025

Opis przedmiotu zamówienia dla Części nr 4

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż okna wraz z nawiewnikiem, a także obróbka szpalet okiennych w lokalu mieszkalnym położonym w Mysłowicach przy ul. Słupeckiej 4d/3.
2. **Wymagane parametry techniczne montowanego okna:**
 - 1) dostarczona stolarka okienna powinna być wykonana w technologii PCV,
 - 2) stolarka musi być zaopatrzona w nawiewnik,
 - 3) współczynnik przenikania ciepła okien - $U \leq 0,9 \text{ W/m}^2$,
 - 4) wykonane prace będą objęte dwuletnią gwarancją.
 - 5) wymiary okna: 434 cm x 179 cm.
3. Przed przystąpieniem do realizacji prac Wykonawca zobowiązany jest do dokonania szczegółowego pomiaru przedmiotowej stolarki
4. **Termin realizacji zamówienia:** do 5 tygodni od dnia otrzymania zlecenia / podpisania umowy przez ostatnią Stron.

Opis przedmiotu zamówienia dla Części nr 5

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż okna wraz z nawiewnikiem, a także obróbka szpalet okiennych w lokalu mieszkalnym położonym w Mysłowicach przy ul. Słupeckiej 4d/7.
2. **Wymagane parametry techniczne montowanego okna:**
 - 1) dostarczona stolarka okienna powinna być wykonana w technologii PCV,
 - 2) stolarka musi być zaopatrzona w nawiewnik,
 - 3) współczynnik przenikania ciepła okien - $U \leq 0,9 \text{ W/m}^2$,
 - 4) wykonane prace będą objęte dwuletnią gwarancją.
 - 5) wymiary okna: 400 cm x 180 cm – 1 szt.,
3. Przed przystąpieniem do realizacji prac Wykonawca zobowiązany jest do dokonania szczegółowego pomiaru przedmiotowej stolarki
4. **Termin realizacji zamówienia:** do 5 tygodni od dnia otrzymania zlecenia / podpisania umowy przez ostatnią Stron.