

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
remont pustostanu - Powstańców 7b/5- pow. - pokój / 3.78 x 4.73 / + kuchnia / 2.41 x 3.17 / + łazienka / 2.40 x 1.55 / = 17.88 + 7.64 + 3.72 = 29.24 m² wysokość pustostanu h = 2.93m					
1	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach.- pow. /3.78 x 4.73 / + / 2.41 x 3.17 / + / 1.55 x 2.40 / = 17.88 + 7.64 + 3.72 = 29.24m ² 29.24	m ² m ²	29.240	
				RAZEM	29.240
2	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach - pow. { /3.78 + 4.73 / x 2 x 2.93 } + { /2.41+3.17 / x 2 x 2.93 } + [/ 1.55 + 2.40 / x 2 x 2.93] = /49.87+ 32.70 + 23.15 / - 7.80 pow drzwi = 105.72 - 7.80 = 97.92m ² x 30% = 29.38 29.38	m ² m ²	29.380	
				RAZEM	29.380
3	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 29.38	m ² m ²	29.380	
				RAZEM	29.380
4	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - pow. 97.92 - 29.38 = 68.54m ² 68.54	m ² m ²	68.540	
				RAZEM	68.540
5	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych. 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNNR 3 0702-05	Wykucie z muru wraz z utylizacją drzwi wewnętrznych oraz wstawienie nowych - 1 szt drzwi pokojowe z dużą szybą / pow. 1.60m ² / + 1szt. drzwi łazienkowe z małą szybą / pow. 1.40m ² / ościeżnice stalowe . 3	m ² m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNNR 3 0702-06	Wykucie z muru wraz z utylizacją drzwi wejściowych oraz wstawienie nowych - drzwi wejściowe "90" gładkie kolor brązowy kompletne z klamką i zamkiem oraz ościeżnicą stalową . 1.80	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
9	KNR 0-19 0930-10	Wymiana okien skrzynkowych wraz z utylizacją na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m ² pow. / 1.12 x 1.90 / x 3 szt = 6.38m ² . Okna z PCV kolor biały wraz z podokiennikami z blachy stalowej powlekanej kolor brąz. 6.38	m ² m ²	6.380	
				RAZEM	6.380
10	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych. 3.60	m m	3.600	
				RAZEM	3.600
11	KNR 2-02 0129-02	Analogia - Obsadzenie parapetów , długości ponad 1 m - parapety z PCV kolor biały. 3	szt szt	3.000	
				RAZEM	3.000
12	KNR 4-01 0621-05	Dwukrotne odgrzybianie ścian o powierzchni ponad 5 m ² metodą smarowania 97.92	m ² m ²	97.920	
				RAZEM	97.920
13	NNRNKB 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchni pionowe - ściany 97.92	m ² m ²	97.920	
				RAZEM	97.920
14	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe gr.12.50mm pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm 29.24	m ² m ²	29.240	
				RAZEM	29.240
15	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z utylizacją - 2 warstwy Krotność = 2 29.24	m ² m ²	29.240	
				RAZEM	29.240

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNNR-W 3 0801-04	Rozebrawanie posadzki z płytek na zaprawie cementowej wraz z utylizacją . 3.72	m ²		
			m ²	3.720	
				RAZEM	3.720
17	KNR 4-01 0820-03	Analogia - ułożenie płyt OSB 22mm na podłodze. 29.24	m ²		
			m ²	29.240	
				RAZEM	29.240
18	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
19	KNR 0-39 0114-01	Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex 8 ręcznie Eurolanem TG 5- podłoga w łazience 3.72	m ²		
			m ²	3.720	
				RAZEM	3.720
20	KNR 0-39 0116-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną masą uszczelniającą Superflex 8; powierzchnie poziome - podłoga w łazience 3.72	m ²		
			m ²	3.720	
				RAZEM	3.720
21	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża - 3.72 - łazienka 3.72	m ²		
			m ²	3.720	
				RAZEM	3.720
22	KNR 2-02 1118-06 z.sz. 5.7.d	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej metodą zwykłą Układanie w "karo". 3.72	m ²		
			m ²	3.720	
				RAZEM	3.720
23	KNR 2-02 1120-01 z.sz. 5.7.a	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża Pow. do 10,0 m ² .- łazienka 7.2	m		
			m	7.200	
				RAZEM	7.200
24	KNR 2-02 1120-02 z.sz. 5.7.a	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą Pow. do 10,0 m ² .- łazienka 7.2	m		
			m	7.200	
				RAZEM	7.200
25	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe - PCW- pow. pokoju i kuchni - 17.88 + 7.64 = 25.52m ² 25.52	m ²		
			m ²	25.520	
				RAZEM	25.520
26	KNR-W 2- 02 1124-06	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile 25	m		
			m	25.000	
				RAZEM	25.000
27	KNNR 4 0314-03	Montaż kuchenki gazowej z piekarnikiem na butlę 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNNR 2 1402-05	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie z gruntowaniem płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych - sufity 29.24	m ²		
			m ²	29.240	
				RAZEM	29.240
29	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich 97.92	m ²		
			m ²	97.920	
				RAZEM	97.920
30	KNNR 4 0123-05	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych mieszkaniowych o śr. nominalnej 20 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNNR 4 0229-05	Zlewozmywaki stalowe na szafce 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
32	KNNR 8 0218-03	Wymiana ustępu z miską porcelanową "kompakt"	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNNR 4 0137-02	Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNNR 4 0315-01	Analogia - montaż bojlera elektrycznego 60 l	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
35	kalk. włas- na	Wywóz i utylizacja gruzu podstawionym kontenerem	konte- ner		
		1	konte- ner	1.000	
				RAZEM	1.000

St. Inspektor
ds. Kosztorysowania
Urszula Wiśniewska

10ZGK w Mysłowicach
ul. Partyzantów 21
inż. *Krzysztof Kuptyka*
inspektor nadzoru
nr. upr. bud. 125/85

KIEROWNIK
Działu Utrzymania Majątku
Sojka
mgr inż. *Damian Sojka*