

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
remont pustostanu - Świerczyny 38/4 - pow.izby / 4.38 x 5.93/= 25.97m2 wysokość pustostanu h = 2.99m					
1	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach 25.97	m ² m ²	 25.970	
				RAZEM	25.970
2	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² - pow. /4.38 + 5.93/ x 2 x 2.99 = 61.65 61.65	m ² m ²	 61.650	
				RAZEM	61.650
3	KNR 2-02 2011-02	Okladziny gipsowo-kartonowe gr. 12.50mm , pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm 25.97	m ² m ²	 25.970	
				RAZEM	25.970
4	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 61.65	m ² m ²	 61.650	
				RAZEM	61.650
5	KNNR 3 0702-06	Wykucie z muru wraz z utylizacją drzwi wejściowych oraz wstawienie nowych - drzwi wejściowe "90" kompletne gładkie kolor brąz z ościeżnicą stalową oraz klamką i zamkiem . 1.80	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
6	KNR 0-19 0930-10	Wymiana okien skrzynkowych wraz z utylizacją na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m ² pow. / 1.18 x 1.90 / x 2 szt = 4.48m ² . Okna z PCV kolor biały wraz z podokiennikami z blachy stalowej powlekanej kolor brąz . 4.48	m ² m ²	 4.480	
				RAZEM	4.480
7	KNR 2-02 0129-02	Analogia - Obsadzenie parapetów , długości ponad 1 m - parapety z PCV kolor biały. 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
8	NNRNKB 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - ściany pow / 4.38 + 5.93 / x 2 x 2.99 = 61.65 m ² 61.65	m ² m ²	 61.650	
				RAZEM	61.650
9	KNNR 2 1402-05	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie z gruntowaniem płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych sufit 25.97	m ² m ²	 25.970	
				RAZEM	25.970
10	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich - ścian. 61.65	m ² m ²	 61.650	
				RAZEM	61.650
11	KNR 4-01 0429-06	Analogia - zerwanie płyt pilśniowych z podłogi wraz z utylizacją . 25.97	m ² m ²	 25.970	
				RAZEM	25.970
12	KNR 4-01 0410-02	Wymiana desek podłogowych wraz z utylizacją oraz wyrównanie podłoża- 50% powierzchni 25.97 x 50%= 13m ² 13	m ² m ²	 13.000	
				RAZEM	13.000
13	KNR 4-01 0820-03	Analogia - ułożenie płyt OSB gr. 12mm 25.97	m ² m ²	 25.970	
				RAZEM	25.970
14	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe - PCW 25.97	m ² m ²	 25.970	
				RAZEM	25.970
15	KNR-W 2- 02 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile / 4.38 + 5.93 / x 2 - 0.90 = 19.72 19.72	m m	 19.720	
				RAZEM	19.720
16	KNR 2-02 1309-09	Montaż pieca kuchennego węglowego 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wycienienia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNNR 4 0123-05	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych mieszkaniowych o śr. nominalnej 20 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków stalowych na szafce 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 2-15 0115-02	Baterie zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	wycena indywidualna	Montaż termy elektrycznej 30 dm ³ 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	wycena indywidualna	Orientacyjna cena wykonania instalacji elektrycznej całkowicie zdewastowanej - / 1 punkt świetlny 2 gniazdka, przewody kabelkowe , wyłączniki / 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
22	kalk. własna	Wywóz i utylizacja gruzu podstawionym kontenerem . 1	kontener kontener	1.000	
				RAZEM	1.000

St. Inspektor
ds. Kosztorysowania
Urszula Wisniewska

KIEROWNIK
Działu Utrzymania Majątku
mgr inż. Damian Sojka

MZGK w Mysłowicach
ul. Partyzantów 21
inż. Krzysztof Kurtyka
Inspektor nadzoru
nr. upr. bud. 125/85