

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
remont pustostanu - Kopernika 15/7- pow. pokój / 3.85 x 4.84 / + kuchnia / 2.44 + 4.84 / = 18.63 + 11.81 = 30.44m², wysokość pustostanu h= 2.60m					
1	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach.- pow. /3.85 x 4.84 / + / 2.44 x 4.84 / = 30.44 m ² 30.44	m ²		
			m ²	30.440	
				RAZEM	30.440
2	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach - pow. { /3.85 +4.84 / x 2 x 2.60 } + { /2.44+ 4.84/ x 2 x 2.60 } = / 45.19 + 37.86 / - 6.60 pow drzwi = 76.45 x 40% = 30.58 30.58	m ²		
			m ²	30.580	
				RAZEM	30.580
3	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 30.58	m ²		
			m ²	30.580	
				RAZEM	30.580
4	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - pow. 76.45 - 30.58 = 45.87m ² 45.87	m ²		
			m ²	45.870	
				RAZEM	45.870
5	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 4-01 0333-09	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej pod kratkę wentylacyjną w wc 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 2-17 0101-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 600 mm - udział kształtek do 35 % 1.7	m ²		
			m ²	1.700	
				RAZEM	1.700
9	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru oraz utylizacja ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² 2.10	m ²		
			m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
10	KNR 4-01 0306-02	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian - pomniejszenie drzwi wewnętrznych / 0.3 x 2.10 / = 0.63m ² 0.63	m ²		
			m ²	0.630	
				RAZEM	0.630
11	KNR 4-01 0306-03	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian- pomniejszenie drzwi wewnętrznych - / 0.20 x 2.10 / = 0.42 0.42	m ²		
			m ²	0.420	
				RAZEM	0.420
12	KNR 0-19 0930-09	Wymiana okien skrzynkowych wraz z utylizacją na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m ² . Okna z PCV kolor biały łukowe wraz z podokiennikami z blachy stalowej powlekanej kolor brąz . pow okien / 1.10 x 1.62 / x 3 szt 5.35	m ²		
			m ²	5.350	
				RAZEM	5.350
13	KNR 2-02 0129-02	Analogia - Obsadzenie parapetów , długości ponad 1 m - parapety z PCV kolor biały. 3	szt		
			szt	3.000	
				RAZEM	3.000
14	NNRNKB 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - ściany 76.45 + 1.47 przymurowania = 77.92m ² 77.92	m ²		
			m ²	77.920	
				RAZEM	77.920
15	KNR 2-02 2011-02	Okladziny gipsowo-kartonowe gr. 12.50mm , pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm 30.44	m ²		
			m ²	30.440	
				RAZEM	30.440

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegiel 1.6	m ² m ²	 1.600	
				RAZEM	1.600
17	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pokojowe o pow. 1.60m2 przeszklone z dużą szybą. 1.60	m ² m ²	 1.600	
				RAZEM	1.600
18	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z utylizacją - 2warstwy - kuchnia 2.44 x 4.84 = 11.81 m2 Krotność = 2 11.81	m ² m ²	 11.810	
				RAZEM	11.810
19	KNR 4-01 0411-07	Analogai - wzmocnienie legarów listwami 24.2	m m	 24.200	
				RAZEM	24.200
20	KNR 4-01 0820-03	Analogia - ułożenie płyt OSB gr.12mm na podłodze 30.44	m ² m ²	 30.440	
				RAZEM	30.440
21	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe - PCW- kuchnia / 2.44 x 4.84 / =11.81 11.81	m ² m ²	 11.810	
				RAZEM	11.810
22	KNR-W 2- 02 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile 12.9	m m	 12.900	
				RAZEM	12.900
23	KNR 2-02 2003-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych gr. 12.50mm wodoodpornych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 - pow. / 1.70+ 1.20 / x 2.60 = 7.54 - 1.40 = 6.14m2- ścianka wc. 6.14	m ² m ²	 6.140	
				RAZEM	6.140
24	KNR AT-02 2059-03	Ościeżnice stalowe fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo - kartonowych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR 2-02 1017-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne łazienkowe "70" z małą szybą 1.4	m ² m ²	 1.400	
				RAZEM	1.400
26	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
27	KNR 0-39 0114-01	Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex 8 ręcznie Eurolanem TG 5- wc podłoga = pow / 1.20 x 1.70 / = 2.04 2.04	m ² m ²	 2.040	
				RAZEM	2.040
28	KNR 0-39 0116-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną masą uszczelniającą Superflex 8; powierzchnie poziome - podłoga w wc 2.04, m2 2.04	m ² m ²	 2.040	
				RAZEM	2.040
29	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża - 2.04 2.04	m ² m ²	 2.040	
				RAZEM	2.040
30	KNR 2-02 1118-06 z.sz. 5.7.d	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej metodą zwykłą Układanie w "karo". 2.04	m ² m ²	 2.040	
				RAZEM	2.040
31	KNR 2-02 1120-01 z.sz. 5.7.a	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża Pow. do 10,0 m2.- wc 5.1	m m	 5.100	
				RAZEM	5.100

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
32	KNR 2-02 1120-02 z.sz. 5.7.a	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą Pow. do 10,0 m2.-wc 5.1	m m	5.100	
				RAZEM	5.100
33	NNRNKB 202 1136- 01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - w pokoju pow./ 3.85x 4.84 / - 2.04 pow łazienki = 16.59m2 16.59	m ² m ²	16.590	
				RAZEM	16.590
34	KNR 2-02 1309-09	Montaż pieca kuchennego węglowego 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
35	KNNR 3 0702-06	Wykucie z muru wraz z utylizacją oraz wstawienie nowych drzwi wejściowych "90" - drzwi wejściowe kompletne gładkie kolor brąz z ościeżnicą stalową oraz klamką i zamkiem. 1.80	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
36	KNNR 2 1402-05	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie z gruntowaniem płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych - sufity 30.44 + ścianka wc 12.28 = 42.72m2 42.72	m ² m ²	42.720	
				RAZEM	42.720
37	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich 77.92	m ² m ²	77.920	
				RAZEM	77.920
38	KNNR 8 0225-02	Demontaż zlewozmywaka 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
39	KNNR 4 0229-05	Zlewozmywaki stalowe na szafce 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
40	KNNR 4 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
41	KNNR 4 0137-02	Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
42	KNNR 4 0315-01	Analogia - montaż bojlera elektrycznego 60 l 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
43	KNNR 4 0232-02	Brodziki natryskowe z tworzywa sztucznego. 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
44	wycena in- dywidualna	Zakup i montaż kabiny prysznicowej czterościennej 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
45	KNNR 4 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem ręcznym o śr.nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
46	KNNR 4 0123-05	Dotądki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych mieszkaniowych o śr. nominalnej 20 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
47	KNNR 4 0116-01	Dotądki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
48	KNR 2-15 0208-01	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 32 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
49	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
50	KNNR 4 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 10	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
51	KNNR 4 0207-03	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 10	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
52	KNNR 4 0127-01	Próba szczelności instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna) 1	prob. prob.	1.000	
				RAZEM	1.000
53	wycena indywidualna	Orientacyjna cena wymiany instalacji elektrycznej / 3 punkty świetlne i 6 gniazdek / 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
54	kalk. własna	Wywóz i utylizacja gruzu podstawionym kontenerem 1	kontener kontener	1.000	
				RAZEM	1.000

St. Inspektor
ds. Kosztorysowania
Urszula Wisniewska

MZGK w Mysłowicach
ul. Partyzantów 21
inż. Krzysztof Kurtyka
Inspektor nadzoru
nr. upr. bud. 125/85

KIEROWNIK
Działu Utrzymania Majątku

mgr inż. Damian Sojka

v. p. inż. Paul Kurtyka -4-