

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
remont pustostanu - Powstańców 7a/1pow - pokój / 3.92 x 5.68 / + kuchnia z wydzieloną łazienką / 3.66 x 5.68 / = 22.26+ 20.79= 43.05 - 0.55 komin = 42.50 wysokość pustostanu h= 2.92m					
1	KNR 4-01 0427-06	Rozebranie ścianek działowych drewnianych - /2.30 x 2.96 / + / 1.87 x 2.96 / + / 1.79 x 2.96 / = 6.81+ 5.54 + 5.30 = 17.65m2 17.65	m ²		
			m ²	17.650	
				RAZEM	17.650
2	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach.- pow. / 3.92 x 5.68 / + / 3.66 x 5.68 / = 43.05 - 0.55 komin = 42.50m2 42.50	m ²		
			m ²	42.500	
				RAZEM	42.500
3	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach 12	m ²		
			m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
4	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych na całej powierzchni wraz z utylizacją . 42.51	m ²		
			m ²	42.510	
				RAZEM	42.510
5	KNR 4-01 0429-06	Analogia - rozebranie płyt pilśniowych na całej powierzchni wraz z utylizacją. 42.51	m ²		
			m ²	42.510	
				RAZEM	42.510
6	KNR 4-01 0820-03	Analogia - ułożenie płyt OSB gr. 12 mm na podłodze 42.51	m ²		
			m ²	42.510	
				RAZEM	42.510
7	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 12	m ²		
			m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
8	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - pow [/ 3.92 + 5.68 / x 2 x 2.96] + [/ 3.66 + 5.68 / x 2 x 2.96] = /56.83+ 55.29 + 3.26 komin / - 5.51 pow drzwi = 109.87 109.87	m ²		
			m ²	109.870	
				RAZEM	109.870
9	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krętek wentylacyjnych., 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR 4-01 0306-02	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian - pomniejszenie drzwi zewn. / 0.20 x 2.10 / = 0.42m2 0.42	m ²		
			m ²	0.420	
				RAZEM	0.420
12	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) 1	m ²		
			m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNNR 3 0702-05	Wykucie z muru wraz z utylizacją oraz wstawienie nowych drzwi płytowych pokojowych '80" oszklonych z ościeżnicą stalową 1.6	m ²		
			m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
14	KNNR 3 0702-06	Wykucie z muru wraz z utylizacją oraz wstawienie nowych drzwi wejściowych "90" - drzwi gładkie kolor brąz kompletne z ościeżnicą stalową klamką i zamkiem. 1.80	m ²		
			m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
15	KNR 0-19 0930-10	Wymiana okien skrzynkowych wraz z utylizacją na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 pow. / 1.18 x 2.10 / x 3 szt = 7.43m2 .Okna z PCV kolor biały wraz z pookiennikami z blachy stalowej powlekanej kolor brąz . 7.43	m ²		
			m ²	7.430	
				RAZEM	7.430

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru wraz z utylizacją podokienników drewnianych. 3.90	m m	3.900	
				RAZEM	3.900
17	KNR 2-02 0129-02	Analogia - Obsadzenie parapetów , długości ponad 1 m - parapety z PCV kolor biały. 3	szt szt	3.000	
				RAZEM	3.000
18	KNR 4-01 0621-05	Dwukrotne odgrzybianie ścian o powierzchni ponad 5 m2 metodą smarowania 12	m ² m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
19	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchni poziome- sufity 42.51	m ² m ²	42.510	
				RAZEM	42.510
20	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchni pionowe - ściany 109.87 + 0.84 przymurowania = 110.71 110.71	m ² m ²	110.710	
				RAZEM	110.710
21	KNR 2-02 2003-02	Ścianki działowe gr. 12.50mm z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 - pow. / 1.90 + 2.30 / x 2.96 = 12.43 - 1.40 = 11.03m ² 11.03	m ² m ²	11.030	
				RAZEM	11.030
22	KNR AT-02 2059-03	Ościeżnice stalowe fabrycznie wykończone obsadzone w ściance gipsowo - kartonowej - ościeżnice łazienkowe 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR 2-02 1017-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne łazienkowe "70" 1.4	m ² m ²	1.400	
				RAZEM	1.400
24	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
25	KNR 0-39 0114-01	Gruntowanie podłóży pod powłoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex 8 ręcznie Eurolanem TG 5- łazienka podłoga + wnęka kuchenna / 4.37 + 4.14 / = 8.51 8.51	m ² m ²	8.510	
				RAZEM	8.510
26	KNR 0-39 0116-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną masą uszczelniającą Superflex 8; powierzchnie poziome - podłoga w łazience 4.37,m ² + wnęka kuchenna 4.14 = 8.51 8.51	m ² m ²	8.510	
				RAZEM	8.510
27	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłóży 8.51	m ² m ²	8.510	
				RAZEM	8.510
28	KNR 2-02 1118-06 z.sz. 5.7.d	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej metodą zwykłą Układanie w "karo". 8.51	m ² m ²	8.510	
				RAZEM	8.510
29	KNR 2-02 1120-01 z.sz. 5.7.a	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłóży Pow. do 10,0 m ² . 15.20	m m	15.200	
				RAZEM	15.200
30	KNR 2-02 1120-02 z.sz. 5.7.a	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą Pow. do 10,0 m ² . 15.20	m m	15.200	
				RAZEM	15.200
31	KNR 2-02 1309-09	Montaż pieca kuchennego węglowego 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
32	KNNR 4 0315-01	Analogia - montaż bojlera elektrycznego / bojler lokatora / 1	kpl. kpl.	RAZEM 1.000	1.000
33	KNNR 4 0230-01	Montaż umywalki / umywalka lokatora / 1	kpl. kpl.	RAZEM 1.000	1.000
34	KNNR 4 0229-05	Montaż zlewozmywaka bez materiału / zlewozmywak lokatora / 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000
35	KNNR 4 0231-04	Montaż wanny bez materiału / wanna lokatora / 1	kpl. kpl.	RAZEM 1.000	1.000
36	KNNR 8 0218-03	Wymiana ustępu z miską porcelanowa "kompakt" 1	kpl. kpl.	RAZEM 1.000	1.000
37	KNNR 4 0137-02	Baterie zmywakowe i umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	RAZEM 2.000	2.000
38	KNNR 4 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem ręcznym o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000
39	KNNR 4 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 4	szt. szt.	RAZEM 4.000	4.000
40	KNNR 4 0123-05	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych mieszkaniowych o śr. nominalnej 20 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych 1	kpl. kpl.	RAZEM 1.000	1.000
41	KNR 2-15 0208-01	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 32 mm 3	szt. szt.	RAZEM 3.000	3.000
42	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000
43	kalk. własna	Orientacyjny koszt wykonania instalacji elektrycznej / 4 punkty świetlne, 10 gniazdek / 1	kpl. kpl.	RAZEM 1.000	1.000
44	kalk. własna	Wywóz i utylizacja gruzu podstawionym kontenerem . 1	kontener kontener	RAZEM 1.000	1.000
				RAZEM	1.000

St. Inspektor
ds. Kosztorysowania
Urszula Wisniewska
MZGK w Mysłowicach
ul. Partyzantów 21
inż. Krzysztof Kustyka
Inspektor nadzoru
nr upr. bud. 125/85

KIEROWNIK

Działu Utrzymania Majątku

Damian Sojka
mgr inż. Damian Sojka

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 2778

v. pv. Jacek Kucyński -3-