

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
remont pustostanu - A. Krajowej 2b/16- pow - pokój / 3.30 x 4.79 / + kuchnia / 3.26 x 1.88 / + / 0.90 + 0.90 / + łazienka / 1.56 x 2.21 / + p-p / 3.26 x 1.16 / + / 0.90 x 0.85/ = 15.81 + 6.13 + 0.81 + 3.45 + 3.78 + 0.77= 30.75m ² wysokość pustostanu h = 2.50m					
1	KNR 4-01 0303-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/4 cęg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej- 2.02 x 2.50 = 5.05 - 1.60 = 3.45m ² --ścianka między p-pokojem a pokojem	m ²		
		3.45	m ²	3.450	
				RAZEM	3.450
2	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ulożenie nadproży prefabrykowanych-nadproża nad drzwiami 1 szt- wejście do pokoju w wymurowanej ścianie	m		
		1.5	m	1.500	
				RAZEM	1.500
3	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 2-02 1017-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 m ² oszklone szybą o powierzchni ponad 0.2 m ² fabrycznie wykończone- skrzydła pokojowe	m ²		
		1.6	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
5	NNRNKB 202 2608-05	Analogia - ułożenie siatki na ściance pod oknem	m ²		
		2.52	m ²	2.520	
				RAZEM	2.520
6	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - / 3.45 x 2 / + 2.52 = 9.42 - na wymurowanej ścianie .	m ²		
		9.42	m ²	9.420	
				RAZEM	9.420
7	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
8	KNR 4-01 0308-04	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m ²	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
9	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach.- pow. / 3.30 x 4.79 / + / 2.36 x 1.88 / + / 0.90 x 0.90 / + / 0.90 x 0.85 / + / 0.90 x 1.88 / + / 3.26 x 1.16 / + / 1.56 x 2.21 / = 15.81 + 4.44 + 0.81 + 0.77 + 1.69 + 3.78 + 3.45 = 30.75m ²	m ²		
		30.75	m ²	30.750	
				RAZEM	30.750
10	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		- pow [/ 2.36 + 3.26 + 1.88 + 2.78 / x 2.50] + [/ 1.56 + 2.21 / x 2 x 2.50 /] + [/ 3.30 + 4.79 / x 2 x 2.50] + / 1.75 x 2.50 / + / 1.16 + 3.26 + 2.36 / x 2.50 = 25.70 + 18.85 + 40.45 + 4.38 + 16.95 = 106.33 - 4.60 pow. drzwi = 101.73	m ²		
		101.73	m ²	101.730	
				RAZEM	101.730
11	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z utylizacją - kuchnia - / 2.36 x 1.88 / + / 0.90 x 2.78 / = 4.44 + 2.50 = 6.94	m ²		
		6.94	m ²	6.940	
				RAZEM	6.940
12	KNNR 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek wraz z utylizacją - kuchnia + łazienka -	m ²		
		6.94 + 3.45 = 10.39	m ²	10.390	
		10.39		RAZEM	10.390
13	KNNR 3 0801-05	Analogia - rozebranie parkietu wraz z utylizacją - pokój + przedpokój -	m ²		
		15.81 + 4.55 = 20.36	m ²	20.360	
		20.36		RAZEM	20.360
14	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²		
		30.75	m ²	30.750	
				RAZEM	30.750
15	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za pogrubienie posadzki o 10mm	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		30.75	m ²	30.750	
				RAZEM	30.750
16	KNR 4-01 0820-03	Analogia - ułożenie płyt OSB gr. 12 mm na podłodze	m ²		
		30.75	m ²	30.750	
				RAZEM	30.750
17	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratak wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
18	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratak wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
19	NNRNKB 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome- sufity	m ²		
		30.75	m ²	30.750	
				RAZEM	30.750
20	NNRNKB 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - ściany	m ²		
		108.63	m ²	108.630	
				RAZEM	108.630
21	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 0-39 0114-01	Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex 8 ręcznie Eurolanem TG 5- łazienka podłoga - 3.45	m ²		
		3.45	m ²	3.450	
				RAZEM	3.450
23	KNR 0-39 0116-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną masą uszczelniającą Superflex 8; powierzchnie poziome - podłoga w łazience - 3.45	m ²		
		3.45	m ²	3.450	
				RAZEM	3.450
24	KNNR 4 0231-04	Wanny kąpielowe stalowe lub z tworzywa sztucznego bez obudowy	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNNR 4 0233-03	Montaż miski ustępowej z płuczką / materiał lokatora /	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNNR 4 0229-05	Montaż zlewozmywaka / materiał lokatora /	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNNR 4 0314-03	Montaż kuchni gazowej / materiał lokatora /	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNNR 4 0230-01	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNNR 4 0137-02	Baterie zmywakowe i umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
30	KNNR 4 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem ręcznym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNNR 4 0315-01	Analogia - montaż bojlera elektrycznego / bojler lokatora /	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
32	KNNR 4 0123-05	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych mieszkaniowych o śr. nominalnej 20 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNNR 4 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
34	KNR 2-15 0208-01	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 32 mm 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
35	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
36	KNNR 4 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 4	m m	4.000	
				RAZEM	4.000
37	KNNR 4 0207-03	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 2	m m	2.000	
				RAZEM	2.000
38	KNNR 4 0127-01	Próba szczelności instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna) 1	prob. prob.	1.000	
				RAZEM	1.000
39	kalk. własna	Orientacyjny koszt instalacji elektrycznej, mieszkanie bardzo zdewastowane / 4 punkty świetlne, 10 gniazdek, przewody, 4 wyłączniki / 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
40	kalk. własna	Wywóz i utylizacja podstawionym kontenerem. 1	kontener kontener	1.000	
				RAZEM	1.000

St. Inspektor
ds. Kosztorysowania
Urszula Wisniewska

KIEROWNIK
Działu Utrzymania Majątku
mgr inż. Damian Sojka

MZGK w Mysłowicach
ul. Partyzantów 21
inż. *Krzysztof Kurtyka*
Inspektor nadzoru
nr upr. bud. 125/85

v. pv. Paul Kurtyka