

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
remont pustostanu - Towarowa 7/8 - pow. I pokój / 4.64 x 4.97 / + II pokój / 4.10 x 4.97 / + kuchnia / 2.52 x 2.83 / + łazienka / 1.37 x 2.13 / + p-p / 1.05 x 2.27 / = 23.06 + 20.38 + 7.13 + 2.92 + 2.38 = 55.87 m ² , wysokość h = 3.29m					
1	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach.- II pokój / 4.10 x 4.97 / = 20.38m ²	m ²		
			m ²	20.380	
				RAZEM	20.380
2	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² - 40% pow.I pokoju [/ 4.64 + 4.97 / x 2 x 3.29] x 40% = 63.23 x 40% = 25.29	m ²		
			m ²	25.290	
				RAZEM	25.290
3	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
			m ²	25.290	
				RAZEM	25.290
4	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNNR 3 0702-06	Wykucie z muru wraz z utylizacją oraz wstawienie nowych drzwi wejściowych "90" - drzwi wejściowe kompletne gładkie kolor brąz i ościeżnicą stalową oraz klamką i zamkiem.	m ²		
		1.80	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
7	KNR 0-19 0930-10	Wymiana okien skrzynkowych wraz z utylizacją na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m ² / 11.5 x 1.80 / x 5 szt = 10.35m ² - okna z PCV kolor biały wraz z podokiennikami z blachy stalowej powlekanej kolor brąz.	m ²		
		10.35	m ²	10.350	
				RAZEM	10.350
8	KNR 2-02 0129-02	Analogia - Obsadzenie parapetów , długości ponad 1 m - parapety z PCV kolor biały.	szt		
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
9	NNRNKB 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - ściany [/ 4.64 + 4.97 / x 2 x 3.29] + [/ 4.10 + 4.97 / x 2 x 3.29] + [/ 2.52 + 2.83 / x 2 x 3.29] + [/ 1.37 + 2.13 / x 2 x 3.29] + [/ 2.27 + 1.05 / x 2 x 3.29] - pow. drzwi / 5.04 + 6.40 + 1.40 / - płytki na ścianach [/ 1.15 + 2.83 / x 1.40] + [/ 1.37 + 2.13 / x 2 x 1.50 - 1.05] = / 63.23 + 59.68 + 35.20 + 23.03 + 21.84 / - / 12.84 + 5.97 + 9.45 / = 202.98 - 28.26 = 174.72	m ²		
		174.72	m ²	174.720	
				RAZEM	174.720
10	KNNR 3 0605-05	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków - 174.72 ściany + / 55.87 - 20.38 / sufity = 210.21	m ²		
		210.21	m ²	210.210	
				RAZEM	210.210
11	KNR 2-02 2011-02	Okladziny gipsowo-kartonowe gr.12.50mm , pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm - strop pokój nr. II / 4.10 x 4.97 / = 20.38m ²	m ²		
		20.38	m ²	20.380	
				RAZEM	20.380
12	KNNR 2 1402-05	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie z gruntowaniem płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych - sufit w II pokoju	m ²		
		20.38	m ²	20.380	
				RAZEM	20.380
13	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z utylizacją - pow. kuchnia / 2.52 x 2.83 / + p-p / 2.27 x 1.05 / = 7.13 + 2.38 = 9.51 Krotność = 2	m ²		
		9.51	m ²	9.510	
				RAZEM	9.510
14	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe - PCW- kuchnia + p-p	m ²		
		9.51	m ²	9.510	
				RAZEM	9.510

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile / $2.52 + 2.83 + 2.27 + 1.05 / \times 2 = 17.34 - / 1.6 + 0.8 + 0.9 + 0.7 / = 17.34 - 4 = 13.34$ 13.34	m m	13.340	
				RAZEM	13.340
16	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej wewnętrznej - $1.20 \times 2.10 = 2.54 \times 2 = 5.04 + 2.8 + 1.6 = 9.44$ 9.44	m ² m ²	9.440	
				RAZEM	9.440
17	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z szyldami 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
18	KNNR 4 0123-05	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych mieszkaniowych o śr. nominalnej 20 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 4-02 0121-01	Wymiana baterii zlewozmywakowej i umywalkowej 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
20	KNR 4-02 0121-04	Wymiana baterii wannowej 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNNR 4 0230-01	Montaż umywalki / bez kosztu umywalki / 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	wycena indywidualna	Zakup i montaż rozdrabniacza do wc np. SANIBO 5 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNNR 8 0313-03	Wymiana kuchni gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	wycena indywidualna	Orientacyjna cena wymiany oraz montażu osprzętu elektrycznego / 5 punktów świetlnych , 10 gniazdek / 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	kalk. własna	Wywóz i utylizacja gruzu podstawionym kontenerem 1	kontener kontener	1.000	
				RAZEM	1.000

St. Inspektor
ds. Kosztorysowania
Urszula Wisniewska

IOZGK w Mysłowicach
ul. Partyzantów 21
inż. Krzysztof Kurtyka
inspektor nadzoru
nr upr. bud. 125/85

KIEROWNIK
Działu Utrzymania Majątku

mgr inż. Damian Sojka
Norma STD-Weiss 4.40 Nr seryjny: 2778

v. p. Paulina...
- 2 -