

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		REMONT DACHU			
1	KNR 4-01 d.1 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 0.76*0.38*1.70*3 1.08*0.38*1.70 1.72*0.38*1.70*3	m ³ m ³ m ³ m ³	 1.473 0.698 3.333	
				RAZEM	5.504
2	KNR 2-02 d.1 0219-05 z.sz. 2.11.	Nakrywy kominów o średniej grubości 7 cm - bud.o wysokości 20 m 0.96*0.58*3 1.28*0.58 1.92*0.58*3	m ² m ² m ² m ²	 1.670 0.742 3.341	
				RAZEM	5.753
3	KNR 2-02 d.1 0602-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa 5.753	m ² m ²	 5.753	
				RAZEM	5.753
4	KNR 2-02 d.1 0602-10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa 5.753	m ² m ²	 5.753	
				RAZEM	5.753
5	KNR 2-02 d.1 1217-03	Narożniki z kątownika 40x40x5 mm 47.6	m m	 47.600	
				RAZEM	47.600
6	KNR 0-23 d.1 2612-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach 38.012	m ² m ²	 38.012	
				RAZEM	38.012
7	KNR 4-01 d.1 0735-07	Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem spadzistym (0.76+0.38)*2*1.70*3 (1.08+0.38)*2*1.70 (1.72+0.38)*2*1.70*3	m ² m ² m ² m ²	 11.628 4.964 21.420	
				RAZEM	38.012
8	KNR 4-01 d.1 0108-11	Załadunek gruzu do kontenerów i wywóz na wysypisko z utylizacją gruzu do poz. 1,7 8.526	m ³ m ³	 8.526	
				RAZEM	8.526
9	KNR 4-01 d.1 0508-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki $60.45 < 44.9320 / \cos(\text{atg}(0.90)) >$	m ² m ²	 60.450	
				RAZEM	60.450
10	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku poz.20 poz.21	m ² m ² m ²	 10.493 68.545	
				RAZEM	79.038
11	KNR 4-01 d.1 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 20.03	m m	 20.030	
				RAZEM	20.030
12	KNR 4-01 d.1 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 16.0*2	m m	 32.000	
				RAZEM	32.000
13	KNR 4-01 d.1 0414-09	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką o odstepie łąt do 16 cm poz.9	m ² m ²	 60.450	
				RAZEM	60.450
14	KNR AT-09 d.1 0101-02	Kontrłaty - rozstaw łąt 20 cm 60.45	m ² m ²	 60.450	
				RAZEM	60.450
15	KNR-W 2- d.1 02 1016-07	Wyłazy dachowe 60/80 cm wykonany na budowie	szt		
				RAZEM	60.450

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1			
16	KNR-W 2- d.1 02 1016-01	Okna połaciowe fabrycznie wykończone o pow. do 0.5 m2 np.. Fakro FTS-V U2 55x78cm - okna połaciowe - dostawa inwestora	szt	1.000	
		0.55*0.78*3	m ²	RAZEM	1.000
17	KNR AT-09 d.1 0103-01	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,60 m	m ²	1.287	
		60.45	m ²	RAZEM	1.287
18	KNNR 2 d.1 0502-04	Pokrycie dachowe z dachówki karpiówki na podkładkach uszczelniających	m ²	60.450	
		poz.9	m ²	RAZEM	60.450
19	KNR 2-02 d.1 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m ²	60.450	
		(8.43+3.31+8.49)*0.25	m ²	5.058	
		(0.64+3.09+10.16)*0.25*2	m ²	6.945	
20	KNR 2-02 d.1 0507-01	Obróbki z blachy cynkowo-tytanowej przy szer.w rozw.do 25 cm	m ²	RAZEM	12.003
		(8.43+8.49)*0.25	m ²	4.230	
		(4.66+1.57+1.86+1.93+0.73+0.79+13.51)*0.25	m ²	6.263	
21	KNR 2-02 d.1 0507-02	Obróbki z blachy cynkowo-tytanowej przy szer.w rozw.ponad 25 cm	m ²	RAZEM	10.493
		(8.43+3.31+8.49)*0.50	m ²	10.115	
		(4.66+1.57+1.86+1.93+0.73+0.79+13.51)*0.50	m ²	12.525	
		(0.64+3.09+10.16)*0.75*2	m ²	20.835	
		(0.64+3.09+10.16)*0.50*2	m ²	13.890	
		(0.76+0.38)*2*0.50*3	m ²	3.420	
		(1.08+0.38)*2*0.50	m ²	1.460	
		(1.72+0.38)*2*0.50*3	m ²	6.300	
22	KNR 2-02 d.1 0602-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - pod obróbki blacharskie	m ²	RAZEM	68.545
		79.038	m ²	79.038	
23	KNR-W 2- d.1 02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15,0 cm - montaż z gotowych elementów z blachy cynkowo-tytanowej	m	RAZEM	79.038
		poz.11	m	20.030	
24	KNR-W 2- d.1 02 0522-05	Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej - montaż z gotowych elementów	szt.	RAZEM	20.030
		2	szt.	2.000	
25	KNR-W 2- d.1 02 0529-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku	m	RAZEM	2.000
		poz.12	m	32.000	
26	KNR AT-09 d.1 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwnięgowy	m	RAZEM	32.000
		19.53	m	19.530	
27	Wycena in- d.1 dywidualna	Zamontowanie pasów kolców przeciw ptakom	m	RAZEM	19.530
		8.43+3.31+8.49	m	20.230	
2		REMONT ELEWACJI		RAZEM	20.230
28	KNR 2-02 d.2 0925-01	Oslony okien folia polietylenowa	m ²		
	okna	1.00*1.80*21	m ²	37.800	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	witryny	2.07*2.90 2.05*1.90*2 0.35*1.78*4 1.04*0.84*3 1.90*2.47+1.00*3.20 1.48*2.58+1.00*3.15	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	6.003 7.790 2.492 2.621 7.893 6.968	
				RAZEM	71.567
29	Wycena indywidualna	Kotwienie elewacji przy pomocy cięgien typu HELIBAR o średnicy 6 mm na zaprawie systemowej 157.22	m m	 157.220	
				RAZEM	157.220
30	KNR 4-01 d.2 0349-02	Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej balustrada balkonowa (3.80+0.75*2)*0.29*0.90	m ³ m ³	 1.383	
				RAZEM	1.383
31	KNR 4-01 d.2 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej 3.30*0.75	m ² m ²	 2.475	
				RAZEM	2.475
32	ZKNR C-2 d.2 0603-04	Gruntowanie przygotowanego podłoża mineralnego chłonnego CT17 3.80*1.00	m ² m ²	 3.800	
				RAZEM	3.800
33	ZKNR C-2 d.2 0604-01 9914	Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu przy użyciu emulsji kontaktowej CC81 i zaprawy CN87 - warstwa kontaktowa - powierzchnia pomieszczenia do 8 m2 poz.32	m ² m ²	 3.800	
				RAZEM	3.800
34	NNRNKB d.2 202 0534-01	(z.V) Pokrycie dachów o pow.do 100 m2 papą zgrzewalną 3.8	m ² m ²	 3.800	
				RAZEM	3.800
35	ZKNR C-2 d.2 0102-02 9903	Przyklejenie płyt z polistyrenu ekstrudowanego o gr. 5 cm na powierzchni betonowej poz.32	m ² m ²	 3.800	
				RAZEM	3.800
36	ZKNR C-2 d.2 0604-05 9914	Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu o gr. 45 mm przy użyciu zaprawy CN87 - warstwa spadkowa (powierzchnia pomieszczenia do 8 m2) poz.32	m ² m ²	 3.800	
				RAZEM	3.800
37	ZKNR C-2 d.2 0310-05	Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej na powierzchni poziomej od góry przeciw przesączaniu wody przy użyciu preparatu CR166 poz.32	m ² m ²	 3.800	
				RAZEM	3.800
38	ZKNR C-2 d.2 0310-14	Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej CR 166 - wklejenie taśmy uszczelniającej CL152 od góry poz.32	m m	 3.800	
				RAZEM	3.800
39	ZKNR C-2 d.2 0517-10	Mocowanie metalowych profili okapowych CL30 3.80+1.00*2	m m	 5.800	
				RAZEM	5.800
40	NNRNKB d.2 202 2805-05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej CM17 o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 poz.32	m ² m ²	 3.800	
				RAZEM	3.800
41	NNRNKB d.2 202 2809-01	Cokoliki o wysokości 15 cm z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej CM17 w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 3.80-1.20+0.15*2	m m	 2.900	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
42	KNNR 2 d.2 1301-04	Balustrady stalowe balkonowe malowane proszkowo 20kg/mb 3.62+0.70*2	m	RAZEM	2.900
			m	5.020	
43	KNR 4-01 d.2 0701-08	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia do 5 m2 3.80*1.00	m ²	RAZEM	5.020
			m ²	3.800	
44	KNR 4-01 d.2 0204-04 Analogia	Naprawa stropów ceramicznych od spodu przy powierzchniach naprawianych miejsc ponad 2 m2 - wzmocnienie betonu 3.8	m ²	RAZEM	3.800
			m ²	3.800	
45	KNR 7-12 d.2 0101-01	Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) 1.14	m ²	RAZEM	3.800
			m ²	1.140	
46	KNR 7-12 d.2 0201-01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji pełnościennych 1.14	m ²	RAZEM	1.140
			m ²	1.140	
47	KNR 7-12 d.2 0209-01	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji pełnościennych 1.14	m ²	RAZEM	1.140
			m ²	1.140	
48	ZKNR C-2 d.2 0102-02 9903	Przyklejenie płyt styropianowych o gr. 5 cm na powierzchni betonowej - na sufitach poz.43	m ²	RAZEM	1.140
			m ²	3.800	
49	ZKNR C-2 d.2 0106-09	Zatopienie jednej warstwy siatki na sufitach i belkach na zaprawie CT 87 poz.43	m ²	RAZEM	3.800
			m ²	3.800	
50	ZKNR C-2 d.2 0107-05	Listwy okapowe z siatką na zaprawie CT87 3.80+1.00*2	m	RAZEM	3.800
			m	5.800	
51	ZKNR C-2 d.2 0112-07	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikatowych na gotowym podłożu. Tynk silikatowy CT 72 faktura "kamyczek", ościeża o szer. do 30 cm; ziarno 1,5 mm poz.43	m ²	RAZEM	5.800
			m ²	3.800	
52	KNR 4-01 d.2 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic o pow.ponad 2 m2 (witryny) 1.90*2.47+1.00*3.20 1.48*2.58+1.00*3.15	m ²	RAZEM	3.800
			m ²	7.893	
			m ²	6.968	
53	KNR 4-01 d.2 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1 m2 (okna piwniczne) 3	szt.	RAZEM	14.861
			szt.	3.000	
54	KNR 4-01 d.2 0354-06	Wykucie z muru ościeżnic stalowych okiennych o pow.do 1 m2 (kraty okienne) 3	szt.	RAZEM	3.000
			szt.	3.000	
55	KNR 4-01 d.2 0708-03	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 40 cm O1 (1.00+0.84)*2*3 D1 (2.90+3.20)*2 D2 (2.48+3.15)*2	m	RAZEM	3.000
			m	11.040	
			m	12.200	
			m	11.260	
				RAZEM	34.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
56	KNR-W 2- d.2 02 1210-01	Kraty stałe stalowe prętowe o pow. do 1 m2 osadzone w ścianach malowane proszkowo 1.00*0.84*3	m ² m ²		
				2.520	
				RAZEM	2.520
57	KNR-W 2- d.2 02 1018-02	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o pow. 0.6-1.0 m2 1.04*0.84*3	m ² m ²		
				2.621	
				RAZEM	2.621
58	KNR-W 2- d.2 02 1040-06	Witryny aluminiowe 1.48*2.58+1.00*1.00 1.90*2.47+1.00*1.00	m ² m ² m ²		
				4.818	
				5.693	
				RAZEM	10.511
59	KNR-W 2- d.2 02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe 1.00*2.20 1.00*2.15	m ² m ² m ²		
				2.200	
				2.150	
				RAZEM	4.350
60	KNR 4-01 d.2 0701-05	Odbicie tynków cementowo-wapiennych na ścianach o pow. odbicia ponad 5 m2 (tynki, płytki) 93.34	m ² m ²		
				93.340	
				RAZEM	93.340
61	KNNR-W 3 d.2 1208-02	Usuwanie wykwitów cementowych, wapiennych i zabrudzeń środkiem do usuwania wykwitów np. firmy Bolix BW 93.34	m ² m ²		
				93.340	
				RAZEM	93.340
62	KNR 4-01 d.2 0704-02	Gruntowanie zaprawą cementową powierzchni ceglanych 93.34	m ² m ²		
				93.340	
				RAZEM	93.340
63	KNR 2-02 d.2 0903-01	Tynki zewn. zwykłe doborowe kat. IV na ścianach płaskich i pow. poziom. (balkony i loggie) wyk. ręczn. 93.34	m ² m ²		
				93.340	
				RAZEM	93.340
64	KNR 4-01 d.2 0733-04	Dodat. nakłady na pogrub. o 10 mm tynków zewn. cem.-wap. na ścianach płaskich, loggiach, balkonach (ponad 5 m2 w 1 miejscu) poz. 63	m ² m ²		
				93.340	
				RAZEM	93.340
65	KNNR-W 3 d.2 1207-02 Analogia	Tynk renowacyjny - szpachlowanie 93.34	m ² m ²		
				93.340	
				RAZEM	93.340
66	KNR 2-02 d.2 0912-07	Zewn. profile ciągnione zwykłe o szer. w rozw. do 40cm gzyms na cokole 12.33-1.42-2.90-2.48	m m		
				5.530	
				RAZEM	5.530
67	KNR 2-02 d.2 0912-08	Zewn. profile ciągnione zwykłe - dod. za każde dalsze 5cm rozwinięcia j.w. poz. 66	m m		
				5.530	
				RAZEM	5.530
68	KNR 2-02 d.2 0912-07	Zewn. profile ciągnione zwykłe o szer. w rozw. do 40cm gzyms nad parterem 12.33+1.00*2	m m		
				14.330	
				RAZEM	14.330
69	KNR 2-02 d.2 0912-08	Zewn. profile ciągnione zwykłe - dod. za każde dalsze 5cm rozwinięcia Krotność = 3 poz. 68	m m		
				14.330	
				RAZEM	14.330
70	KNR 2-02 d.2 0912-07	Zewn. profile ciągnione zwykłe o szer. w rozw. do 40cm	m		
				RAZEM	14.330

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	gzymś pod- rynnowy	12.33	m	12.330	
				RAZEM	12.330
71	KNR 2-02 d.2 0912-08	Zewn.profilę ciągnione zwykłe - dod.za każde dalsze 5cm rozwinięcia Krotność = 3 poz.70	m m		
				RAZEM	12.330
72	KNR 2-02 d.2 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m ²		
	gzymś nad parterem	(12.33+1.00*2)*0.15	m ²	2.150	
	okna	1.00*0.15*21 2.07*0.15 2.05*0.15*2 0.35*0.15*4 1.04*0.15*3	m ² m ² m ² m ² m ²	3.150 0.311 0.615 0.210 0.468	
	witryny	1.90*0.15 1.48*0.15	m ² m ²	0.285 0.222	
				RAZEM	7.411
73	KNR 2-02 d.2 0507-01	Obróbki z blachy cynkowo-tytanowej przy szer.w rozw.do 25 cm	m ²		
	gzymś nad parterem	(12.33+1.00*2)*0.25	m ²	3.583	
	parapety okna	1.15*0.25*21 2.22*0.25*1 2.20*0.25*2 0.50*0.25*4 1.04*0.25*3	m ² m ² m ² m ² m ²	6.038 0.555 1.100 0.500 0.780	
	witryny	2.05*0.25 1.63*0.25	m ² m ²	0.513 0.408	
				RAZEM	13.477
74	KNR 2-02 d.2 0507-02	Obróbki z blachy cynkowo-tytanowej przy szer.w rozw.ponad 25 cm	m ²		
	balkon	(4.00+1.20*2)*0.33	m ²	2.112	
				RAZEM	2.112
75	KNR 0-23 d.2 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 313.76	m m		
				313.760	
				RAZEM	313.760
76	KNR 4-01 d.2 0708-03	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 40 cm (odtworzenie opasek okiennych)	m		
		(1.54+1.81)*2*18 (2.59+2.79*2)*1 (2.65+1.91)*2*2 (0.70+1.48*2)*2 (0.77+1.87*2)*2 A (suma częściowa)	m m m m m m	120.600 8.170 18.240 7.320 9.020	
		(1.92+1.57*2)*1 (1.50+0.90*2)*1	m m	5.060 3.300	
				RAZEM	171.710
77	KNR 4-01 d.2 0708-01	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 15 cm (odtworzenie opasek okiennych i drzwiowych)	m		
		(1.00+1.81)*2*18 (2.07+2.79*2)*1 (2.05+1.91)*2*2 (0.35+1.78)*2*2 (0.35+1.87)*2*2	m m m m m	101.160 7.650 15.840 8.520 8.880	
				RAZEM	142.050
78	TZKNBK d.2 VIII 05-147	Czyszczenie ściernie lub chemiczne murów gładkich	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		144.012			
			m ²	144.012	
79	KNNR-W 3 d.2 1201-04	Wykucie spoin w murach gładkich z cegły ceramicznej	m ²	RAZEM	144.012
		144.012	m ²		
			m ²	144.012	
80	KNNR-W 3 d.2 1208-02 Analogia	Usuwanie wykwitów cementowych, wapiennych i zabrudzeń środkiem np. firmy Bolix BW	m ²	RAZEM	144.012
		144.012	m ²		
			m ²	144.012	
81	KNR 19-01 d.2 0827-01	Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej zaprawą klinkierową np. Bolix KL - mury gładkie	m ²	RAZEM	144.012
		144.012	m ²		
			m ²	144.012	
82	KNR AT-26 d.2 0304-03	Hydrofobizacja powierzchni cegły preparatami płynnymi - ręcznie np. firmy Bolix BIK Krotność = 2	m ²	RAZEM	144.012
		144.012	m ²		
			m ²	144.012	
83	KNR 0-23 d.2 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²	RAZEM	144.012
			m ²		
			m ²	179.988	
84	KNNR 2 d.2 1405-02	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikonowymi	m ²	RAZEM	179.988
		poz. 63	m ²	93.340	
		poz. 76A*0.40	m ²	65.340	
		poz. 77*0.15	m ²	21.308	
85	KNR 4-01 d.2 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m ²	m ²	RAZEM	179.988
		10.1	m ²		
			m ²	10.100	
86	KNR 4-01 d.2 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą ftalową uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m ²	m ²	RAZEM	10.100
		1.42*2.80		3.976	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
				3.976	
		10.1	m ²	10.100	
3		RUSZTOWANIA, WYWÓZ GRUZU, INNE		RAZEM	10.100
87	KNR 2-02 d.3 1604-03	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 20 m	m ²		
		365	m ²	365.000	
88	KNNR 2 d.3 1505-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²	RAZEM	365.000
		365	m ²		
			m ²	365.000	
89	KNR-W 2- d.3 02 1613-04	Daszki ochronne ciągle wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej	m ²	RAZEM	365.000
		16	m ²		
			m ²	16.000	
90	KNR 2-02 d.3 r.16 z.sz. 5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.: 1,2,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,60,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,87,88,89,91,92,93)	m-g	RAZEM	16.000
91	KNR 4-01 d.3 0108-11	Zasiadunek gruzu do kontenerów i wywiezienie na wysypisko z utylizacją gruzu	m ³	RAZEM	436.675
		4.727	m ³	4.727	
92	Wycena in- d.3 dywidualna	Instalacja elektryczna (oświetleniowa) - 14 pkt. świetlnych	kpl.	RAZEM	4.727
		1	kpl.	1.000	
93	Wycena in- d.3 dywidualna	Zamontowanie pasów kolców przeciw ptakom	m	RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	balkon gzyms nad parterem	3.80+1.00*2 12.33+1.00*2	m m	5.800 14.330	
94	Wycena in- dywidualna	Koszt zajęcia pasa chodnika 1	szt	RAZEM	20.130
			szt	1.000	
95	Wycena in- dywidualna	Koszty wynikające z projektu organizacji robót 1	kpl.	RAZEM	1.000
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000