

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		REMONT DACHU			
1	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z dachówki	m ²		
d.1	0508-03	$60.45 < 44.9320 / \cos(\text{atg}(0.90)) >$	m ²	60.450	
				RAZEM	60.450
2	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kolnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	poz. 10 poz. 11	m ² m ²	10.493 68.545	
				RAZEM	79.038
3	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	20.03	m	20.030	
				RAZEM	20.030
4	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06	16.0*2	m	32.000	
				RAZEM	32.000
5	KNR 4-01	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką o odstepie lat do 16 cm	m ²		
d.1	0414-09	poz. 1	m ²	60.450	
				RAZEM	60.450
6	KNR-W 2-02	Okna połaciowe fabrycznie wykończone o pow. do 0.5 m ² np.. Fakro FTS-V U2 55x78cm - okna połaciowe - dostawa inwestora	m ²		
d.1	1016-01	0.55*0.78*3	m ²	1.287	
				RAZEM	1.287
7	KNR AT-09	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,60 m	m ²		
d.1	0103-01	60.45	m ²	60.450	
				RAZEM	60.450
8	KNNR 2	Pokrycie dachowe z dachówki karpiówki na podkładkach uszczelniających	m ²		
d.1	0502-04	poz. 1	m ²	60.450	
				RAZEM	60.450
9	KNR 2-02	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m ²		
d.1	0923-04	$(8.43+3.31+8.49)*0.25$ $(0.64+3.09+10.16)*0.25*2$	m ² m ²	5.058 6.945	
				RAZEM	12.003
10	KNR 2-02	Obróbki z blachy cynkowo-tytanowej przy szer.w rozw.do 25 cm	m ²		
d.1	0507-01	$(8.43+8.49)*0.25$ $(4.66+1.57+1.86+1.93+0.73+0.79+13.51)*0.25$	m ² m ²	4.230 6.263	
				RAZEM	10.493
11	KNR 2-02	Obróbki z blachy cynkowo-tytanowej przy szer.w rozw.ponad 25 cm	m ²		
d.1	0507-02	$(8.43+3.31+8.49)*0.50$ $(4.66+1.57+1.86+1.93+0.73+0.79+13.51)*0.50$ $(0.64+3.09+10.16)*0.75*2$ $(0.64+3.09+10.16)*0.50*2$ $(0.76+0.38)*2*0.50*3$ $(1.08+0.38)*2*0.50$ $(1.72+0.38)*2*0.50*3$	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	10.115 12.525 20.835 13.890 3.420 1.460 6.300	
				RAZEM	68.545
12	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - pod obróbki blacharskie	m ²		
d.1	0602-01	79.038	m ²	79.038	
				RAZEM	79.038
13	KNR-W 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15.0 cm - montaż z gotowych elementów z blachy cynkowo-tytanowej	m		
d.1	0522-02	poz. 3	m	20.030	
				RAZEM	20.030
14	KNR-W 2-02	Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej - montaż z gotowych elementów	szt.		
d.1	0522-05				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR-W 2-02 d.1 0529-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku poz.4	m		
			m	32.000	
				RAZEM	32.000
16	KNR AT-09 d.1 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwnięgowy 19.53	m		
			m	19.530	
				RAZEM	19.530
17	Wycena indywidualna d.1	Zamontowanie pasów kołców przeciw ptakom 8.43+3.31+8.49	m		
			m	20.230	
				RAZEM	20.230
2		REMONT ELEWACJI		RAZEM	20.230
18	KNR 2-02 d.2 0925-01	Ostony okien folia polietylenowa okna 1.00*1.80*21 2.07*2.90 2.05*1.90*2 0.35*1.78*4 1.04*0.84*3 witryny 1.90*2.47+1.00*3.20 1.48*2.58+1.00*3.15	m ²		
			m ²	37.800	
			m ²	6.003	
			m ²	7.790	
			m ²	2.492	
			m ²	2.621	
			m ²	7.893	
			m ²	6.968	
				RAZEM	71.567
19	Wycena indywidualna d.2	Kotwienie elewacji przy pomocy cięgien typu HELIBAR o średnicy 6 mm na zaprawie systemowej 157.22	m		
			m	157.220	
				RAZEM	157.220
20	KNR 4-01 d.2 0349-02	Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej balustrada balkonowa (3.80+0.75*2)*0.29*0.90	m ³		
			m ³	1.383	
				RAZEM	1.383
21	KNR 4-01 d.2 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej 3.30*0.75	m ²		
			m ²	2.475	
				RAZEM	2.475
22	ZKNR C-2 d.2 0603-04	Gruntowanie przygotowanego podłoża mineralnego chłonnego CT17 3.80*1.00	m ²		
			m ²	3.800	
				RAZEM	3.800
23	ZKNR C-2 d.2 0604-01 9914	Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu przy użyciu emulsji kontaktowej CC81 i zaprawy CN87 - warstwa kontaktowa - powierzchnia pomieszczenia do 8 m2 poz.22	m ²		
			m ²	3.800	
				RAZEM	3.800
24	NNRNKB d.2 202 0534-01	(z.V) Pokrycie dachów o pow.do 100 m2 papą zgrzewalną 3.8	m ²		
			m ²	3.800	
				RAZEM	3.800
25	ZKNR C-2 d.2 0102-02 9903	Przyklejenie płyt z polistyrenu ekstrudowanego o gr. 5 cm na powierzchni betonowej poz.22	m ²		
			m ²	3.800	
				RAZEM	3.800
26	ZKNR C-2 d.2 0604-05 9914	Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu o gr. 45 mm przy użyciu zaprawy CN87 - warstwa spadkowa (powierzchnia pomieszczenia do 8 m2) poz.22	m ²		
			m ²	3.800	
				RAZEM	3.800
27	ZKNR C-2 d.2 0310-05	Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej na powierzchni poziomej od góry przeciw przesączaniu wody przy użyciu preparatu CR166 poz.22	m ²		
			m ²	3.800	
				RAZEM	3.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
28	ZKNR C-2 d.2 0310-14	Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej CR 166 - wklejenie taśmy uszczelniającej CL152 od góry poz.22	m	RAZEM	3.800
			m	3.800	
29	ZKNR C-2 d.2 0517-10	Mocowanie metalowych profili okapowych CL30 3.80+1.00*2	m	RAZEM	3.800
			m	5.800	
30	NNRNKB d.2 202 2805-05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej CM17 o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 poz.22	m ²	RAZEM	5.800
			m ²	3.800	
31	NNRNKB d.2 202 2809-01	Cokoliki o wysokości 15 cm z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej CM17 w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 3.80-1.20+0.15*2	m	RAZEM	3.800
			m	2.900	
32	KNNR 2 d.2 1301-04	Balustrady stalowe balkonowe malowane proszkowo 20kg/mb 3.62+0.70*2	m	RAZEM	2.900
			m	5.020	
33	KNR 4-01 d.2 0701-08	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia do 5 m2 3.80*1.00	m ²	RAZEM	5.020
			m ²	3.800	
34	KNR 4-01 d.2 0204-04 Analogia	Naprawa stropów ceramicznych od spodu przy powierzchniach naprawianych miejsc ponad 2 m2 - wzmocnienie betonu 3.8	m ²	RAZEM	3.800
			m ²	3.800	
35	KNR 7-12 d.2 0101-01	Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) 1.14	m ²	RAZEM	3.800
			m ²	1.140	
36	KNR 7-12 d.2 0201-01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania minowymi konstrukcji pełnościennych 1.14	m ²	RAZEM	1.140
			m ²	1.140	
37	KNR 7-12 d.2 0209-01	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji pełnościennych 1.14	m ²	RAZEM	1.140
			m ²	1.140	
38	ZKNR C-2 d.2 0102-02 9903	Przyklejenie płyt styropianowych o gr. 5 cm na powierzchni betonowej - na sufitach poz.33	m ²	RAZEM	1.140
			m ²	3.800	
39	ZKNR C-2 d.2 0106-09	Zatopienie jednej warstwy siatki na sufitach i belkach na zaprawie CT 87 poz.33	m ²	RAZEM	3.800
			m ²	3.800	
40	ZKNR C-2 d.2 0107-05	Listwy okapowe z siatką na zaprawie CT87 3.80+1.00*2	m	RAZEM	3.800
			m	5.800	
41	ZKNR C-2 d.2 0112-07	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikatowych na gotowym podłożu. Tynk silikatowy CT 72 faktura "kamyczek", ościeża o szer. do 30 cm; ziarno 1, 5 mm poz.33	m ²	RAZEM	5.800
			m ²	3.800	
42	KNR 4-01 d.2 0708-03	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 40 cm	m	RAZEM	3.800
	O1	(1.00+0.84)*2*3	m	11.040	
	D1	(2.90+3.20)*2	m	12.200	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	D2	(2.48+3.15)*2	m	11.260	
				RAZEM	34.500
43	KNR 4-01 d.2 0701-05	Odbicie tynków cementowo-wapiennych na ścianach o pow. odbicia ponad 5 m2 (tynki, płytki) 93.34	m ²		
			m ²	93.340	
				RAZEM	93.340
44	KNNR-W 3 d.2 1208-02	Usuwanie wykwitów cementowych, wapiennych i zabrudzeń środkiem do usuwania wykwitów np. firmy Bolix BW 93.34	m ²		
			m ²	93.340	
				RAZEM	93.340
45	KNR 2-02 d.2 0903-01	Tynki zewn.zwykłe doborowe kat.IV na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.ręczn. 93.34	m ²		
			m ²	93.340	
				RAZEM	93.340
46	KNR 4-01 d.2 0733-04	Dodat.nakłady na pogrub.o 10 mm tynków zewn.cem.-wap.na ścianach płaskich, loggiach,balkonach (ponad 5 m2 w 1 miejscu) poz.45	m ²		
			m ²	93.340	
				RAZEM	93.340
47	KNNR-W 3 d.2 1207-02 Ana- logia	Tynk renowacyjny - szpachlowanie 93.34	m ²		
			m ²	93.340	
				RAZEM	93.340
48	KNR 2-02 d.2 0912-07	Zewn.profilę ciążnione zwykłe o szer.w rozw.do 40cm gzyms na co- kole 12.33-1.42-2.90-2.48	m		
			m	5.530	
				RAZEM	5.530
49	KNR 2-02 d.2 0912-08	Zewn.profilę ciążnione zwykłe - dod.za każde dalsze 5cm rozwinięcia j.w. poz.48	m		
			m	5.530	
				RAZEM	5.530
50	KNR 2-02 d.2 0912-07	Zewn.profilę ciążnione zwykłe o szer.w rozw.do 40cm gzyms nad parterem 12.33+1.00*2	m		
			m	14.330	
				RAZEM	14.330
51	KNR 2-02 d.2 0912-08	Zewn.profilę ciążnione zwykłe - dod.za każde dalsze 5cm rozwinięcia Krotność = 3 poz.50	m		
			m	14.330	
				RAZEM	14.330
52	KNR 2-02 d.2 0912-07	Zewn.profilę ciążnione zwykłe o szer.w rozw.do 40cm gzyms pod- rynnowy 12.33	m		
			m	12.330	
				RAZEM	12.330
53	KNR 2-02 d.2 0912-08	Zewn.profilę ciążnione zwykłe - dod.za każde dalsze 5cm rozwinięcia Krotność = 3 poz.52	m		
			m	12.330	
				RAZEM	12.330
54	KNR 2-02 d.2 0923-04	Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy gzyms nad parterem okna witryny	m ²		
		(12.33+1.00*2)*0.15	m ²	2.150	
		1.00*0.15*21	m ²	3.150	
		2.07*0.15	m ²	0.311	
		2.05*0.15*2	m ²	0.615	
		0.35*0.15*4	m ²	0.210	
		1.04*0.15*3	m ²	0.468	
		1.90*0.15	m ²	0.285	
		1.48*0.15	m ²	0.222	
				RAZEM	7.411
55	KNR 2-02 d.2 0507-01	Obróbki z blachy cynkowo-tytanowej przy szer.w rozw.do 25 cm	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
	gzyms nad parterem	$(12.33+1.00*2)*0.25$	m ²	3.583	
	parapety okna	1.15*0.25*21	m ²	6.038	
		2.22*0.25*1	m ²	0.555	
		2.20*0.25*2	m ²	1.100	
		0.50*0.25*4	m ²	0.500	
	witryny	1.04*0.25*3	m ²	0.780	
		2.05*0.25	m ²	0.513	
		1.63*0.25	m ²	0.408	
56	KNR 2-02 d.2 0507-02	Obróbki z blachy cynkowo-tytanowej przy szer.w rozw.ponad 25 cm	m ²	RAZEM	13.477
	balcon	$(4.00+1.20*2)*0.33$	m ²	2.112	
57	KNR 0-23 d.2 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	RAZEM	2.112
		313.76	m	313.760	
58	KNR 4-01 d.2 0708-03	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 40 cm (odtworzenie opasek okiennych)	m	RAZEM	313.760
		$(1.54+1.81)*2*18$	m	120.600	
		$(2.59+2.79*2)*1$	m	8.170	
		$(2.65+1.91)*2*2$	m	18.240	
		$(0.70+1.48*2)*2$	m	7.320	
		$(0.77+1.87*2)*2$	m	9.020	
		A (suma częściowa)	m	163.350	
		$(1.92+1.57*2)*1$	m	5.060	
		$(1.50+0.90*2)*1$	m	3.300	
59	KNR 4-01 d.2 0708-01	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 15 cm (odtworzenie opasek okiennych i drzwiowych)	m	RAZEM	171.710
		$(1.00+1.81)*2*18$	m	101.160	
		$(2.07+2.79*2)*1$	m	7.650	
		$(2.05+1.91)*2*2$	m	15.840	
		$(0.35+1.78)*2*2$	m	8.520	
		$(0.35+1.87)*2*2$	m	8.880	
60	TZKBNK VIII d.2 05-147	Czyszczenie ściernie lub chemiczne murów gładkich	m ²	RAZEM	142.050
		144.012	m ²	144.012	
61	KNNR-W 3 d.2 1201-04	Wykucie spoin w murach gładkich z cegły ceramicznej	m ²	RAZEM	144.012
		144.012	m ²	144.012	
62	KNNR-W 3 d.2 1208-02 Analogia	Usuwanie wykwitów cementowych, wapiennych i zabrudzeń środkiem np. firmy Bolix BW	m ²	RAZEM	144.012
		144.012	m ²	144.012	
63	KNR 19-01 d.2 0827-01	Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej zaprawą klinkierową np. Bolix KL - mury gładkie	m ²	RAZEM	144.012
		144.012	m ²	144.012	
64	KNR AT-26 d.2 0304-03	Hydrofobizacja powierzchni cegły preparatami płynnymi - ręcznie np. firmy Bolix BIK Krotność = 2	m ²	RAZEM	144.012
		144.012	m ²	144.012	
65	KNR 0-23 d.2 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²	RAZEM	144.012
		179.988	m ²	179.988	
66	KNNR 2 d.2 1405-02	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikonowymi	m ²	RAZEM	179.988

Lp.	Podstawa	Opis i wycienienia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.45 poz.58A*0.40 poz.59*0.15	m ² m ² m ²	93.340 65.340 21.308	
67	KNR 4-01 d.2 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²	RAZEM	179.988
		10.1	m ²	10.100	
68	KNR 4-01 d.2 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą ftalową uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²	RAZEM	10.100
		1.42*2.80 A (obliczenia pomocnicze)		3.976 =====	
		10.1	m ²	3.976 10.100	
3		RUSZTOWANIA, WYWÓZ GRUZU, INNE		RAZEM	10.100
69	KNR 2-02 d.3 1604-03	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 20 m	m ²		
		365	m ²	365.000	
70	KNR 2 d.3 1505-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²	RAZEM	365.000
		365	m ²	365.000	
71	KNR-W 2-02 d.3 1613-04	Daszki ochronne ciągle wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej	m ²	RAZEM	365.000
		16	m ²	16.000	
72	KNR 2-02 d.3 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56, 57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,69,70,71,73,74,75)	m-g	RAZEM	16.000
73	KNR 4-01 d.3 0108-11	Zasiadunek gruzu do kontenerów i wywiezienie na wysypisko z utylizacją gruzu	m ³	RAZEM	372.658
		4.727	m ³	4.727	
74	Wycena in- d.3 dywidualna	Instalacja elektryczna (oświetleniowa) - 14 pkt. świetlnych	kpl.	RAZEM	4.727
		1	kpl.	1.000	
75	Wycena in- d.3 dywidualna	Zamontowanie pasów kolców przeciw ptakom	m	RAZEM	1.000
	balkon gzyms nad parterem	3.80+1.00*2 12.33+1.00*2	m m	5.800 14.330	
76	Wycena in- d.3 dywidualna	Koszt zajęcia pasa chodnika	szt	RAZEM	20.130
		1	szt	1.000	
77	Wycena in- d.3 dywidualna	Koszty wynikające z wykonania robót przy dostępnym projekcie organizacji ruchu	kpl.	RAZEM	1.000
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000