



„Wykonanie projektu i montaż separatora zawiesziny ropopochodnej na kanale deszczowym ø500 w ul. Toruńskiej w Koło”

ZAMAWIAJĄCY:	
Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Energetyczna 11, 62-600 Koło POLSKA	Tel. +48 63 27 20 835 www.mzwik-kolo.pl e-mail: mzwik@mzwik-kolo.pl

TOM III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA



„Wykonanie projektu i montaż separatora zawiesziny ropopochodnej na kanale deszczowym ø500 w ul. Toruńskiej w Kole”

1. Przedmiotem zamówienia.

Budowa separatora substancji ropopochodnych z osadnikiem na sieci kanalizacji deszczowej fi500na działce o nr ewid. nr 1/2 ark. mapy 22 przy ul. Toruńskiej w Kole w formule zaprojektuj i wybuduj.

2. Zakres przedmiotu zamówienia.

2.1. Opracowanie dokumentacji obejmującej wykonanie:

- 1) mapa do celów projektowych;
- 2) projekt zagospodarowania działki wraz z projektem architektoniczno- budowlanym – opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2023r., poz. 682 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022r. poz. 1679), wykonany w oparciu o aktualną mapę do celów projektowych, uzgodnienia, wizję lokalną;
- 3) projekt techniczny, który stanowić będzie uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu zagospodarowania działki oraz projektu architektoniczno- budowlanego;
- 4) dokumentację powykonawczą;
- 5) opracowanie wymagane dla uzyskania pozwolenia na budowę/zgłoszenia i innych niezbędnych uzgodnień o ile są wymagane przepisami;
- 6) badania gruntowo - wodne na terenie objętym inwestycją (o ile wymagane);
- 7) dokonanie wszelkich uzgodnień, uzyskanie w imieniu własnym lub Zamawiającego wszelkich opinii i decyzji wraz z pozwoleniem na budowę, niezbędne do zaprojektowania, wybudowania i uruchomienia;
- 8) dokonać doboru separatora zawiesziny ropopochodnej zgodnie z operatem wodnoprawnym (załącznik nr 2);
- 9) przygotować informację BIOZ;
- 10) dokonać uzgodnień z wymaganymi rzeczoznawcami i instytucjami (jeśli będzie konieczne);
- 11) złożyć zgłoszenie zamiaru wykonania przedmiotowego zakresu prac oraz uzyskać zaświadczenie o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy/wykonania robót budowlano-montażowych separatora;



„Wykonanie projektu i montaż separatora zawiesziny ropopochodnej na kanale deszczowym $\phi 500$ w ul. Toruńskiej w Kole”

12) dokumentację należy wykonać w minimum trzech egzemplarzach wersji papierowej oraz na nośniku elektronicznym;

13) uzyskać akceptację Zamawiającego, wykonanej dokumentacji projektowej;

2.2. Wykonanie robót budowlano montażowych obejmuje:

- 1) ustanowienie Kierownika Budowy w danej specjalności technicznej;
- 2) przygotowanie terenu robót budowlano-montażowych, (oznakowanie, wygradzenie terenu);
- 3) wykonanie wykopów i demontaż w części istniejącego kolektora betonowego kanalizacji deszczowej;
- 4) montaż kompletnego separatora substancji ropopochodnych z osadnikiem o przepływie nominalnym $50 \text{ dm}^3/\text{s}$ i przepływie maksymalnym $500 \text{ dm}^3/\text{s}$ na kolektorze kanalizacji deszczowej $\phi 500$;
- 5) wykonanie umocnienia płytami ażurowymi przy wylocie;
- 6) wykonanie prób i rozruchu separatora;
- 7) wykonanie robót wykończeniowych i odtworzenie terenu;
- 8) uzyskanie od Właściciela działki nr ewid. nr 1/2 ark. mapy 22 bezusterkowy odbiór placu budowy;
- 9) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
odbior końcowy.