

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Budowa: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sienkiewicza w Kole – etap 2
Obiekt: Kat. XXVI - Sieć kanalizacji sanitarnej
Lokalizacja: m. Koło , woj. wielkopolskie, powiat kołski, gmina Koło

Inwestor: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Ul. Energetyczna 11
62-600 Koło

Sporządzający: MP PROJEKT Maciej Pospieszny
mgr inż. Maciej Pospieszny
www.mp-projekt.com.pl

Przedmiar sporządził: mgr inż. Maciej Pospieszny

Data opracowania przedmiaru: 30-09-2024

SPIS DZIAŁÓW

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Budowa: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sienkiewicza w Kole – etap 2
Obiekt: Kat. XXVI - Sieć kanalizacji sanitarnej
Lokalizacja: m. Koło , woj. wielkopolskie, powiat kołski, gmina Koło

Zamawiający: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Ul. Energetyczna 11
62-600 Koło

PRZEDMIAR	Strona 1	30-09-2024
DZIAŁ	N A Z W A D Z I A Ł U	SYKAL-NET
1	Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami	
2	Przyłącza kanalizacji sanitarnej	

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Budowa: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sienkiewicza w Kole – etap 2
Obiekt: Kat. XXVI - Sieć kanalizacji sanitarnej
Lokalizacja: m. Koło , woj. wielkopolskie, powiat kolski, gmina Koło

Inwestor: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Ul. Energetyczna 11
62-600 Koło

PRZEDMIAR				Strona 1		30-09-2024	
						SYKAL-NET	
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI		NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	
1	Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami						
1	10	KNR	201-01-19-01-00	Analogia - Roboty pomiarowe - trasa sieci w terenie równinnym	km	0,838	
1	20	KNR	201-08-07-01-00	Wykop z transportem gruntu na tymczasowe składowisko z zasypaniem w obudowie OW WRONKI typ słupowy w gruncie kat 1-2 głęb do 4,8 m i szer do 1,0 m	m³	2500,000	
1	30	WKNR	W218-04-08-03-10	Kanały z rur kanalizacyjnych PVC ø 200 łączone na wcisk w wykopie umocnionym	metr	838,000	
1	40	WKNR	W218-05-13-01-00	Studnia rewizyjna z kręgów betonowych ø 1000 głębokości 3 m	szt	22,000	
1	50	KNNR	N004-14-17-01-01	Analogia - Studzienka kanalizacyjna ø 600 ze stożkiem i pokrywa zeliwna	szt	7,000	
1	60	WKNR	W218-09-01-01-00	Montaż konstrukcji podwieszeń kabli typ lekki o rozpiętości 4 m	kmpł	11,000	
1	70	WKNR	W218-09-01-06-00	Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli typ lekki o rozpiętości 4 m	kmpł	11,000	
1	80	WKNR	W218-09-03-01-00	Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów rozpiętości 4 m	kmpł	7,000	
1	90	WKNR	W218-09-03-06-00	Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów rozpiętości 4 m	kmpł	7,000	
1	100	KNR	231-01-07-01-00	Analogia - Wyrównanie terenu po robotach grub do 10 cm	m³	84,000	
1	110	WKNR	W218-07-06-02-00	Próba szczelności kanałów rurowych ø 200 (długość 50 m)	szt	17,000	
2	Przyłącza kanalizacji sanitarnej						
2	120	KNR	201-01-19-01-00	Analogia - Roboty pomiarowe - trasa sieci w terenie równinnym	km	0,178	
2	130	KNR	201-08-07-01-00	Wykop z transportem gruntu na tymczasowe składowisko z zasypaniem w obudowie OW WRONKI typ słupowy w gruncie kat 1-2 głęb do 4,8 m i szer do 1,0 m	m³	370,000	
2	140	WKNR	W218-04-08-02-10	Kanały z rur kanalizacyjnych PVC ø 160 łączone na wcisk w wykopie umocnionym	metr	178,000	
2	150	WKNR	W218-09-01-01-00	Montaż konstrukcji podwieszeń kabli typ lekki o rozpiętości 4 m	kmpł	34,000	
2	160	WKNR	W218-09-01-06-00	Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli typ lekki o rozpiętości 4 m	kmpł	34,000	
2	170	WKNR	W218-09-03-01-00	Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów rozpiętości 4 m	kmpł	16,000	
2	180	WKNR	W218-09-03-06-00	Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów rozpiętości 4 m	kmpł	16,000	
2	190	KNR	231-01-07-01-00	Analogia - Wyrównanie terenu po robotach grub do 10 cm	m³	18,000	
2	200	WKNR	W218-07-06-02-00	Próba szczelności kanałów rurowych ø 200 (długość 50 m)	szt	15,000	