



„ Wykonanie projektu i montaŹ separatora zawiesziny ropopochodnej na kanale deszczowym ø400 przy w ul. Włocławskiej i na kanale deszczowym ø300 przy ul. Jana Pawła II w Kole ”

ZAMAWIAJĄCY:	
Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Energetyczna 11, 62-600 Koło POLSKA	Tel. +48 63 27 20 835 www.mzwik-kolo.pl e-mail: mzwik@mzwik-kolo.pl

TOM III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA



„ Wykonanie projektu i montaż separatora zawiesziny ropopochodnej na kanale deszczowym $\varnothing$ 400 przy w ul. Włocławskiej i na kanale deszczowym $\varnothing$ 300 przy ul. Jana Pawła II w Kole ”

1. Przedmiotem zamówienia.

Budowa dwóch separatorów substancji ropopochodnych z osadnikiem:

- na sieci kanalizacji deszczowej $\varnothing$ 400 na działce o nr ewid. nr 1/19 ark. mapy 34 przy ul. Włocławskiej w Kole
 - na sieci kanalizacji deszczowej $\varnothing$ 300 na działce o nr ewid. nr 1/16 ark. mapy 34 przy ul. Jana Pawła II w Kole
- w formule zaprojektuj i wybuduj.

2. Zakres przedmiotu zamówienia.

2.1. Opracowanie dokumentacji obejmującej:

- 1) wykonanie mapy do celów projektowych;
- 2) wykonanie projektu zagospodarowania działki wraz z projektem architektoniczno-budowlanym (jednego dla obu separatorów) – opracowanym w zakresie zgodnym z wymaganiami ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2026r., poz. 524 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022r. poz. 1679), wykonany w oparciu o aktualną mapę do celów projektowych, uzgodnienia, wizję lokalną;
- 3) wykonanie projektu technicznego, który stanowić będzie uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu zagospodarowania działki oraz projektu architektoniczno-budowlanego;
- 4) wykonanie dokumentacji powykonawczej;
- 5) opracowania wymagane dla uzyskania pozwolenia na budowę/zgłoszenia i innych niezbędnych uzgodnień, o ile są wymagane przepisami;
- 6) wykonanie badań gruntowo - wodnych na terenie objętym inwestycją (o ile wymagane);
- 7) dokonanie wszelkich uzgodnień, uzyskanie w imieniu własnym lub Zamawiającego wszelkich opinii i decyzji wraz z pozwoleniem na budowę, niezbędne do zaprojektowania, wybudowania i uruchomienia;



„ Wykonanie projektu i montaż separatora zawiesziny ropopochodnej na kanale deszczowym $\varnothing 400$ przy w ul. Włocławskiej i na kanale deszczowym $\varnothing 300$ przy ul. Jana Pawła II w Kole ”

- 8) dokonanie doboru separatorów zawiesziny ropopochodnej zgodnie z operatem wodnoprawnym (załącznik nr 2 i nr 3);
- 9) przygotowanie informacji BIOZ;
- 10) dokonanie uzgodnień z wymaganymi rzeczoznawcami i instytucjami (jeśli będzie konieczne);
- 11) złożenie zgłoszenia zamiaru wykonania przedmiotowego zakresu prac oraz uzyskanie zaświadczenia o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy/wykonania robót budowlano-montażowych separatora;
- 12) wykonanie dokumentacji w minimum trzech egzemplarzach wersji papierowej oraz na nośniku elektronicznym;
- 13) uzyskanie akceptacji Zamawiającego wykonanej dokumentacji projektowej;

2.2. Wykonanie robót budowlano-montażowych obejmuje:

- 1) ustanowienie Kierownika Budowy w danej specjalności technicznej;
- 2) przygotowanie terenu robót budowlano-montażowych, (oznakowanie, wygradzenie terenu);
- 3) wykonanie wykopów i demontażu w części istniejącego kolektora betonowego kanalizacji deszczowej;
- 4) montaż kompletnego separatora substancji ropopochodnych z osadnikiem o przepływie nominalnym 6 dm³/s i przepływie maksymalnym 60 dm³/s na kolektorze kanalizacji deszczowej $\varnothing 400$ przy ul. Włocławskiej;
- 5) montaż kompletnego separatora substancji ropopochodnych z osadnikiem o przepływie nominalnym 20 dm³/s i przepływie maksymalnym 200 dm³/s na kolektorze kanalizacji deszczowej $\varnothing 300$ przy ul. Jana Pawła II;
- 6) wykonanie prób i rozruchu separatora;
- 7) wykonanie robót wykończeniowych i odtworzenie terenu;
- 8) uzyskanie od Właściciela działki nr ewid. nr 1/16 i 1/19 ark. mapy 34 bezusterkowego odbioru terenu budowy;
- 9) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej; odbiór końcowy.