

**Przedsiębiorstwo „NOGAT” Sp. z o.o.****Kamionka 101 , 82 – 200 Kamionka**

tel. 55 272-21-66, 272-37-53

www.nogat.malbork.pl e-mail: przetargi@nogat.malbork.pl

NIP 579-20-00-069 REGON 192792756 BDO 000085805

Kapitał zakładowy spółki 13 306 000 PLN

Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ VII Wydział Gospodarczy KRS 0000162098

Kamionka, 2026-10-27

Znak postępowania: DS/ 2 /2026

Ldz. DS/ 758 /2026

Do Wykonawców

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/1380516>

NR 5 WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

Dotyczy:

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019r– Prawo zamówień publicznych – dalej Pzp na dostawy pn.:

„Rozbudowa i przebudowa przepompowni ścieków PARKOWA w Malborku”

realizowanego w ramach przedsięwzięcia finansowanego z pożyczki udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), przeznaczonej na realizację inwestycji związanych z rozbudową i przebudową infrastruktury kanalizacyjnej Przedsiębiorstwa „Nogat” Sp. z o.o., w tym na rozbudowę i przebudowę przepompowni ścieków „Parkowa” w Malborku

Zamawiający informuje, że do w/w postępowania wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ .

W związku tym zgodnie z art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793 ze zmianami), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 1

Dotyczy pompowni Ob. I

Prosimy o potwierdzenie, że Ścieki do usunięcia znajdują się tylko w komorze mokrej pompowni oraz podanie rzędnej poziomu ścieków do usunięcia.

Odpowiedź nr 1

Przepompownia przedzielona jest ścianą żelbetową gr. 30cm, tworząc dwie komory. W dolnej części ściany znajduje się otwór Ø600 z zastawką. W każdej komorze zamontowane są po dwie pompy. Obie komory mogą pracować niezależnie. W komorach nie ma wydzielonej komory suchej. W komorze znajduje się deflektor ograniczający napływ ścieków bezpośrednio na pompy.

Postępowanie DS/ 2 /2026**„Rozbudowa i przebudowa przepompowni ścieków PARKOWA w Malborku.**

Po odcięciu komory, ścieki zostaną wypompowane przez zainstalowane pompy do minimalnego poziomu. Do wykonawcy należy będzie usunięcie pozostałych ścieków i osadów do wysokości około 70cm od dna.

Pytanie nr 2

Dotyczy pompowni Ob. I

Prosimy o zamieszczenie archiwalnej dokumentacji technicznej pompowni.

Odpowiedź nr 2

Zamawiający zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania żadaną dokumentację archiwalną – folder „Pompownia” stanowi Zał. nr 1 do wyjaśnień NR 5.

Pytanie nr 3

Dotyczy istniejącej komory K2 do likwidacji

Prosimy o zamieszczenie archiwalnej dokumentacji likwidowanej komory K2.

Dotyczy pompowni Ob. I

Odpowiedź nr 3

Zamawiający zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania żadaną dokumentację archiwalną – folder „Komora K2” stanowi Zał. nr 2 do wyjaśnień NR 5.

Pytanie nr 4

Dotyczy pompowni Ob. I

W projekcie konstrukcyjnym, na arkuszu zbrojenia płyta w poziomie 0.00- zbrojenie (Rys. 3) nie zaprojektowano zbrojenia łączącego belki podwalinowe ze zbrojeniem głównym słupów. Według projektu słupów zbrojenie główne powinno łączyć się na zakład z zakotwionymi w belkach podwalinowych prętami startowym .

Prosimy o uzupełnienie projektu zbrojenia o brakujące elementy i uwzględnieniu ich wagi w zestawieniu stali.

Odpowiedź nr 4

Zamawiający zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania zbrojenie płyty pompowni oraz zamienny rysunek nr 1 (zmiany w stosunku do wersji z 08.2026 – „Konstrukcja 2015”);

1) Rozdział zbrojenia na 2 etapy realizacji zgodnie z wytycznymi rozbiórki (rys, 2a) stanowi Zał. nr 41 do wyjaśnień NR 5.

2) Belki oczepowe w osiach 1 i 3 - zmiana wysokości na 60cm stanowi Zał. nr 4 do wyjaśnień NR 5.

3) Pokazano szczegóły spawania prętów w osi B stanowi Zał. nr 5 do wyjaśnień NR 5.

4) Rysunek uzupełniono o startery do słupów stanowi Zał. nr 6 do wyjaśnień NR 5.

Pytanie nr 5

Dotyczy obudowy wykopu pod ob. 2, 3, i 4

Prosimy o jednoznaczne wyjaśnienie CZY Obudowa wykopu z grodzic stalowych należy wycenić jako tymczasową (zabicie + wyciągnięcie) czy trwałą. Według przedmiaru robót załączonego przez Zamawiającego należy ściankę zabić i wyciągnąć, specyfikacja techniczna dopuszcza dowolność Wykonawcy po uzgodnieniu z Inspektorem, natomiast według rysunku konstrukcyjnego nr 1b widnieją przejścia szczelne łańcuchowe przez ścianki szczelne dla rurociągów, co sugeruje, że ścianka szczelna ma w gruncie.

Odpowiedź nr 5

Ścianki z grodzic pozostawić w gruncie.

Pytanie nr 6

Dotyczy likwidowanej komory krat

Prosimy o zamieszczenie archiwalnej dokumentacji likwidowanej komory krat

Odpowiedź nr 6

Zamawiający zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania żadaną dokumentację archiwalną – folder „Komora K2” stanowi Zał. nr 2 do wyjaśnień NR 5.

Adam
Janowczyk

Elektronicznie
podpisany przez
Adam Janowczyk
Data: 2026.10.27
10:50:18 +01'00'