
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

NAZWA INWESTYCJI: „REMONT WIEŻBY DACHOWEJ CZĘŚCI „C” BUDYNKU OPERY
BAŁTYCKIEJ W GDAŃSKU

ADRES INWESTYCJI: al. Zwycięstwa 15,
80-219 Gdańsk

NAZWA INWESTORA: OPERA BAŁTYCKA W GDAŃSKU

ADRES INWESTORA: al. Zwycięstwa 15,
80-219 Gdańsk

WYKONAWCA: MONOPI STUDIO Robert Sendkowski

ADRES WYKONAWCY: Klonów 48A,
26-140 Łączna

BRANŻE: Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. arch. Robert Sendkowski

DATA OPRACOWANIA: 12.02.2020

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

12.02.2020

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	Nowy kod	WZMOCNIENIE WIĘŻBY DREWNIANEJ NAD "HOTELIKIEM"			
1	KNR-W 4-01 0440-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - polepy	m2		
		110	m2	110,000	
				RAZEM	110,000
2	KNR K-05 0101-01 Analogia	Rozebranie starych pokryć dachowych - deskowanie	m2		
		185	m2	185,000	
				RAZEM	185,000
3	KNR 4-01 0535-01 Analogia	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku	m2		
		185	m2	185,000	
				RAZEM	185,000
4	KNR 4-04 1007-01 Analogia	Przygotowanie blachy z rozbiórki do użytku	m2		
		185	m2	185,000	
				RAZEM	185,000
5	KNR AT-38 0104-02 Analogia	Zabezpieczenie otworów w pokryciu dachowym przed deszczem	m2		
		185	m2	185,000	
				RAZEM	185,000
6	Wycena indywidualna	Wymiana skorodowanych elementów więźby dachowej - więźby dachowe wieszarowe	m2		
		185 * 0,5	m2	92,500	
				RAZEM	92,500
7	KNR BO-12 0364-02	Mechaniczne wykucie gniazd w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		15 * (0,33 * 0,22 * 0,3)	m3	0,327	
				RAZEM	0,327
8	KNR 2-02 1915-03 z.sz. 5.1. 9928 Analogia	Wykonanie poduszek betonowych pod więzary stalowe z betonu C20/25 wraz z deskowaniem systemowym	m3		
		15 * (0,33 * 0,22 * 0,05)	m3	0,054	
				RAZEM	0,054
9	KNR-W 4-01 0629-03 Analogia	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza istniejącej więźby dachowej wg. powierzchni drewna	m2		
		292	m2	292,000	
				RAZEM	292,000
10	KNR-W 4-01 0631-01 z.sz.2.5. Analogia	Impregnacja ogniochronna wzmocnionej więźby dachowej wg. powierzchni drewna	m2		
		292	m2	292,000	
				RAZEM	292,000
11	Wycena indywidualna	Transport wewnętrzny w budynku przygotowanych wyrobów konstrukcji stalowej do miejsca wskazanego w projekcie	t		
		5,1	t	5,100	
				RAZEM	5,100
12	Wycena indywidualna	Montaż konstrukcji stalowej z profili C200 w miejscu wskazanym w projekcie	t		
		5,10048	t	5,100	
				RAZEM	5,100

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1	KNR-W 4-01 0631-01 z.sz.2.5. Analogia	Impregnacja ogniochronna konstrukcji stalowej	m2		
		92,95	m2	92,950	
				RAZEM	92,950
14 d.1	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho gr. 18cm	m2		
		110	m2	110,000	
				RAZEM	110,000
15 d.1	KNR 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m2		
		185	m2	185,000	
				RAZEM	185,000
16 d.1	KNR K-05 0103-02 Analogia	Mocowanie membrany dachowej na pełnym deskowaniu	m2		
		185	m2	185,000	
				RAZEM	185,000
17 d.1	KNR 4-01 0522-04 z.sz. 2.3. 9909-04 Analogia	Montaż pokrycia dachów z blachy z wcześniej rozebranej blachy po montaż-u konstrukcji stalowej wzmocnienia	m2		
		185	m2	185,000	
				RAZEM	185,000
18 d.1	KNR-W 2-02 0507-02 Analogia	Uzupełnienie pokrycia dachowego nową blachą	m2		
		185 * 0,15	m2	27,750	
				RAZEM	27,750
2		ODPADY			
19 d.2	Wycena indywidualna	Zsyp budowlany do gruzu	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
20 d.2	KNR 4-01 0105-06 0105-07 Analogia	Przewóz gruzu taczkami na odległość 60 m	m3		
		10	m3	10,000	
				RAZEM	10,000
21 d.2	KNR 4-04 1105-01 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość 20 km	m3		
		10	m3	10,000	
				RAZEM	10,000