

PRZEDMIAR

Obiekt	BUDOWA MIEJSCA POSTOJOWEGO DLA ROWERZYSTÓW W OPOCZNIE
Branża	budowlana
Kod CPV	45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni
Lokalizacja	Opoczno, część działki nr ewid. 35/2
Inwestor	Gmina Opoczno ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno
Biuro kosztorysowe	Joanna Kwintal Usługi Projektowe Chronów-Kolonia 9A, 26-505 Orońsko

Charakterystyka obiektu**BUDOWA MIEJSCA POSTOJOWEGO DLA ROWERZYSTÓW W OPOCZNIE****BUDOWA MIEJSCA POSTOJOWEGO DLA ROWERZYSTÓW W OPOCZNIE**

Lokalizacja: Opoczno, część działki nr ewid. 35/2

Zakres robót:

Przedmiotem inwestycji jest budowa miejsca postojowego dla rowerzystów w Opocznie. Inwestycja obejmuje roboty takie jak:

- dostarczenie i montaż obiektów małej architektury
- ułożenie płyt ażurowych na podbudowie mineralnej

Podstawowe parametry techniczne:

- powierzchnia projektowanych płyt ażurowych: 41,35 m²
- długość projektowanych obrzeży betonowych: 31,10 m²

PRZEDMIAR

BUDOWA MIEJSCA POSTOJOWEGO DLA ROWERZYSTÓW W OPOCZNIE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY Kod CPV: 45112720-8		
1	Kalkulacja indywidualna	Dostarczenie i montaż stołu z ławkami zadaszonego	szt	1
2	Kalkulacja indywidualna	Dostarczenie i montaż stojaka na rowery dla dorosłych	szt	3
3	Kalkulacja indywidualna	Dostarczenie i montaż stojaka na rowery dziecięce	szt	2
4	Kalkulacja indywidualna	Dostarczenie i montaż zadaszonej ławki	szt	1
5	Kalkulacja indywidualna	Dostarczenie i montaż ławki z zestawem naprawczym	szt	1
6	Kalkulacja indywidualna	Dostarczenie i montaż kosza na odpady	szt	6
7	Kalkulacja indywidualna	Dostarczenie i montaż ławki z panelem solarnym	szt	1
8	Kalkulacja indywidualna	Dostarczenie i montaż ławki dla matki karmiącej	szt	1
9	Kalkulacja indywidualna	Dostarczenie i montaż poidła dla psa	szt	2
10	Kalkulacja indywidualna	Dostarczenie i montaż tablicy informacyjnej	szt	1
		2. UTWARDZENIE Z PŁYT AŻUROWYCH Kod CPV: 45233200-1		
11	KNR 2-01 0203/02	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiorcami o pojemności łyżki 1,20m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10t na odległość do 1km - wykonanie koryta pod projektowaną nawierzchnię P = 41,35 G = 0,38 P*G	m3	15,713
		razem	m3	15,713
12	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV 41,35	m2	41,35
		razem	m2	41,35
13	KNR 2-31 0402/04	Ława pod obrzeża betonowe L = 9,87+0,60+3,11+4,56+0,50+1,20+11,26 = 31,1 P = 0,02 L*P	m3	0,622
		razem	m3	0,622
14	KNR 2-31 0407/04	Obrzeża betonowe szare o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 9,87+0,60+3,11+4,56+0,50+1,20+11,26	m	31,1
		razem	m	31,1
15	KNR 2-31 0104/05	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie 41,35-31,10*0,08	m2	38,862
		razem	m2	38,862
16	KNR 2-31 0114/05	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm 41,35-31,10*0,08	m2	38,862
		razem	m2	38,862
17	KNR 0-11 0321/04 analogia	Nawierzchnia z płyt ażurowych grubości 100 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem otworów i spoin pospółką i piaskiem 41,35-31,10*0,08	m2	38,862
		razem	m2	38,862