

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
ADRES INWESTYCJI : OBRĘB (0023) RÓŻANNA DZ. 901, 902/1, 902/3, 903/2, 903/1, 904, 905, 906, 907, 908, 950, 949 JEDN.
EWID.100704_5 OPOCZNO, POW. OPOCZNO, WOJ. ŁÓDZKIE
INWESTOR : Gmina Opoczno
ADRES INWESTORA : UL. STAROMIEJSKA 6, 26-300 OPOCZNO
BRANŻA : Elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Rafał Adamczyk upr. nr LOD/2633/PWOE/15

WYKONAWCA:

INWESTOR:

DATA OPRACOWANIA:

DATA ZATWIERDZENIA:

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1	Analiza własna	Obsługa geodezyjna	szt.		
d.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Budowa Linii napowietrznej oświetlenia ulicznego			
2	KNNR 5	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m - typu P-10,5/2,5 E	słup		
d.2	0903-01	3	słup	3,000	
				RAZEM	3,000
3	KNNR 5	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m - typu N-10,5/4,3 E	słup		
d.2	0903-01	2	słup	2,000	
				RAZEM	2,000
4	KNNR 5	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m - typu K-10,5/4,3 E	słup		
d.2	0903-01	1	słup	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNNR 5	Montaż przewodów izolowanych typu asxsx lub podobnych, o przekroju 2x25 mm ² , linii napowietrznej nn (270/1000)*1	km		
d.2	0905-0100		km	0,270	
				RAZEM	0,270
6	KNNR 5	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - hak wieszakowy z uchwytem	szt.		
d.2	0903-04	20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
7	KNNR 5	Montaż wysięgników rurowych mocowanych na słupie	szt.		
d.2	1002-0200	6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
8	KNNR 5	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa LED	szt.		
d.2	1004-02	6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
9	KNNR 5	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, przewody izolowane wciągane w wysięgniki	kpl.		
d.2	1003-0300	6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
10	KNNR 5	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - bezpiecznik	szt.		
d.2	0902-06	6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
11	KNNR 5	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - ogranicznik przepięć	szt.		
d.2	0902-07	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
12	KNNR 5	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających	m		
d.2	0907-02	20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
13	KNNR 5	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III	m		
d.2	0907-05	12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
3		Pomiary odbiorcze			
14	KNNR 5	Badania i pomiary instalacji uziemiającej	szt.		
d.3	1304-01	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
15	analiza indywidualna	Wykonanie dokumentacji powykonawczej	kpl.		
d.3		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000