



Opoczno, dnia 6 sierpnia 2026 roku

OŚiR-GO.6220.31.2026

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Działając na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2026 r., poz. 670) a także § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.) w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1691 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Krótka 1, 26 – 300 Opoczno reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Rafała Szawłowskiego, - PPB OPTIMA Rafał Szawłowski w Piotrkowie Trybunalskim, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opocznie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

- I. **Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowościach: Kraśnica, Antoniów gmina Opoczno wraz z odcinkami do granicy działek i przepompowniami ścieków” obejmującego w szczególności:**
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej $\varnothing 200 \div 225$ mm o długości około L=5 000 mb.,
 - budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej $\varnothing 110$ mm o długości około L=5 200 mb.,
 - budowę przepompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym WLZ – 4 kpl.,
 - budowę odcinków bocznych przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości około L=1 500,0 mb. i liczbie około 170 szt.,
- II. **Określam następujące istotne warunki w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:**
1. Przedsięwzięcie zrealizować bez wycinki drzew i krzewów.
 2. W przypadku prowadzenia prac w pobliżu drzew i krzewów nieprzewidzianych do wycinki, drzewa i krzewy narażone na uszkodzenie należy zabezpieczyć na etapie realizacji przedsięwzięcia (np. poprzez oszalowanie deskami pni drzew lub wygrodzenie grup drzew i krzewów). Ww. zabezpieczenie wokół pni powinno się zastosować do wysokości pierwszych gałęzi (lub do wysokości ok. 150 cm), dolna krawędź desek

powinna opierać się o podłoże. Oszalowanie zaleca się przymocować drutem lub taśmą (bez użycia gwoździ lub innych materiałów uszkadzających drzewo). Prace należy prowadzić tak, aby nie uszkodzić koron drzew. Podczas realizacji przedsięwzięcia nie dopuszczać do magazynowania ziemi, gruzu i odpadów w bezpośrednim sąsiedztwie drzew i krzewów. Roboty ziemne nie powinny powodować naruszenia i odkrywania systemów korzeniowych.

3. Prace w obrębie systemu korzeniowego, co najmniej w terenie wyznaczonym zasięgiem korony drzew, prowadzić ręcznie (zastosowanie sprzętu mechanicznego możliwe w wyjątkowej sytuacji, gdy technologia prac wymaga użycia sprzętu). Dodatkowo, co najmniej w terenie wyznaczonym zasięgiem korony drzewa unikać: wykonania placów składowych i dróg dojazdowych, poruszania się sprzętu mechanicznego, składowania materiałów budowlanych, zmian poziomu gruntu. Prace budowlane prowadzić tak, aby unikać obsypywania pni drzew.
4. Zaplecze budowy oraz miejsca postoju, tankowania i obsługi maszyn oraz pojazdów zlokalizować na terenie utwardzonym lub uszczelnionym, zabezpieczonym przed możliwością przedostania się substancji ropopochodnych do gruntu i wód, wyposażonym w środki do neutralizacji ewentualnych wycieków (sorbenty). Do realizacji przedsięwzięcia stosować wyłącznie sprawny technicznie sprzęt, a jego naprawy wykonywać poza terenem inwestycji w wyspecjalizowanych punktach serwisowych. W przypadku wystąpienia wycieku substancji ropopochodnych niezwłocznie usunąć skutki awarii oraz zanieczyszczony grunt przekazać uprawnionemu podmiotowi.
5. Materiały, surowce i środki stosowane podczas realizacji przedsięwzięcia magazynować i wykorzystywać w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie gruntu oraz wód powierzchniowych i podziemnych, stosując wyłącznie materiały niewchodzące w reakcje chemiczne mogące powodować zanieczyszczenie środowiska gruntowo-wodnego.
6. Materiały i surowce składować w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód.
7. Nie stosować środków mogących zanieczyścić grunt i wody podziemne lub doprowadzić do zagrożeń osiągnięcia celów środowiskowych dla wód powierzchniowych i wód podziemnych.
8. Do budowy stosować materiały wykonane z tworzyw, które nie wchodzi w reakcje chemiczne, przez co mogłyby spowodować zanieczyszczenie wód podziemnych i gruntowych.
9. W trakcie realizacji przedsięwzięcia kontrolować wszystkie wykopy oraz inne miejsca mogące stać się pułapką dla drobnych zwierząt (głównie płazów w okresie sezonowych migracji oraz małych ssaków). W przypadku uwięzienia zwierząt, należy niezwłocznie podejmować działania zmierzające do ich uwolnienia. Uwolnienie i przenoszenie zwierząt, które mogłyby się dostać na teren prowadzonych prac, na bezpieczne siedliska zastępcze właściwe dla poszczególnych gatunków, należy powierzyć wykwalifikowanemu przyrodnikowi.
10. Roboty ziemne prowadzić w sposób nienaruszający stosunków gruntowo-wodnych. W przypadku konieczności odwodnienia wykopów prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżania poziomu wód gruntowych (np. przy zastosowaniu igłofiltrów), a czas odwodnienia wykopów ograniczyć do minimum.
11. Pompowane wody z odwodnienia gromadzić w szczelnych zbiornikach i w oparciu o umowę przekazywać gestorowi kanalizacji lub odprowadzać do wód lub do ziemi, po uzyskaniu stosownych zgód i decyzji.

12. Przed realizacją inwestycji sprawdzić, czy planowane przedsięwzięcie znajduje się w kolizji z urządzeniami melioracji wodnych, takimi jak m. in. ciągi drenarskie, rowy lub rurociągi, których przerwanie mogłoby wywołać negatywny wpływ na stosunki wodne w rejonie inwestycji, a w przypadku gdy zaistnieje konieczność ingerencji w urządzenia melioracyjne dokonać rozwiązania kolizji z ww. urządzeniami lub zlikwidować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zapewniając dalsze prawidłowe funkcjonowanie w obszarach przyległych.
13. Roboty budowlane z użyciem ciężkiego sprzętu budowlanego prowadzić w porze dziennej, tj. w godzinach od 6.00 do 22.00 i organizować w taki sposób, aby zminimalizować liczbę osób narażonych na hałas o poziomie ponadnormatywnym. Należy zaplanować wszelkie operacje z użyciem ciężkiego sprzętu tak, aby urządzenia emitujące hałas o dużym natężeniu nie pracowały jednocześnie oraz należy przestrzegać zasady wyłączania silników maszyn i pojazdów w czasie przerw w pracy.
14. Zdjętą wierzchnią warstwę ziemi składować poza obszarami, na których znajdują się cieki wodne, poza terenem zagrożonym powodzią, a także poza obszarami kierunku spływu wód powierzchniowych do ujęć wód podziemnych i wykorzystać w obrębie terenu inwestycji do wyrównania zagłębień terenowych, kształtowania terenów zielonych oraz obsypywania urządzeń technologicznych oczyszczalni.
15. Stosować środki techniczne i organizacyjne mające na celu ograniczenie emisji pyłu z terenu przedsięwzięcia, powstającego podczas prowadzenia prac budowlanych, jak i podczas transportu materiałów budowlanych (w tym unikać rozsypywania materiałów pylistych na terenie budowy, osłaniać ewentualne składowiska kruszyw, piasku, zawierające drobne frakcje pyłowe przed działaniem wiatru, w dni słoneczne i wietrzne stosować zraszanie potencjalnych miejsc wtórnego pylenia za pomocą odpowiednich spryskiwaczy, do transportu materiałów pylistych stosować pojazdy ciężarowe wyposażone w systemy zabezpieczające przed rozwiewaniem).
16. Wodę do prób szczelności pobierać z sieci wodociągowej, a zużytą wodę przepompować i wykorzystać na kolejny odcinek próbny, a po zakończeniu prób szczelności kanałów wodę wykorzystać do próby szczelności instalacji tłoczni oraz do wykonania prób techniczno-ruchowych (rozwachu) tłoczni, a po zakończeniu prób szczelności wykorzystaną wodę wywieźć na oczyszczalnię ścieków.
17. Powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia niezanieczyszczone wody opadowe i roztopowe odprowadzać do gruntu, w sposób niepowodujący zalewania terenów sąsiednich oraz niezmieniający stanu wody na gruncie, w szczególności kierunku i natężenia odpływu ww. wód ze szkodą dla gruntów sąsiednich.
18. Odpady wytwarzane na etapie realizacji przedsięwzięcia magazynować selektywnie, w wyznaczonych i oznakowanych miejscach lub odpowiednich pojemnikach i kontenerach, zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych, zwierząt oraz przed przedostaniem się zanieczyszczeń do gruntu i wód, a następnie przekazywać podmiotom posiadającym wymagane prawem zezwolenia na gospodarowanie odpadami.
19. Powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia ścieki bytowe gromadzić w szczelnych zbiornikach bezodpływowych przewoźnych toalet; ww. zbiorniki systematycznie opróżniać (nie dopuścić do ich przepełnienia), a ich zawartość przekazywać do oczyszczalni ścieków.

20. Na etapie eksploatacji prowadzić regularną kontrolę stanu technicznego i szczelności systemu kanalizacji oraz przepompowni ścieków, wykonywać bieżące naprawy i konserwacje oraz niezwłocznie usuwać stwierdzone awarie i nieszczelności.

UZASADNIENIE

W dniu 10 marca 2026 roku spółka Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Krótka 1, 26 – 300 Opoczno reprezentowana przez pełnomocnika Pana Rafała Szawłowskiego, - PPB OPTIMA Rafał Szawłowski w Piotrkowie Trybunalskim przedłożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „***budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowościach: Kraśnica, Antoniów gmina Opoczno wraz z odcinkami do granicy działek i przepompowniami ścieków***”.

Planowana inwestycja znajduje się na terenach, na których brak jest ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Do wniosku załączono:

- kartę informacyjną przedsięwzięcia w wersji papierowej wraz z zapisem w formie elektronicznej,
- załącznik graficzny z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
- wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,

Po zapoznaniu się z wyżej wymienionym wnioskiem ustalono strony postępowania – zgodnie z zaznaczonym obszarem oddziaływania przedsięwzięcia na załączonej do wniosku mapie. Liczba stron postępowania przekraczała 10.

Ze względu na większą niż 10 liczbę stron postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o oś oraz w związku z art. 49 ustawy Kpa, strony były zawiadamiane o toczącym się postępowaniu administracyjnym przez umieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej prowadzonym przez Burmistrza Opoczna (www.bip.opoczno.pl) oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Opocznie, Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń (<https://eto.um.opoczno.pl/>), a także na tablicach ogłoszeń sołectw Antoniów, Kraśnica, Kruszewiec Kol.

Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których wykonanie raportu o oś może być wymagane, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, tj.: „*sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem: a) przebudowy tych sieci metodą bezwykopową, b) sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym, c) przyłączy do budynków*”.

Burmistrz Opoczna po zapoznaniu się z przedłożoną kartą informacyjną przedsięwzięcia, na podstawie art. 64 § 2 ustawy Kpa, pismem z dnia 8 kwietnia 2026 r., znak OŚiR-GO.6220.31.2026 wezwał inwestora do złożenia wyjaśnień oraz uzupełnienia karty informacyjnej o zagadnienia wskazane w swoim piśmie.

W dniu 29 kwietnia 2026 r. pełnomocnik spółki PGK Sp. z o.o. w Opocznie Pan Rafał Szawłowski przedłożył uzupełnioną kartę informacyjną przedsięwzięcia o kwestie zawarte ww. wezwaniu Burmistrza Opoczna.

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy *o oś* organ prowadzący postępowanie wystąpił pismem z dnia 6 maja 2026 roku znak OŚiR-GO.6220.31.2026 do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi, na podstawie art. 78 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy *o oś* z pismem z dnia 6 maja 2026 roku znak OŚiR-GO.6220.31.2026 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opocznie, na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 4 ustawy *o oś* pismem z dnia 6 maja 2026 roku znak OŚiR-GO.6220.31.2026 do Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o opinię w przedmiocie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – zakresu raportu dla planowanego przedsięwzięcia.

Obwieszczeniem Burmistrza Opoczna z dnia 7 maja 2026 roku znak OŚiR-GO.6220.31.2026 zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia oraz o wystąpieniu do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opocznie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim o wydanie opinii, co do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Pismem z dnia 7 maja 2026 roku znak OŚiR-GO.6220.31.2026 przesłano do sołtysów miejscowości Antoniów, Kraśnica oraz Kruszewiec Kol., obwieszczenie Burmistrza Opoczna z dnia 6 maja 2026 roku znak OŚiR-GO.6220.31.2026 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z prośbą o udostępnienie do publicznej wiadomości dla mieszkańców miejscowości Antoniów, Kraśnica oraz Kruszewiec Kol.

Pismem z dnia 6 maja 2026 roku znak OŚiR-GO.6220.31.2026 poinformowano Inwestora o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie pismem z dnia 13 maja 2026 roku znak ZNS.90281.551.2026, wyraził opinię, że dla przedmiotowej inwestycji nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w zakresie przewidzianym w art. 66 w/w ustawy *o oś*.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi pismem z dnia 19 maja 2026 roku znak WOŚ.4220.253.2026.JKu, zwrócił się z prośbą o uzupełnienie karty informacyjnej przedmiotowego przedsięwzięcia, w zakresie zagadnień wskazanych w piśmie niezbędnych do wydania opinii.

Burmistrz Opoczna pismem z dnia 28 maja 2026 roku znak OŚiR-GO.6220.31.2026 wezwał Inwestora do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia o niezbędne informacje potrzebne do wydania opinii przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, jednocześnie wskazując termin 14 dni na ich przedłożenie.

W dniu 15 czerwca 2026 r. pełnomocnik spółki PGK Sp. z o.o. w Opocznie Pan Rafał Szawłowski przedłożył pismo z prośbą o przedłużenie terminu wniesienia uzupełnienia do dnia

22 czerwca 2026 r. z uwagi na obszerny i skomplikowany zakres zagadnień wskazanych do uzupełnienia.

Pismem z dnia 17 czerwca 2026 roku znak OŚiR-GO.6220.31.2026 przedłużono termin do złożenia uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowościach: Kraśnica, Antoniów gmina Opoczno wraz z odcinkami do granicy działek i przepompowniami ścieków”, wskazując termin przedłożenia uzupełnienia do 22 czerwca 2026 r.

W dniu 22 czerwca 2026 r. pełnomocnik spółki PGK Sp. z o.o. w Opocznie Pan Rafał Szawłowski przedłożył ponownie pismo z prośbą o przedłużenie terminu wniesienia uzupełnienia do dnia 26 czerwca 2026 r. Burmistrz Opoczna przychylił się do prośby inwestora pismem z dnia 23 czerwca 2026 r. znak OŚiR-GO.6220.31.2026.

Pełnomocnik spółki PGK Sp. z o.o. w Opocznie Pan Rafał Szawłowski pismem z dnia 26.06.2026 r. (data wpływu do Urzędu 29 czerwca 2026 r.) przedłożył uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia o wszystkie uwagi wskazane w wezwaniu Burmistrza Opoczna z dnia 28 maja 2026 r., znak OŚiR-GO.6220.31.2026

Dyrektor Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pismem z dnia 29 czerwca 2026 roku (data wpływu do Urzędu 30.06.2026 r.) znak WP.ZZŚ.4130.4.116.2026.MP wyraził opinię, że nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Jednocześnie wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy *o oś* oraz nałożenie obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy *o oś*, określonych w opinii.

Uzupełnioną kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z jej wersją elektroniczną przekazano przy piśmie z dnia 1 lipca 2026 roku znak OŚiR-GO.6220.31.2026 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opocznie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi pismem z dnia 3 lipca 2026 roku znak WOOŚ.4220.253.2026.JKu.2, zawiadomił, iż dotrzymanie ustawowego terminu wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia nie jest możliwe z uwagi na skomplikowanie danej sprawy administracyjnej oraz konieczność dokładnego przeanalizowania całego materiału dowodowego w sprawie, w związku z tym wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko nastąpi w przewidywanym terminie do 30 lipca 2026 roku.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi postanowieniem z dnia 14 lipca 2026 roku znak WOOŚ.4220.253.2026.JKu.3, wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowościach: Kraśnica, Antoniów gmina Opoczno wraz z odcinkami do granicy działek i przepompowniami ścieków, obejmującego w szczególności:

- budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej $\varnothing 200 \div 225$ mm o długości około $L=5\ 000$ mb.,
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej $\varnothing 110$ mm o długości około $L=5\ 200$ mb.,
- budowę przepompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym WLZ – 4 kpl.,

- budowa odejść bocznych przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości około $L=1\,500,0$ mb. i liczbie około 170 szt.,

nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Jednocześnie wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach istotnych warunków korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie pismem z dnia 17 lipca 2026 roku znak ZNS.90281.551.2026 poinformował, że po dogłębnej analizie przedłożonego uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia ww. inwestycji, podtrzymuje swoją opinię z dnia 13 maja 2026 roku znak ZNS.90281.551.2026, o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w zakresie przewidzianym w art. 66 w/w ustawy ooś.

Obwieszczeniem Burmistrza Opoczna z dnia 17 lipca 2026 roku znak OŚiR-GO.6220.31.2026 poinformowano strony postępowania, działając na podstawie art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2026 r., poz. 1691) przy uwzględnieniu przepisów art. 74 ust. 3 ustawy o udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2026 r., poz. 670) o zebraniu wszystkich dokumentów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia i możliwością zapoznania się z dokumentacją sprawy.

Pismami z dnia 20 lipca 2026 roku znak OŚiR-GO.6220.31.2026 przesłano do sołtysów miejscowości Antoniów, Kraśnica oraz Kruszewiec Kol., obwieszczenie Burmistrza Opoczna z dnia 17 lipca 2026 roku znak OŚiR-GO.6220.31.2026 o zebraniu wszystkich materiałów i dokumentów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z prośbą o udostępnienie do publicznej wiadomości dla stron postępowania.

Obwieszczenia były umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Opocznie przy ul. Staromiejskiej 6. Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń oraz ww. miejscowościach, a także udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu (www.bip.opoczno.pl).

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi, zgłoszenia czy wnioski do prowadzonego postępowania i zgromadzonego materiału dowodowego.

Po przeprowadzeniu analizy wszystkich dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, biorąc pod uwagę informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz jej uzupełnieniach Burmistrz Opoczna uznał, że nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko argumentując powyższe w odniesieniu do poszczególnych uwarunkowań przedstawionych poniżej.

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym wraz z odcinkami do granicy działek oraz około 4 przepompowniami ścieków wraz z urządzeniami budowlanymi niezbędnymi do zasilania projektowanych przepompowni w miejscowościach Kraśnica i Antoniów w gminie Opoczno.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w północnej części gminy Opoczno, na terenie działek stanowiących pasy drogowe dróg gminnych.

Planowane przedsięwzięcie obejmować będzie budowę:

- sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej $\varnothing 200 \div 225 \text{ mm}$ o długości około $L = 5\,000,0 \text{ mb.}$,
- sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej $\varnothing 110 \text{ mm}$ o długości około $L = 5\,200,0 \text{ mb.}$,
- przepompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym WLZ – planowane 4 kpl.,
- budowa odcisków bocznych przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości około $L = 1\,500,0 \text{ mb.}$ i liczbie około 170 szt.

Elementami składowymi zagospodarowania terenu będzie sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, przepompownie ścieków wraz z zasilaniem WLZ o planowanej łącznej do wybudowania długości nie przekraczającej 10,2 km.

Włączenie planowanej sieci kanalizacji sanitarnej przewidziano do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w pasie drogowym drogi gminnej na działce nr ewid. 413 obręb 0013 Kolonia Kruszewiec, gmina Opoczno.

Docelowo ścieki zbierane planowaną kanalizacją, odprowadzone zostaną do istniejącej oczyszczalni ścieków w Kruszewcu o przepustowości $Q_{\text{śr.d}} = 110 \text{ m}^3/\text{d}$. W roku 2025 na oczyszczalnię ścieków dopływało średnio na dobę $23,4 \text{ m}^3$ ścieków. Ilość ścieków, które docelowo odprowadzane będą projektowaną kanalizacją wynosi ok. $Q_{\text{śr.d}} = 56 \text{ m}^3/\text{d}$. W dokumentacji podano, że oczyszczalnia ścieków posiada odpowiednie rezerwy na przyjęcie planowanej ilości ścieków.

Tereny sąsiadujące z planowaną inwestycją stanowią działki o zabudowie jednorodzinnej oraz działki niezabudowane z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodziną. Rurociągi kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłoczne będą montowane w wykopach otwartych oraz metodą bezwykopową w technologii przewiertu sterowanego lub przewiertu poziomego w rurach ochronnych stalowych lub z tworzywa sztucznego z PE. Kanały grawitacyjne kanalizacji sanitarnej będą układane na głębokościach od 1,4 – 5,5 m ppt, natomiast odcinki kanalizacji tłocznej będą układane na głębokości od 1,2 – 2,5 m ppt. Przepompownie ścieków montowane będą na głębokości nie przekraczającej 6,5 m ppt.

Budowa planowanej sieci spowoduje jedynie czasowe zajęcie terenu dla ułożenia sieci, a po wykonaniu prac montażowych wykopy będą zasypane, a teren przywrócony do stanu pierwotnego.

Planowana inwestycja stanowi inwestycję liniową podziemną, w związku z powyższym po zakończeniu budowy zrealizowana inwestycja będzie traktowana jako infrastruktura komunalna niezajmująca powierzchni (sieci podziemne), a teren inwestycji będzie wykorzystywany w dotychczasowy sposób.

W ramach przedsięwzięcia planowane jest zainstalowanie przepompowni sieciowych ścieków całkowicie zautomatyzowanych, bezobsługowych instalowanych bezpośrednio na kanalizacji. Przewidziano wentylację grawitacyjną, bez wspomagania mechanicznego, za pomocą wywiewek, wyprowadzoną ponad teren. Rury wywiewne $\varnothing 100 \text{ mm}$ należy usytuować w sąsiedztwie szafki sterowniczej. Zapewni to grawitacyjny obieg powietrza, a tym samym wietrzenie przepompowni.

Na terenie objętym inwestycją przewiduje się budowę czterech przepompowni ścieków. Przewiduje się lokalizację projektowanych przepompowni ścieków na terenie działek:

- Przepompownia P1 – planowana lokalizacja w drodze gminnej działka numer ewid. 411 obręb 0013 Kolonia Kruszewiec w odległości około 8,5 m od istniejącego budynku jednorodzinnego na działce numer ewid. 968 obręb 0014 Kraśnica;
- Przepompownia P2 – planowana lokalizacja w pasie drogi powiatowej działka numer ewid. 1059 obręb 0014 Kraśnica w odległości około 11,5 m od istniejącego budynku

jednorodzinne na działce numer ewid. 362 oraz w odległości około 12,2 m od istniejącego budynku jednorodzinne na działce numer ewid. 698/2 obręb 0014 Kraśnica;

- Przepompownia P3 – planowana lokalizacja w pasie drogi powiatowej działka numer ewid. 450 i częściowo na działce numer ewid. 435/1 obręb 0002 Antoniów w odległości około 14,0 m od istniejącego budynku jednorodzinne na działce numer ewid. 432/2 obręb 0002 Antoniów;
- Przepompownia P4 – planowana lokalizacja w pasie drogi powiatowej działka numer ewid. 450 i częściowo na działce numer ewid. 250/1 obręb 0002 Antoniów w odległości około 25,0 m od istniejącego budynku jednorodzinne na działce numer ewid. 261/3 obręb 0002 Antoniów.

Są to wstępne lokalizacje, które z uwagi na uwarunkowania techniczne oraz zgody właścicieli gruntów, mogą ulec zmianie.

W fazie realizacji inwestycji do wykonania prac wykorzystywane będą typowe dla tego typu prac budowlanych materiały, takie jak: piasek – na podsypkę i obsypkę kanałów, rury kanalizacyjne, kształtki kanalizacyjne, pompownie ścieków, poza tym: paliwa (oleje i benzyny) do napędu pojazdów samojezdnych, energia elektryczna do zasilania urządzeń elektrycznych oraz niewielkie ilości wody z wodociągu.

W trakcie budowy sieci kanalizacji oraz przepompowni ścieków, woda zużywana będzie w niewielkich ilościach (ok. 2,5 m³/miesiąc) do przygotowania zaprawy cementowej do mocowania np. włączów do studzienek betonowych, słupków ogrodzenia itp.

Próba szczelności kanałów grawitacyjnych i tłocznych wraz ze studzienkami odbędzie się metodą wodną. Zużycie wody do wykonania próby to ok. 100 m³. Woda ta, po przeprowadzeniu prób szczelności kanałów zostanie wykorzystana do próby szczelności instalacji tłoczni oraz do wykonania prób techniczno-ruchowych (rozruchu) tłoczni, a następnie ostatecznie trafi do oczyszczalni ścieków.

W ograniczonych ilościach wystąpi również zużycie paliwa przez pojazdy wykorzystywane do transportu materiałów na plac budowy oraz wywózki urobku ziemnego, urządzeń mechanicznych wykonujących prace przy budowie, a także zużycie energii elektrycznej dla oświetlenia placów budowy i znaków ostrzegawczych oraz pracy tłoczni ścieków.

Eksploatacja inwestycji polegającej na wybudowaniu sieci kanalizacyjnej nie będzie wiązała się z wykorzystaniem wody, surowców, materiałów i paliw. Podczas eksploatacji zużywana zostanie wyłącznie energia elektryczna zasilająca przepompownie.

Ilości wykorzystanych surowców nie będą w żadnej mierze wykraczały poza przewidziane technologią wymienioną powyżej. Nie naruszą stanu zasobów surowców regionalnych, w tym wody i kruszywa budowlanego.

Realizacja planowanego przedsięwzięcia związana będzie m.in. z emisją pyłów i gazów o charakterze nieorganicznych do atmosfery, z emisją hałasu, z powstawaniem ścieków socjalno-bytowych oraz odpadów. Jednakże z uwagi na skalę i zakres planowanych prac budowlanych oddziaływania i uciążliwości na etapie realizacji nie będą trwałe, ustąpią wraz z zakończeniem planowanej budowy inwestycji i nie spowodują trwałych znaczących zmian w środowisku.

Prowadzenie robót budowlanych realizowane będzie wyłącznie w porze dziennej w celu zminimalizowania wpływu hałasu emitowanego przez maszyny budowlane.

Ze względu na liniowy charakter wykonywanych robót zakłada się, że zaplecze stanowił będzie przewoźny barakowóz.

Zaplecze budowy zabezpieczone będzie przed możliwością skażenia gruntu substancjami ropopochodnymi oraz wyposażone w niezbędne substancje do likwidacji ewentualnych wycieków. Nie przewiduje się bazy materiałowej dla podstawowych materiałów – rur i elementów studni rewizyjnych – będą one rozwożone i rozkładane wzdłuż trasy budowy zgodnie z postępem robót.

Ścieki socjalno-bytowe powstające na etapie realizacji będą gromadzone w przenośnych urządzeniach sanitarnych z bezodpływowymi, szczelnymi zbiornikami systematycznie opróżnianymi przez uprawnione firmy. Etap eksploatacji przedsięwzięcia nie wiąże się z powstawaniem ścieków socjalno-bytowych.

W fazie budowy będą powstawać odpady związane z pracami budowlanymi, użytkowaniem sprzętu budowlanego oraz w związku z obecnością pracowników. Będą to odpady materiałów budowlanych, opakowania po materiałach budowlanych, gleba, odpady bytowe (w związku z zatrudnieniem pracowników). Będą to głównie odpady z grupy 15 i 17 oraz odpady komunalne z grupy 20. Wszelkie powstające odpady będą selektywnie zbierane w specjalnie wydzielonych miejscach i pojemnikach przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa ich magazynowania, a następnie będą przekazywane firmom posiadającym stosowne zezwolenia, odpowiednio na transport, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów. Odpady należy magazynować na utwardzonej powierzchni w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne, na terenie zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich. Odpady niebezpieczne należy magazynować oddzielnie, w wydzielonym miejscu zabezpieczonym przed dostępem osób postronnych i zwierząt, w oznakowanych, szczelnych i zamykanych pojemnikach lub kontenerach, na utwardzonym i szczelnym podłożu.

Odpady powstające na etapie budowy będą zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi odpadów. Odpady należy przekazywać podmiotom posiadającym wymagane decyzje lub wpis do rejestru BDO, stosownie do zakresu prowadzonej działalności. W fazie eksploatacji przedsięwzięcia nie przewiduje się wytwarzania odpadów.

Podczas budowy sieci kanalizacji sanitarnej przy założeniu wykonania całości inwestycji jako wykopy otwarte, powstanie szacunkowo około 9 250 m³ mas ziemi (nie uwzględniając metod bezwykopowych). Przy założeniu 30% odzysku, ponownie na terenie budowy zostanie wykorzystane około 2 775 m³ mas ziemnych. Pozostała część, tj. ok. 6 475 m³ mas ziemnych jako odpad o kodzie 17 05 04 zostanie przekazana podmiotowi posiadającemu wymagane prawem pozwolenie w zakresie gospodarki odpadami.

Na etapie eksploatacji nie wystąpią znaczące negatywne oddziaływania. Budowa kanalizacji sanitarnej jest przedsięwzięciem stanowiącym rozwiązanie służące ochronie środowisk. Daje możliwość zorganizowanego odbioru ścieków sanitarnych, zabezpiecza przed możliwością niekontrolowanego opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz ogranicza korzystanie z taboru asenizacyjnego. Projektowana sieć posiadać będzie odpowiednie spadki podłużne, właściwą szczelność i wytrzymałość, co będzie skutkowało stałą ilością ścieków od miejsca powstawania do miejsca oczyszczania. Prawidłowe wykonawstwo zapobiega procesom infiltracji i eksfiltracji ścieków i wód gruntowych, a tym samym nie powoduje zanieczyszczenia gleby, wód podziemnych oraz wód powierzchniowych. Emisja hałasu na etapie eksploatacji wiązać się będzie jedynie z pracą pomp tłoczących ścieki, zamontowanych w tłoczni. Emisja hałasu nie powinna być uciążliwa dla mieszkańców przede wszystkim z racji technologii (posadowienie w podziemnych zbiornikach). W dokumentacji podano, że dzięki montażowi

w wykopie moc akustyczna tłoczni na poziomie terenu nie powinna przekroczyć 50 dB. Odległość projektowanej tłoczni od terenów chronionych akustycznie (budynków mieszkalnych) wynosi około 8,5 m.

Minimalna emisja do atmosfery w postaci bioaerozoli odorów zagwarantowana będzie przez zastosowanie kolektorów z tworzyw sztucznych, szczelnie połączonych na całym odcinku. Studnie rewizyjne projektuje się jako przelotowe, nieosadnikowe, gdzie ścieki nie będą zalegać, powodując uwalnianie się aerozoli do powietrza atmosferycznego. Dodatkowo na studniach rozprężnych oraz w razie potrzeby kolejnych studzienkach rewizyjnych na kanalizacji grawitacyjnej będą zamontowane filtry podłazowe do eliminowania uciążliwych oraz szkodliwych gazów występujących w kanalizacji sanitarnej. Ponadto, aby dodatkowo zabezpieczyć przed lokalną emisją odorów w pobliżu zabudowań będą stosowane kominki wywiewne antyodorowe - dedykowane do tłoczni ścieków z wkładem z węgla aktywnego, przystosowane do pracy w dwukierunkowej instalacji oddechowej zbiornika ścieków, filtrujące powietrze wychodzące i wpuszczające powietrze do zbiornika z pominięciem węgla.

W związku z realizacją i funkcjonowaniem przedsięwzięcia nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania na zdrowie ludzi, w tym wynikającego z emisji. Wszelkie prace związane z planowanym przedsięwzięciem zostaną wykonane tak, aby spowodować jak najmniejsze uciążliwości dla okolicznych mieszkańców i otaczającego środowiska naturalnego.

Na podstawie informacji przedstawionych w dokumentacji niniejszej sprawy można stwierdzić, iż emisja poszczególnych zanieczyszczeń do środowiska na etapie realizacji i eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia (emisja odpadów, ścieków, hałasu i zanieczyszczeń do powietrza) nie powinna przekraczać obowiązujących w polskim prawie standardów jakości środowiska.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. poz. 138) planowane przedsięwzięcie nie jest zaliczane do zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Zachowanie standardów obowiązujących przy projektowaniu i budowaniu tego typu obiektów, przestrzeganie zasad ppoż. i BHP (zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji) zmniejszy ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej do minimum.

Ze względu na rodzaj, skalę i usytuowanie przedsięwzięcia w centralnej Polsce można jednoznacznie stwierdzić, iż nie będzie ono powodować transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że na terenie przedsięwzięcia nie występują obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe, obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych. Przedmiotowe przedsięwzięcie położone jest poza obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe, obszarami jezior, obszarami górskimi, obszarami wybrzeży, obszarami uzdrowisk oraz obszarami ochrony uzdrowiskowej. Teren przedsięwzięcia sąsiaduje z terenami leśnymi. Na terenie objętym inwestycją występują strefy ochronne stanowisk archeologicznych. W trakcie realizacji i eksploatacji inwestycji nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na stanowiska archeologiczne.

Z przedstawionych informacji wynika, że przedsięwzięcie położone będzie na obszarze, dla którego standardy jakości środowiska nie zostały przekroczone.

Przedmiotowa inwestycja znajduje się na terenie gminy wiejskiej Opoczno, w powiecie opoczyńskim, w województwie łódzkim. Gęstość zaludnienia dla gminy Opoczno wynosi 78 os./km² (wg Urzędu Statystycznego w Łodzi z 2025 r.).

Planowane przedsięwzięcie położone jest poza obszarami objętymi ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2026 r. poz. 13 ze zm.). Najbliżej zlokalizowane obszarowe formy ochrony przyrody (do 5 km, zgodnie z centralnym rejestrem form ochrony przyrody prowadzonym przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska) to Spalski Park Krajobrazowy w odległości ok. 2,7 km od terenu przedsięwzięcia.

Najbliżej położonym obszarem należącym do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest specjalny obszar ochrony siedlisk Lasy Spalskie PLH100003 w odległości ok. 5,1 km od terenu realizacji planowanego przedsięwzięcia.

Przedmiotowe przedsięwzięcie przede wszystkim z uwagi na znaczną odległość od ww. obszarów oraz krótkotrwały i odwracalny charakter zmian środowiska na etapie realizacji inwestycji i brak znaczących negatywnych oddziaływań w czasie późniejszej eksploatacji, nie powinno mieć negatywnego wpływu na cele ochrony, przedmioty ochrony oraz integralność wszystkich ww. obszarów podlegających ochronie, w tym na obszary Natura 2000.

Przedsięwzięcie polegające na realizacji kanalizacji sanitarnej ma niewielką skalę i realizowane będzie na terenie przekształconym. Sieć kanalizacji sanitarnej przebiegać będzie po terenie przekształconym i zostanie poprowadzona głównie w pasach drogowych. Według informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia na terenie inwestycji nie stwierdzono chronionych gatunków oraz chronionych siedlisk przyrodniczych. Na podstawie karty informacyjnej przedsięwzięcia można stwierdzić, że planowana inwestycja nie ma na tyle dużego zasięgu, aby mogła negatywnie oddziaływać na obszary chronione, w tym obszary Natura 2000, tj. na siedliska przyrodnicze, siedliska gatunków i gatunki będące przedmiotem ochrony, a także na integralność obszarów Natura 2000 i powiązania z innymi obszarami.

Obszar przedsięwzięcia znajduje się w sąsiedztwie korytarza ekologicznego Dolina Dolnej Pilicy GKPdC-7, nie przecina ani nie leży w zasięgu korytarzy ekologicznych o znaczeniu międzynarodowym i/lub krajowym. Nie odnotowano również występowania lokalnych korytarzy ekologicznych.

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia nie jest planowana wycinka drzew lub krzewów. Należy także zaznaczyć, że wszystkie drzewa zlokalizowane w pobliżu przedsięwzięcia, nie powinny odnieść szkody w wyniku jego realizacji. W pobliżu zadrzewień prace należy prowadzić ze szczególną ostrożnością oraz należy je zabezpieczyć przed urazami mechanicznymi i innymi uszkodzeniami poprzez np. wyгородzenie grup drzew lub oszalowanie pni deskami zamocowanymi za pomocą drutu, z zastosowaniem materiału amortyzującego (mata słomiana, juta itp.). Należy ponadto minimalizować ruch pojazdów i maszyn budowlanych wokół drzew w obrębie strefy wyznaczonej przez obrys jego korony. W obrębie systemu korzeniowego drzew nie należy składować materiałów chemicznie i fizycznie szkodliwych dla korzeni i gleby jak np. cement, wapno, oleje, środki impregnujące, paliwa ciekłe itp.

Teren objęty inwestycją nie wykazuje także istotnych wartości przyrodniczych związanych z występowaniem cennych, rzadkich, bądź objętych ochroną siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin, zwierząt i grzybów.

W czasie realizacji planowanej inwestycji w obrębie prac ziemnych mogą incydentalnie pojawiać się takie komponenty faunistyczne objęte ochroną prawną jak: płazy, gady, dlatego też głównym działaniem minimalizującym, które należy bezzwłocznie podjąć, jest codzienna, w godzinach porannych, kontrola wykopów ziemnych (przed podjęciem dalszych prac) w celu uwolnienia potencjalnie uwięzionych płazów, gadów oraz małych ssaków. Uwolnienie i przenoszenie zwierząt, które mogłyby się dostać na teren prowadzonych prac należy powierzyć wykwalifikowanemu przyrodnikowi.

Tym samym mając na uwadze zakres inwestycji, lokalizację oraz charakter prac można stwierdzić, że przedsięwzięcie nie będzie wpływać na różnorodność biologiczną i nie zakłóci estetyki krajobrazu. W fazie budowy wystąpi czasowe zniekształcenie i naruszenie krajobrazu w obszarze, na którym trwać będą prace budowlane. Plac budowy oraz drogi techniczne zorganizowane będą w taki sposób, aby ograniczyć zajęcie terenu oraz zminimalizować przekształcenie jego powierzchni. Po zakończeniu etapu budowy, teren inwestycji zostanie uporządkowany, plac budowy zostanie zlikwidowany.

W karcie informacyjnej zaproponowano działania mające na celu zapobieganie, ograniczanie i minimalizację oddziaływań i uciążliwości. Po zrealizowaniu przedsięwzięcia nie będzie powodowało trwałych zmian krajobrazu.

Przedsięwzięcie nie niesie za sobą ryzyka wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej związanej z używanymi do budowy kanalizacji sanitarnej materiałami i technologią robót budowlanych.

Na podstawie przedstawionej dokumentacji dotyczącej emisji zanieczyszczeń i innych uciążliwości do środowiska związanych z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia wynika, że nie ma przeciwwskazań prawnych do utworzenia przedmiotowego przedsięwzięcia. W trakcie realizacji przedsięwzięcia będzie występować niewielkie oddziaływanie na środowisko w zakresie emisji hałasu oraz substancji pyłowych i gazowych do powietrza. Oddziaływanie to będzie odwracalne, trwające do czasu zakończenia prac budowlanych. Wszystkie oddziaływania występujące na etapie realizacji przedsięwzięcia będą miały charakter lokalny i odwracalny. Oddziaływania te będą krótkotrwałe i ustąpią po zrealizowaniu przedsięwzięcia. Natomiast występujące oddziaływania na etapie eksploatacji przy zastosowaniu planowanych rozwiązań technicznych nie będą stwarzać trwałych i ponadnormatywnych zagrożeń dla środowiska.

W fazie budowy należy liczyć się z pewnym negatywnym wpływem, spowodowanym typowym oddziaływaniem placu budowy o charakterze liniowym, na terenach sąsiadujących z planowanym przedsięwzięciem, jednak nie będzie to oddziaływanie istotne. Zrealizowanie przedsięwzięcia zapewni bezpieczne odprowadzanie ścieków do oczyszczalni bez ryzyka przenikania ich do gruntu i wód. Technologia wykonania projektowanej sieci zagwarantuje szczelność układu i zapobiegnie niekontrolowanym wyciekom ścieków do środowiska.

Planowane przedsięwzięcie pozwoli kompleksowo rozwiązać problem gospodarki wodno-ściekowej na wskazanym terenie, co wpłynie pozytywnie na możliwości rozwoju budownictwa mieszkaniowego i poprawę środowiska gruntowo-wodnego w tym rejonie. Zrealizowanie przedsięwzięcia zapewni bezpieczne odprowadzanie ścieków do oczyszczalni bez ryzyka przenikania ich do gruntu i wód.

Burmistrz Opoczna uwzględniając łącznie szczegółowe uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy o oś , a zwłaszcza: lokalizację przedsięwzięcia, stan środowiska w jego regionie, zagospodarowanie terenu w stanie istniejącym, charakter oraz skalę zamierzonego

przedsięwzięcia, sposób korzystania ze środowiska, jego oddziaływanie na poszczególne komponenty środowiska i po szczegółowej analizie przedłożonych informacji w karcie informacyjnej przedmiotowego przedsięwzięcia oraz jej uzupełnieniach biorąc pod uwagę uzyskane w trakcie postępowania opinie, postanowił jak w sentencji.

P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem Burmistrza Opoczna w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1691) przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona, może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Po skutecznym zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna, a stronie nie przysługuje prawo do wniesienia odwołania ani skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2026 r., poz. 670) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 w/w ustawy, wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia stała się ostateczna, zgodnie z art. 72 ust. 3 w/w ustawy.

Zgodnie z art. 72 ust. 4 ww. ustawy złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali przed upływem terminu o którym mowa w art. 72 ust. 3 w/w ustawy, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zajęcie stanowiska następuje na wniosek uwzględniający informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wniosek, o którym mowa składa się nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz.U. z 2026 r., poz. 670.) niniejsza decyzja wiąże organ wydający decyzją, o której mowa w art. 72 ust. 1 oraz przyjmujące zgłoszenia, o których mowa w art. 72 ust. 1a.



Z up. Burmistrza Opoczna
Kierownik Zespołu

Dominika Chybowska

Załącznik:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy o.oś.

Otrzymują:

1. PGK Sp. z o.o. – poprzez pełnomocnika Pan Rafał Szawłowski - PPB OPTIMA Rafał Szawłowski
2. Strony postępowania zawiadamia się poprzez obwieszczenia – zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy *o.o.s.*
3. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
530 SOUTH EAST ASIAN AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60607-7070
TEL: 773/936-5211 FAX: 773/936-5212
WWW: WWW.CHEM.UCHICAGO.EDU

RECEIVED
JAN 10 1997
10 10 1997
10 10 1997

Charakterystyka przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowościach Kraśnica i Antoniów, gmina Opoczno, wraz z odcinkami kanalizacji do granicy działek oraz przepompowniami ścieków.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w północnej części gminy Opoczno, głównie w pasach drogowych dróg gminnych oraz częściowo dróg powiatowych, na działkach ewidencyjnych położonych w obrębach Kolonia Kruszewiec, Kraśnica i Antoniów. Teren inwestycji stanowią przede wszystkim istniejące pasy drogowe sąsiadujące z zabudową mieszkaniową jednorodzinną oraz terenami przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje wykonanie:

- sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy $\varnothing$ 200–225 mm i długości ok. 5,0 km;
- sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej o średnicy $\varnothing$ 110 mm i długości ok. 5,2 km;
- 4 przepompowni ścieków wraz z niezbędnym zasilaniem elektroenergetycznym;
- około 170 odcinków kanalizacji do granicy działek o łącznej długości ok. 1,5 km.

Łączna długość projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami do granic działek wyniesie około 12 km.

Projektowane przewody kanalizacji grawitacyjnej będą układane na głębokości od 1,4 do 5,5 m p.p.t., natomiast przewody kanalizacji tłocznej na głębokości od 1,2 do 2,5 m p.p.t. Przepompownie ścieków zostaną posadowione na głębokości nieprzekraczającej 6,5 m p.p.t. Roboty będą prowadzone metodą wykopów otwartych oraz metodami bezwykopowymi (przewierci sterowane lub przewierci poziome w rurach osłonowych) w miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu oraz zielenią.

Ścieki bytowe będą odprowadzane do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w obrębie Kolonia Kruszewiec, a następnie do istniejącej oczyszczalni ścieków w Kruszewcu o przepustowości 110 m³/d. Przewidywana średniodobowa ilość odprowadzanych ścieków wyniesie około 56,0 m³/d, przy czym istniejąca oczyszczalnia ścieków posiada odpowiednią rezerwę hydrauliczną umożliwiającą przyjęcie planowanego dopływu ścieków.

Przewiduje się objęcie projektowanym systemem kanalizacji około 170 budynków mieszkalnych, co odpowiada około 510 mieszkańcom, z uwzględnieniem prognozowanego wzrostu liczby mieszkańców o około 20%.

Sieć kanalizacyjna zostanie wykonana z rur PVC i PE, natomiast przewody tłoczne z rur PE. W skład infrastruktury wejdą studnie rewizyjne, odpowietrzające i odwadniające oraz przepompownie ścieków wykonane jako szczelne zbiorniki z betonu, polimerobetonu lub PE-HD. Przepompownie zostaną wyposażone w pompy zatapialne, układ automatycznego sterowania, monitoring pracy i sygnalizacji awarii przekazywany drogą telefonii komórkowej, wentylację grawitacyjną oraz armaturę odcinającą i zwrotną.

W trakcie realizacji przedsięwzięcia przewiduje się prowadzenie robót ziemnych, wykonanie wykopów, montaż przewodów kanalizacyjnych, studni i przepompowni ścieków, przeprowadzenie prób szczelności oraz odtworzenie nawierzchni i terenów czasowo zajętych na potrzeby budowy. Po zakończeniu robót teren zostanie uporządkowany i przywrócony do dotychczasowego sposobu użytkowania.

Z up. Burmistrza Opoczna
Kierownik Zespołu

Dominika Chybowska

