

Przedmiar robót

Obiekt Remont pomieszczeń Inspekcji Weterynaryjnej Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sławnie
Kod CPV 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
Budowa Sławno, ul.Koszalińska 46, działka 87/14
Inwestor Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sławnie,

Remont pomieszczeń Inspekcji Weterynaryjnej Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sławnie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0818/05	Zdjęcie wykładziny dywanowej , ułożonej luzem (analogia) 3,0x8,55	m2	25,650
			razem	m2
2	Kalkulacja indywidualna	Zdjęcie skrzydeł drzwiowych	kpł	8,000
3	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i przestawienie szaf	r-g	32,000
4	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2, wraz z opaskami	szt	8,000
5	KNR 4-01 0354/10	Wykucie z muru krat drzwiowych o powierzchni ponad 2m2 2,42x2,4	m2	5,808
			razem	m2
6	KNR 4-01 0348/03	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej- rozebranie luksferów 0,6x3,31	m2	1,986
			razem	m2
7	KNR 4-01 0804/06	Nacięcie podłoża lastryko przecinakiem 3,31x8,55+0,88x0,28x5	m2	29,533
			razem	m2
8	KNR 4-01 0804/08	Zerwanie cokolika cementowego 2x(8,55+3,31+0,27+0,28x5+0,1)-2,42-0,88x7	m	18,680
			razem	m
9	KNR 4-01 1208/02	Ługowanie farby z tynków ścian (2x(8,55+3,31+0,27+0,28x5+0,1)-2,42-0,88x7)x1,50	m2	28,020
			razem	m2
10	KNR 4-01 0702/06	Odbicie pasów o szerokości do 30cm tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej- na ościeżach (2,10x2+0,88)x6	m	30,480
			razem	m
11	KNR 4-01 0702/01	Odbicie pasów o szerokości do 15cm tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej- na ościeżach (2,10x2+0,88)x2	m	10,160
			razem	m
12	KNR 4-01 0347/09	Skucie nierówności 4cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0,06x2,12x2	m2	0,254
			razem	m2
13	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych ściany; 2,94x2x(8,55+3,31+0,27)-2,42x2,40-0,88x2,10x6 sufity; 8,55x3,31	m2	54,428
			m2	28,301
			razem	m2
14	KNR 2-02 0121/05	Ścianki działowe z luksferów 20x20x5cm, zbrojone drabinką 0,6x3,31	m2	1,986
			razem	m2
15	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm ściany; 2,94x2x(8,55+3,31+0,27)-2,42x2,40-0,88x2,10x6	m2	54,428
			razem	m2
16	KNR 2-02 2009/07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - dodatek za pogrubienie tynków o 2mm	m2	54,428
17	KNR 2-02 2009/04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm sufity; 8,55x3,31	m2	28,301
			razem	m2
18	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - kolor pastelowy w uzgodnieniu z Zamawiającym ściany; 2,94x2x(8,55+3,31+0,27)-2,42x2,40-0,88x2,10x6	m2	54,428
			razem	m2

Remont pomieszczeń Inspekcji Weterynaryjnej Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sławnie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
19	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - kolor biały sufity; 8,55x3,31	m2	28,301
			razem	m2
20	KNR 4-01 0206/01	Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0,1m2 przy głębokości do 10cm w stropach i ścianach- naprawa podłoża po wykuciu ościeżnic	szt	12,000
21	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami zwiększającymi przyczepność powierzchni poziomych 3,31x8,55+0,88x0,28x5	m2	29,533
			razem	m2
22	KNR 0-12 1118/01	Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża 3,31x8,55+0,88x0,28x5	m2	29,533
			razem	m2
23	NNRNKB 6 2806/06	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 40x40cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych do podłoży krytycznych o grubości warstwy 5mm 3,31x8,55+0,88x0,28x5	m2	29,533
			razem	m2
24	NNRNKB 6 2809/04	Cokoliki na zaprawach klejowych z płytek kamionkowych GRES 10x40cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 2x(8,55+3,31+0,27+0,28x5+0,1)-2,42-0,88x7	m	18,680
			razem	m
25	KNR 2-02 1015/01	Ościeżnice drewniane regulowane przy grubości muru 28-32cm- 7 kpl 5,0x7	m	35,000
			razem	m
26	KNR 2-02 1015/01	Ościeżnice drewniane regulowane przy grubości muru 12-14cm - 1 kpl 5,0	m	5,000
			razem	m
27	KSNR 7 0507/04	Drobne elementy - progi drzwiowe ze stali nierdzewnej 9x0,8+1,20	m	8,400
			razem	m
28	KNR 2-02 1017/03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielnne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone szklone o powierzchni do 1,60m2 - szyba o powierzchni do 0,20m2, z zamkami patentowymi, wypełnienie płyta wiórowa 0,8x2,05x8	m2	13,120
			razem	m2
29	KNR 4-01 0920/20	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z szyldami	szt	8,000
30	KNR 0-19 1024/08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych EI15 w ścianie EI30 2,42x2,40	m2	5,808
			razem	m2
31	KNR 4-01 0320/10	Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami akrylem 8x5,0x2	m	80,000
			razem	m
32	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku 0.12; 2,94x3,31	m2	9,731
			razem	m2
33	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 0.12; 2,94x3,31	m2	9,731
			razem	m2
34	KNR 4-03 0606/07	Demontaż i ponowny montaż lamp oświetleniowych (lampy z demontażu)	szt	2,000
35	Kalkulacja indywidualna	Naprawa posadzki z paneli po wymianie ościeżnic	kpl	4,000
36	KNNR-W 3 1013/01	Zabezpieczenie podłóg folią w pomieszczeniach folią i tekturą 10x4,0	m2	40,000
			razem	m2