

Znak: PP7 - D.26.2.2023

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymiana paneli w sali oddziału V oraz malowanie sali oddziału VI, mieszczących się w budynku Przedszkola Publicznego nr 7 w Ostrowcu Świętokrzyskim, os. Słoneczne 28

Lp.	Nazwa	Opis	j.m	Ilość	Cena	Wartość
1.	Wymiana paneli w sali oddziału V	<p>1. <u>Przygotowanie podłoża:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • zerwanie zużytych paneli • wywóz odpadu do utylizacji <p>2. <u>Montaż paneli:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • ułożenie folii i podkładu • właściwy montaż paneli podłogowych w klasie ścieralności AC 5 – przeznaczonych do obiektów użyteczności publicznej <p>3. <u>Prace wykończeniowe:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • montaż i demontaż listew przypodłogowych - 40 mb wraz z zakończeniami (P-4 szt., L- 4 szt.), łącznikami oraz narożnikami wewnętrznymi – 10 szt. i zewnętrznymi – 6 szt. 	m ²	72		
			m ²	72		
			m ²	72		
			mb	40		

2.	<p>Malowanie sali oddziału VI</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Zabezpieczenie podłogi teksturą i folią malarską.</u> 2. <u>Przygotowanie podłoża do malowania - ściany</u> <ul style="list-style-type: none"> • demontaż i montaż listew przypodłogowych • uzupełnianie ubytków na suficie i ścianach • gruntowanie • szpachlowanie x 3 • demontaż i montaż kratki wentylacyjnych • montaż kątowników w glify okienne 3. <u>Malowanie sufitu:</u> <ul style="list-style-type: none"> • zabezpieczenie lamp • 3x szpachlowanie • gruntowanie • 2 x malowanie 4. <u>Malowanie właściwe:</u> <ul style="list-style-type: none"> • dwukrotne malowanie ścian 	<p>m²</p> <p>m²</p> <p>m²</p> <p>szt.</p> <p>szt.</p> <p>m²</p> <p>szt.</p> <p>m²</p>	<p>72</p> <p>60</p> <p>40</p> <p>8</p> <p>12</p> <p>72</p> <p>8</p>		
----	--	--	--	---	--	--

		5. <u>Przygotowanie lamperii:</u>	m ²	40	
		<ul style="list-style-type: none"> • gruntowanie gruntem czepnym lamperii z marmolitu • 4x szpachlowanie • malowanie lakierem bezbarwnym 			

DYREKTORA
 PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO
 mgr Anna Kułgowska