UWAGI:

1. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami instalacji sanitarnych.
2. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane, należy zabezpieczyć tulejami ochronnymi o dwie dymensje większe niż przewód.
3. W przypadku kolizji z innymi instalacjami kolizje rozwiązywać bezpośrednio na budowie.
4. W obudowach pionów kanalizacyjnych i ściankach instalacyjnych wykonać otwory umożliwiające dostęp do rewizji zamontowanych na pionach kanalizacyjnych.
5. Przewody spustowe deszczowe wg PW Architektury. Przewody wyposażyć w rewizje montowane 0,5m ponad poziomem terenu.
6. Jeśli nie zaznaczono inaczej, przewody biegnące w sąsiedztwie ścianek instalacyjnych lub działowych z gips-kartonu należy prowadzić w ich wnętrzu. Prowadzenie przewodów na rysunku pokazano schematycznie w celu zachowania czytelności opracowania.
7. Rzędne w budynku należy dostosować do istniejącego poziomu poszczególnych kondygnacji.
8. Niniejszy rysunek stanowi integralną część projektu wykonawczego i należy rozpatrywać go łącznie z opisem technicznym.
9. Wszelkie przyjęte w fazie realizacji zamienne rozwiązania techniczne i technologiczne należy bezwzględnie konsultować i zatwierdzić z autorem niniejszego opracowania.
10. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.

LEGENDA:

- Przewód kanalizacji sanitarnej
- Wywiewka kanalizacji sanitarnej
- (PK1) Pion kanalizacyjj sanitarnej
- (PKW1) Pion wywiewny kanalizacyjj sanitarnej

DETAN Sp. z o.o.
23-300 Łaziska, ul. Słowackiego 10
tel./fax: (0-41) 351-36-65, 351-36-82; e-mail:pracownia@detan.pl

NAZWA I ADRES OBIEKTU: PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO PKP SKOSINI POLWIESKI NA POTRZEBY NA RZECZ POLSKIEGO RADIA REGIONALNEJ RESZKÓW W KIELCACH ZNALEZIONEGO SIĘ NA DZIAŁACH NR EWID. 187 i 188 OBRĘB 0017 PRZY UL. RADOMSKIej W KIELCACH.	BRANŻA: SANITARNA		Nr rys. IS-02
	STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY		Skala 1:50
	PRZEDMIOT RYSUNKU: RZUT PARTERU - INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ		
INWESTOR: POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W KIELCACH "RADIO KIELCE" S.A. ul. Radiowa 4, 25-317 Kielce	Nr sprawnik: BWK/0066/POOB/11	Podpis:	Data: 09.2020
Projektował: mgr inż. Maciej Grzegolec			
Opracowała: mgr inż. Karolina Fluk			
Sprawdził: mgr inż. Paulina Grzegorec	BWK/0243/PRB/17		