RZUT PARTERU
SKALA 1:100

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PROJEKTOWANYCH W ZAKRESIE OPRACOWANIA		
Nr	**Nazwa pom.**	**Pow.**
POMIESZCZENIA PROJEKTOWANE		
0.30	ROZDZIELNIA CIEPŁA	15.50 m²
Posadzka istniejąca: 1		15.50 m²
0.31	POM. KIEROWCÓW	10.70 m²
Posadzka istniejąca: 1		10.70 m²
0.37	PRZEDSIONEK PPOŻ	3.72 m²
Posadzka istniejąca: 1		3.72 m²
01	WIATROŁAP WEJŚCE	4.03 m²
Posadzka żywiczna: 1		4.03 m²
02	PRZESTRZEŃ EKSPOZYCYJNA	172.39 m²
Posadzka żywiczna: 1		172.39 m²
03	POM. TECHNICZNE	8.15 m²
Gres techniczny: 1		8.15 m²
04	POM. DŹWIĘKOSZCZELNE	16.71 m²
Posadzka żywiczna: 1		16.71 m²
05	WIATROŁAP ARCHIWUM	6.55 m²
Gres techniczny: 1		6.55 m²
06	ARCHIWUM	48.98 m²
Wykładzina PCV: 1		48.98 m²
07	POM. PRACOWNIKA ARCHIWUM	15.40 m²
Wykładzina PCV: 1		15.40 m²
08	KOMUNIKACJA	9.56 m²
Posadzka żywiczna: 1		9.56 m²
09	POM. PORZĄDKOWE	1.70 m²
Gres techniczny: 1		1.70 m²
10	TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6.45 m²
Gres techniczny: 1		6.45 m²
11	WC DAMSKIE PRZEDSIONEK	2.96 m²
Gres techniczny: 1		2.96 m²
12	WC DAMSKIE	4.38 m²
Gres techniczny: 1		4.38 m²
13	WC MĘSKIE PRZEDSIONEK	2.96 m²
Gres techniczny: 1		2.96 m²
14	WC MĘSKIE	2.50 m²
Gres techniczny: 1		2.50 m²
		332.84 m²

- pS1 — Projektowana ściana G-K gr. 12.5 cm
- pS2 — Projektowana ściana G-K gr. 10 cm, jednostronna
- pS3 — Projektowana ściana murowana gr. 12 cm
  Cegła z odzysku
- pS4 — Projektowana ściana G-K gr. 12.5 cm
  REI 90/120?
- pS5 — Projektowana ściana G-K gr. 12.5 cm
  REI 60
- K1 — Projektowana ściana szklana, EI 60
  Szkło bezszprosowe, bezpieczne
- pS6 — Projektowana ściana G-K gr. 7.5 cm
- pS7 — Projektowana ściana OSB gr. 2,5 cm, na konstrukcji stalowej
  Ścianka działowa, ekspozycyjna
- pSS — Ściana Silka Tempo gr. 24 cm
- iS1 — ISTNIEJĄCA ŚCIANA WEWNĘTRZNA gr. 42,0 cm
  Wykończona okładziną klinkierową, gr. 2 cm
- iSz1 — ISTNIEJĄCA ŚCIANA ZEWNĘTRZNA gr. 45,0cm
  Docieplona styropianem gr. 15 cm
  Wykończona okładziną klinkierową, gr. 2 cm
- iSz1* — ISTNIEJĄCA ŚCIANA ZEWNĘTRZNA gr. 45,0cm
  Docieplona wełną mineralną gr. 15 cm
  Wykończona okładziną klinkierową, gr. 2 cm lub tynkiem wg elewacji
- iSz2 — ISTNIEJĄCA ŚCIANA ZEWNĘTRZNA gr. 43,0cm
  Docieplona styropianem gr. 15 cm
- iSz2* — ISTNIEJĄCA ŚCIANA ZEWNĘTRZNA gr. 43,0cm
  Docieplona wełną mineralną gr. 15 cm
- iSz3 — ISTNIEJĄCA ŚCIANA ZEWNĘTRZNA gr. 27,0cm
  Docieplona styropianem gr. 15 cm

U W A G A:

1. WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROJEKTEM I WARUNKAMI ISTNIEJĄCYMI NA PLACU BUDOWY, A TAKŻE SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE I PRZEKAZAĆ INFORMACJE O ZMIANACH JEDNOSTCE PROJEKTOWEJ.
2. WSZELKIE NIEZGODNOŚCI I NIEJASNOŚCI W DOKUMETNACJI ORAZ NA BUDOWIE, PRZED WYKONANIEM ROBÓT BUDOWLANYCH, NALEŻY ZGŁASZAĆ PROJEKTANTOWI.
3. WSZELKIE MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE ORAZ WYPOSAŻENIE STAŁE I RUCHOME POWINNO ZOSTAĆ ZAAKCEPTOWANE PRZEZ PROJEKTANTA NA PODSTAWIE PRZEDŁOŻONYCH PRÓBEK I WZORÓW.
4. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAĆ WYŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
5. WSZYSTKIE ELEMENTY INSTALACJI NALEŻY WYKONYWAĆ NA PODSTAWIE RYSUNKÓW BRANŻOWYCH. NA RYSUNKACH ARCHITEKTONICZNYCH OZNACZONO JEDYNIE LOKALIZACJĘ ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA.
6. WSZYSTKIE BALUSTRADY WYS. MIN. 110CM
7. WSZYSTKIE MATERIAŁY I ELEMENTY BUDOWLANE DOPUSZCZONE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE WINNY POSIADAĆ STOSOWNE CERTYFIKATY I ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA ITB, PZH ORAZ INNYCH WYMAGANYCH INSTYTUCJI ORAZ MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYMOGI OCHRONY POŻAROWEJ OKREŚLONEJ W PRZEPISACH.

OZNACZENIA

- PWP — istniejący przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu
- wypust zasilający
- gniazdo 2P+Z pojedyncze IP21
- 2 — gniazdo 2P+Z podwójne IP21
- gniazdo 2P+Z pojedyncze IP44
- 2T — gniazdo 2xRJ45 kat.6A
- PD — punkt dystrybucyjny, szafa wisząca 12U 600x600
- 2 — kamera 2MPx
- SWIN — centrala SWIN
- manipulator LCD
- sygnalizator wewnętrzny
- sygnalizator zewnętrzny
- czujnik dualny PIR+MF

DETAN Sp. z o.o.
25-365 Kielce, ul. Słowackiego 16
tel.(fax) (0-41) 361-36-65, 361-36-89; e-mail:pracownia@detan.pl

NAZWA I ADRES OBIEKTU:
PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO PRZY SIEDZIBIE POLSKIEGO RADIA REGIONALNEJ ROZGŁOŚNI W KIELCACH ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA DZIAŁKACH NR EWID. 15/1 i 15/2 OBRĘB 0017 PRZY UL. RADIOWEJ W KIELCACH.

INWESTOR:
POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W KIELCACH
"RADIO KIELCE" S. A.
ul. Radiowa 4, 25-317 Kielce

BRANŻA: ELEKTRYCZNA
Nr rys.: E-202
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY
Skala: 1:100
PRZEDMIOT RYSUNKU: RZUT PARTERU - INSTALACJA GNIAZDOWA

		Nr uprawnień:	Podpis:	Data:
Projektował:	mgr inż. Dominik Król	upr. nr SWK/0104/PWOE/14 do proj. bez ograniczeń w spec. elektrycznej		09.2020
Opracowała:	mgr inż. Maciej Król	upr. nr SWK/0126/PWBE/19 do proj. bez ograniczeń w spec. elektrycznej		
Sprawdził:	mgr inż. Michał Król	upr. nr SWK/0088/POOE/11 do proj. bez ograniczeń w spec. elektrycznej		