



PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : *Adaptacja budynku*
INWESTOR : *Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Kielcach*
ADRES INWESTORA : *Ul. Radiowa 4, 25-317 Kielce*

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : *Artur Pałys*
DATA OPRACOWANIA : *18.10.2021*

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
18.10.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont pomieszczen Radio Kielce- roboty budowlane						
1			Roboty budowlane i wyposażenie			
1.1			Posadzki			
1	KNR-W 2-02		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - panele PCV czerwone 46x46cm	m ²		
d.1.	1123-03					
1			21.1	m ²	21.100	
					RAZEM	21.100
2	KNR-W 2-02		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - panele PCV betonopodobne 46x91,5cm	m ²		
d.1.	1123-03					
1			131.50	m ²	131.500	
					RAZEM	131.500
3	KNR 2-02		Posadzki z wykładzin dywanowych	m ²		
d.1.	1113-01					
1			31.10	m ²	31.100	
					RAZEM	31.100
4	KNR-W 2-02		Listwy zakończeniowe naścienne aluminiowe w kolorze ściany	m		
d.1.	1124-04					
1	analogia		86.12	m	86.120	
					RAZEM	86.120
5	KNR-W 2-02		Listwy zakończeniowe naścienne aluminiowe z kątownikiem w kolorze ściany	m		
d.1.	1124-04					
1	analogia		16.62	m	16.620	
					RAZEM	16.620
1.2			Ściany i sufity			
6			Dostawa i montaż paneli alustycznych piramidki 3cm	m ²		
d.1.	analiza indywidualna		129	m ²	129.000	
					RAZEM	129.000
7			Dostawa i montaż stelażu pod systemowy sufit akustyczny wg. karty produktu	m ²		
d.1.	analiza indywidualna		34.44	m ²	34.440	
					RAZEM	34.440
8			Dostawa i montaż drzwi aluminiowych o wym. 2295x2100mm -	szt		
d.1.	wycena indywidualna		1	szt	1.000	
					RAZEM	1.000
9			Dostawa i montaż drzwi aluminiowych o wym. 980x2100mm -	szt		
d.1.	wycena indywidualna		1	szt	1.000	
					RAZEM	1.000
10			Dostawa i montaż witryny stałej aluminiowej o wym. 1200x700mm -	szt		
d.1.	wycena indywidualna		1	szt	1.000	
					RAZEM	1.000
1.3			Wyposażenie			
11	KNR 5-08		Dostawa i montaż pojemnika na ręczniki pojedyncze	szt.		
d.1.	0404-07		3	szt.	3.000	
3	analogia				RAZEM	3.000
12	KNR 5-08		Dostawa i montaż dozownika bezdotykowego, automatycznego - mydło w pianie	szt.		
d.1.	0404-07		3	szt.	3.000	
3	analogia				RAZEM	3.000
13			Dostawa tacki "Niekapki" do dozowników mydła	szt.		
d.1.	wycena indywidualna		3	szt.	3.000	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	3.000
14	KNR 5-08 d.1. 0404-07 3 analogia		Montaż wieszaka z mosiądzu - nosorożec	szt.		
			5	szt.	5.000	
					RAZEM	5.000
15	KNR 5-08 d.1. 0404-07 3 analogia		Dostawa i montaż pojemnika na paier toaletowy	szt.		
			3	szt.	3.000	
					RAZEM	3.000
16	KNR 5-08 d.1. 0404-07 3 analogia		Dostawa i montaż szczotki do WC z uchwytem do ściany	szt.		
			3	szt.	3.000	
					RAZEM	3.000
17	KNR 5-08 d.1. 0404-07 3 analogia		Dostawa i montaż kosza na odpady	szt.		
			3	szt.	3.000	
					RAZEM	3.000
18	KNR 5-08 d.1. 0404-07 3 analogia		Dostawa i montaż wieszaka czarnego dł. 780mm	szt.		
			4	szt.	4.000	
					RAZEM	4.000
19	d.1. wycena indywidualna 3		Dostawa i montaż uchwyty dla niepełnosprawnych - prosty chrom 780x82x80mm	szt.		
			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
20	d.1. wycena indywidualna 3		Dostawa i montaż uchwyty dla niepełnosprawnych - ścienny, składany, chrom 99x800x220mm	szt.		
			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
21	KNR 5-08 d.1. 0404-07 3 analogia		Dostawa i montaż dozownika mydła w płynie - mocowany do ściany	szt.		
			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
22	d.1. wycena indywidualna 3		Dostawa i montaż żaluzji o wym. 1750x2400	szt.		
			3	szt.	3.000	
					RAZEM	3.000
1.4			Oświetlenie			
23	KNR-W 5-08 d.1. 0504-01 4		Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych	kpl.		
			41	kpl.	41.000	
					RAZEM	41.000
24	KNR-W 5-08 d.1. 0504-01 4		Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, końcowych	kpl.		
			9	kpl.	9.000	
					RAZEM	9.000
25	KNR-W 5-08 d.1. 0512-01 4		Montaż opraw oświetleniowych downlight	kpl.		
			14	kpl.	14.000	
					RAZEM	14.000
26	KNR-W 5-08 d.1. 0512-01 4		Montaż opraw oświetleniowych downlight	kpl.		
			3	kpl.	3.000	
					RAZEM	3.000

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27	wycena indywidualna		Wykonanie systemu sterowania oświetleniem wg projektu szczegółowego	kpl.		
d.1. 4			1		kpl.	1.000
					RAZEM	1.000