

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Podbitka dachu łącznika i pawilonu Dawców - zad. 4  
ADRES INWESTYCJI : 58-300 Wałbrzych ul. B. Chrobrego 31  
INWESTOR : Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  
ADRES INWESTORA : 58-300 Wałbrzych ul. B. Chrobrego 31

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Biuro Usług Budowlanych Wałbrzych  
DATA OPRACOWANIA : maj 2018

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
maj 2018

Data zatwierdzenia

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
<b>Wałbrzych ul. B. Chrobrego 31: zad. 4 - podbitka dachu łącznika i pawilonu Dawców</b>			
1	Roboty rozbiórkowe	1	2
2	Roboty montażowe	3	5
3	Rusztowanie	6	8
4	Utylizacja materiału pochodzącego z rozbiórki	9	12

## OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Wałbrzych ul. B. Chrobrego 31: zad. 4 - podbitka dachu łącznika i pawilonu Dawców</b>					
<b>1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1	KNR 0-18	Deontaż elementów wykończeniowych - podsufitka PCV	m <sup>2</sup>		
d.1	2614-01	- demontaż podbitki (przyjęto R*0,80)			
	analiza indywidualna na bazie poz. j.w.				
		<podbitka> 150,00*1,00	m <sup>2</sup>	150,000	
		<obudowa krokwi> 8*2,00	m <sup>2</sup>	16,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>166,000</b>
2	KNR 0-18	Podbitka z paneli układanych poziomo - demontaż rusztu na podłożu z cegieł na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.1	2611-03	- rozbiórka uszkodzonego rusztu z listew drewnianych: przyjęto 5% rusztu (przyjęto R*0,80)			
	analiza indywidualna na bazie poz. j.w.				
		150,00*1,00*5%	m <sup>2</sup>	7,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,500</b>
<b>2</b>		<b>Roboty montażowe</b>			
3	KNR 0-18	Panele układane poziomo - montaż rusztu na podłożu z cegieł na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.2	2611-03	- uzupełnienie uszkodzonego rusztu			
	analiza indywidualna na bazie poz. j.w.				
		poz.2	m <sup>2</sup>	7,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,500</b>
4	NNRNKB 202	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 - podbitka z blachy powlekanej trapezowej	m <sup>2</sup>		
d.2	0537-04				
	analiza indywidualna na bazie poz. j.w.				
		poz.1	m <sup>2</sup>	166,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>166,000</b>
5		Rezerwa na wykonanie robót nieprzewidzianych, uwidocznionych po rozbiórce istniejącej podbitki	kpl.		
d.2					
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>3</b>		<b>Rusztowanie</b>			
6	KNNR 2 1504-01	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. do 10 m	m <sup>2</sup>		
d.3					
		150,0*6,00	m <sup>2</sup>	900,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>900,000</b>
7	KNR 2-02	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 15 m Wykonanie uziomu sztucznego.	m <sup>2</sup>		
d.3	1613-02 z.sz. 5.4. 9920				
		poz.6	m <sup>2</sup>	900,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>900,000</b>
8	KNR 2-02 r.16	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:2,3,4)			
d.3	z.sz.5.15				
<b>4</b>		<b>Utylizacja materiału pochodzącego z rozbiórki</b>			
9	KNR AT-06	Ręczny załadunek i wyładunek materiałów budowlanych - samochody lub przyczepy skrzyniowe; kategoria ładunku III (materiały zrolowane)	t		
d.4	0101-03	<podbitka PCV> poz.1*3,0/1000	t	0,498	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,498</b>
10	KNR AT-06	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. I (nawierzchnia bitumiczna)	kurs		
d.4	0108-01	- samochód skrzyniowy			
		<przyjęto> 1	kurs	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
11	KNR AT-06	Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za każdy dalszy 1 km	kurs		
d.4	0108-04	Krotność = 2			
		poz.10	kurs	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
12	Pozycja	Opłata za utylizację okładziny PVC	t		
d.4		poz.9	t	0,498	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,498</b>