

Wałbrzych ul. B. Chrobrego 31: zad. 3 podbitka dachu łącznika i pawilonu Dawców

OBIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Wałbrzych ul. B. Chrobrego 31: zad. 4 - podbitka dachu łącznika i pawilonu Dawców</b>					
<b>1</b>	<b>Roboty rozbiórkowe</b>				
1 KNR 0-18	Deontaż elementów wykończeniowych - podsufitka PCV	m <sup>2</sup>			
d.1 2614-01	- demontaż podbitki (przyjęto R*0,80)				
analiza indywidualna na bazie poz. j.w.					
	<podbitka> 150,00*1,00	m <sup>2</sup>		150,000	
	<obudowa krokwi> 8*2,00	m <sup>2</sup>		16,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>166,000</b>
2 KNR 0-18	Podbitka z paneli układanych poziomo - demontaż rusztu na podłożu z cegieł na ścianach	m <sup>2</sup>			
d.1 2611-03	- rozbiórka uszkodzonego rusztu z listew drewnianych: przyjęto 5% rusztu (przyjęto R*0,80)				
analiza indywidualna na bazie poz. j.w.					
	150,00*1,00*5%	m <sup>2</sup>		7,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,500</b>
<b>2</b>	<b>Roboty montażowe</b>				
3 KNR 0-18	Panele układane poziomo - montaż rusztu na podłożu z cegieł na ścianach	m <sup>2</sup>			
d.2 2611-03	- uzupełnienie uszkodzonego rusztu				
analiza indywidualna na bazie poz. j.w.					
	poz.2	m <sup>2</sup>		7,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,500</b>
4 NNRNKB 202	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m <sup>2</sup> - podbitka z blachy powlekanej trapezowej	m <sup>2</sup>			
d.2 0537-04					
analiza indywidualna na bazie poz. j.w.					
	poz.1	m <sup>2</sup>		166,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>166,000</b>
5	Rezerwa na wykonanie robót nieprzewidzianych, uwidocznionych po rozbiórce istniejącej podbitki	kpl.			
d.2					
	1	kpl.		1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>3</b>	<b>Rusztowanie</b>				
6 KNR 2 1504-	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. do 10 m	m <sup>2</sup>			
d.3 01					
	150,0*6,00	m <sup>2</sup>		900,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>900,000</b>
7 KNR 2-02	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 15 m	m <sup>2</sup>			
d.3 1613-02 z.sz. 5.4. 9920	Wykonanie uziomu sztucznego.				
	poz.6	m <sup>2</sup>		900,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>900,000</b>
8 KNR 2-02 r.16	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:2,3,4)				
d.3 z.sz.5.15					
<b>4</b>	<b>Utylizacja materiału pochodzącego z rozbiórki</b>				
9 KNR AT-06	Ręczny załadunek i wyładunek materiałów budowlanych - samochody lub przyczepy skrzyniowe; kategoria ładunku III (materiały zrolowane)	t			
d.4 0101-03	<podbitka PCV> poz.1*3,0/1000	t		0,498	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,498</b>
10 KNR AT-06	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. I (nawierzchnia bitumiczna) - samochód skrzyniowy	kurs			
d.4 0108-01					
	<przyjęto> 1	kurs		1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
11 KNR AT-06	Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za każdy dalszy 1 km	kurs			
d.4 0108-04	Krotność = 2				
	poz.10	kurs		1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
12 Pozycja	Oplata za utylizację okładziny PVC	t			
d.4					
	poz.9	t		0,498	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,498</b>

1980