


PROJEKT - WIDOKI BIEGU SCHODOWEGO  
A3 skala 1:50



Wytyczne dla schodów i pochylni wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami);  
Rozdział 4 „Schody i pochylnie”. Wymiary schodów zewnętrznych:  
- wysokość stopnia - max. 15cm;  
- szerokość stopnia - min. 35cm;  
- szerokość biegu - min. 150cm;  
- szerokość spocznika - min. 150cm;  
- liczba schodów w jednym biegu - 10szt.;

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. KOPIOWANIE PROJEKTU BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONE.	Uwaga! Niniejsze opracowanie jest projektem budowlanym i nie obejmuje rozwiązań właściwych dla projektu wykonawczego. Zobowiązuje się wykonawcę do weryfikacji danych przed i w trakcie budowy. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi!		
	Investor:	REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWOLECZNICTWA ul. Chrobrego 31, 58-300 Wałbrzych	Branża: ARCHITEKTURA, KONSTR./INSTAL.
	Investycja:	PRZEBUDOWA ZEWNĘTRZNEJ STREFY WEJŚCIA DLA DAWCÓW I BUDOWA PYLONU INFORMACYJNEGO ul. Czerwonego Krzyża; 58-300 Wałbrzych; dz. nr 149/2; j. ewid. 026501_1 m. Wałbrzych; obr. nr 0021 Nowe Miasto	Etap projektu: BUDOWLANY
	Tytuł:	PROJEKT - WIDOKI BIEGU SCHODOWEGO	Skala: 1:50
	Projektant:	JAN BARBIERIK architektura, instalacje sanitarne	Numer: 07
	Opracowanie:	mgr inż. JAN PAWEŁ JAWOREK inż. JACEK BRZOSZOWSKI	Podpis:
	Podziałka liniowa:	0 0,5 1 2m	Data: 14 II 2018