

BIURO PROJEKTOWE
Jan Paweł Jaworek

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Podbitka okapu dachu i pawilonu - zad. 2
ADRES INWESTYCJI : 58-300 Wałbrzych ul. B. Chrobrego 31
INWESTOR : Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
ADRES INWESTORA : 58-300 Wałbrzych ul. B. Chrobrego 31

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Biuro Usług Budowlanych Wałbrzych
DATA OPRACOWANIA : październik 2019 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
październik 2019 r.

Data zatwierdzenia

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Roboty rozbiórkowe	1	2
2	Roboty montażowe	3	5
3	Rusztowanie	6	8
4	Utylizacja materiału pochodzącego z rozbiórki	9	12

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wałbrzych ul. B. Chrobrego 31: podbitka okapu dachu i pawilonu - zad. 2					
1		Roboty rozbiórkowe			
d.1	KNR 0-18 2614-01 analiza indywidualna na bazie poz. j.w.	Deontaż elementów wykończeniowych - podsufitka PCV - demontaż podbitki (przyjęto R*0,80) <podbitka> 150,00*1,00 <obudowa krokwi> 8*2,00	m ² m ² m ²	 150,000 16,000	
				RAZEM	166,000
d.1	KNR 0-18 2611-03 analiza indywidualna na bazie poz. j.w.	Podbitka z paneli układanych poziomo - demontaż rusztu na podłożu z cegieł na ścianach - rozbiórka uszkodzonego rusztu z listew drewnianych: przyjęto 5% rusztu (przyjęto R*0,80) 150,00*1,00*5%	m ² m ²	 7,500	
				RAZEM	7,500
2		Roboty montażowe			
d.2	KNR 0-18 2611-03 analiza indywidualna na bazie poz. j.w.	Panele układane poziomo - montaż rusztu na podłożu z cegieł na ścianach - uzupełnienie uszkodzonego rusztu poz.2	m ² m ²	 7,500	
				RAZEM	7,500
d.2	NNRNKB 202 0537-04 analiza indywidualna na bazie poz. j.w.	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 - podbitka z blachy powlekanej płaskiej poz.1	m ² m ²	 166,000	
				RAZEM	166,000
d.2		Rezerwa na wykonanie robót nieprzewidzianych, uwidocznionych po rozbiórce istniejącej podbitki 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
3		Rusztowanie			
d.3	KNNR 2 1504-01	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. do 10 m 150,0*6,00	m ² m ²	 900,000	
				RAZEM	900,000
d.3	KNR 2-02 1613-01	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 10 m poz.6	m ² m ²	 900,000	
				RAZEM	900,000
d.3	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:2,3,4)			
4		Utylizacja materiału pochodzącego z rozbiórki			
d.4	KNR AT-06 0101-03	Ręczny załadunek i wyładunek materiałów budowlanych - samochody lub przyczepy skrzyniowe; kategoria ładunku III (materiały zrolowane) <podbitka PCV> poz.1*3,0/1000	t t	 0,498	
				RAZEM	0,498
d.4	KNR AT-06 0108-01	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. I (nawierzchnia bitumiczna) - samochód skrzyniowy <przyjęto> 1	kurs kurs	 1,000	
				RAZEM	1,000
d.4	KNR AT-06 0108-04	Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za każdy dalszy 1 km Krotność = 2 poz.10	kurs kurs	 1,000	
				RAZEM	1,000
d.4	Pozycja	Opłata za utylizację okładziny PVC poz.9	t t	 0,498	
				RAZEM	0,498