

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont pokrycia dachowego z dachówki IBM Braas pawilonu krwiodawców
ADRES INWESTYCJI : ul. Bolesława Chrobrego 31, 58-300 Wałbrzych
INWESTOR : Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
ADRES INWESTORA : ul. Bolesława Chrobrego 31, 58-300 Wałbrzych
BRANŻA : OGÓLNOBUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2021 rok.

Poziom cen : II kwartał 2021 rok

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
czerwiec 2021 rok.

Data zatwierdzenia

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW KOSZTORYSU

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu - Remont pokrycia dachowego pawilonu krwiodawców przy ul. Bolesława Chrobrego 31 w Wałbrzychu

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	REMONT KOSZY DACHOWYCH	1	10
2	REMONT PODSTAWY ŚWIETLIKA DACHOWEGO	11	22
3	ROBOTY POZOSTAŁE	23	29

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu - Remont pokrycia dachowego pawilonu krwiodawców przy ul. Bolesława Chrobrego 31 w Wałbrzychu

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	REMONT KOSZY DACHOWYCH				
1	KNR K-05	Rozebranie starych pokryć dachowych łącznie z rozebraniem łat, kontrłat, deskowania -	m ²		
d.1	0101-03	dachówka profilowana, bez odzysku - dachówka do odzysku wsp. do R=1,50			
		kosz nr 1 od strony ogrodu - pierwszy licząc od świetlika dachowego [7.30+0.30]*1.60*2	m ²	24.32	
		kosz nr 2 od strony ogrodu - drugi licząc od świetlika dachowego [6.80+0.30]*1.60*2	m ²	22.72	
		kosz nr 3 od strony ogrodu - trzeci licząc od świetlika dachowego [7.10+0.30]*1.60*2	m ²	23.68	
		kosz nr 4 od strony ul. Czerwonego Krzyża - pierwszy licząc od świetlika dachowego [7.30+0.30]*1.60*2	m ²	24.32	
				RAZEM	95.04
2		Rozebranie membrany dachowej wstępnego krycia oraz ocieplenia z wełny mineralnej	m ²		
d.1	wycena indywidualna	nie nadającej się do użytku			
		#p1	m ²	95.04	
				RAZEM	95.04
3	KNR-W 4-01	Rozebranie obróbek koszy dachowych z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0545-08				
		kosz nr 1 od strony ogrodu - pierwszy licząc od świetlika dachowego [7.30+0.30]*0.50	m ²	3.80	
		kosz nr 2 od strony ogrodu - drugi licząc od świetlika dachowego [6.80+0.30]*0.50	m ²	3.55	
		kosz nr 3 od strony ogrodu - trzeci licząc od świetlika dachowego [7.10+0.30]*0.50	m ²	3.70	
		kosz nr 4 od strony ul. Czerwonego Krzyża - pierwszy licząc od świetlika dachowego [7.30+0.30]*0.50	m ²	3.80	
				RAZEM	14.85
4	KNR K-05	Wykonanie deskowania - szalowanie kosza sklejką wodoodporną gr. 15 mm	m ²		
d.1	0103-07	analogia			
		kosz nr 1 od strony ogrodu - pierwszy licząc od świetlika dachowego [7.30+0.30]*0.50	m ²	3.80	
		kosz nr 2 od strony ogrodu - drugi licząc od świetlika dachowego [6.80+0.30]*0.50	m ²	3.55	
		kosz nr 3 od strony ogrodu - trzeci licząc od świetlika dachowego [7.10+0.30]*0.50	m ²	3.70	
		kosz nr 4 od strony ul. Czerwonego Krzyża - pierwszy licząc od świetlika dachowego [7.30+0.30]*0.50	m ²	3.80	
				RAZEM	14.85
5	KNR 9-12	Izolacje cieplne wykonywane matami z wełny mineralnej gr. 150 mm do izolacji podda-	m ²		
d.1	0301-07	szy, układanymi w połaci dachu krokwiowego			
		#p1	m ²	95.04	
				RAZEM	95.04
6	KNR-W 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - montaż z gotowych elementów z	m ²		
d.1	0518-02	analogia			
		kosz nr 1 od strony ogrodu - pierwszy licząc od świetlika dachowego [7.30+0.30*2]*0.60	m ²	4.74	
		kosz nr 2 od strony ogrodu - drugi licząc od świetlika dachowego [6.80+0.30*2]*0.60	m ²	4.44	
		kosz nr 3 od strony ogrodu - trzeci licząc od świetlika dachowego [7.10+0.30*2]*0.60	m ²	4.62	
		kosz nr 4 od strony ul. Czerwonego Krzyża - pierwszy licząc od świetlika dachowego [7.30+0.30*2]*0.60	m ²	4.74	
				RAZEM	18.54
7	KNR K-05	Mocowanie membrany dachowej wstępnego krycia Divoroll Uniwersal+ na krokwiach	m ²		
d.1	0102-01				
		kosz nr 1 od strony ogrodu - pierwszy licząc od świetlika dachowego [7.30+0.30]*1.60*2	m ²	24.32	
		kosz nr 2 od strony ogrodu - drugi licząc od świetlika dachowego [6.80+0.30]*1.60*2	m ²	22.72	
		kosz nr 3 od strony ogrodu - trzeci licząc od świetlika dachowego [7.10+0.30]*1.60*2	m ²	23.68	
		kosz nr 4 od strony ul. Czerwonego Krzyża - pierwszy licząc od świetlika dachowego [7.30+0.30]*1.60*2	m ²	24.32	
				RAZEM	95.04
8	KNR K-05	Montaż kontrłat na dachu bez deskowania	m ²		
d.1	0104-04				
		#p7	m ²	95.04	
				RAZEM	95.04
9	KNR K-05	Montaż łat pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi do 70 cm	m ²		
d.1	0105-01				
		#p7	m ²	95.04	
				RAZEM	95.04

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu - Remont pokrycia dachowego pawilonu krwiodawców przy ul. Bolesława Chrobrego 31 w Wałbrzychu

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
10 d.1	KNR K-05 0201-04	Wykonanie połaci dachowych do 50 m ² z dachówki Braas Celtycka - 85% dachówki do ponownego użytku, 15% dachówki nowej kosz nr 1 od strony ogrodu - pierwszy licząc od świetlika dachowego [7.30+0.30]*1.60*2 kosz nr 2 od strony ogrodu - drugi licząc od świetlika dachowego [6.80+0.30]*1.60*2 kosz nr 3 od strony ogrodu - trzeci licząc od świetlika dachowego [7.10+0.30]*1.60*2 kosz nr 4 od strony ul. Czerwonego Krzyża - pierwszy licząc od świetlika dachowego [7.30+0.30]*1.60*2	m ² m ² m ² m ² m ²	 24.32 22.72 23.68 24.32	 95.04
2 REMONT PODSTAWY ŚWIETLIKA DACHOWEGO					
11 d.2	KNR K-05 0208-03	Demontaż użytkowy ławeczki kominiarskiej dużej- wsp. do R = 0,60 6*4	szt. szt.	 24	 24
				RAZEM	24
12 d.2	KNR K-05 0101-03	Rozebranie starych pokryć dachowych łącznie z rozebraniem łąt, kontrłat, deskowania - dachówka profilowana, bez odzysku - dachówka do odzysku wsp. do R=1,50 2*[17.00+13.80]*1.60	m ² m ²	 98.56	 98.56
				RAZEM	98.56
13 d.2	wycena indywidualna	Rozebranie membrany dachowej wstępnego krycia oraz ocieplenia z wełny mineralnej nie nadającej się do użytku #p12	m ² m ²	 98.56	 98.56
				RAZEM	98.56
14 d.2	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek podstawy świetlika dachowego z blachy nie nadającej się do użytku 2*[13.80+14.80]*0.50	m ² m ²	 28.60	 28.60
				RAZEM	28.60
15 d.2	KNR K-05 0103-07 analogia	Wykonanie deskowania - szalowanie podstawy świetlika dachowego sklejką wodoodporną gr. 15 mm 2*[13.80+13.80]*0.40	m ² m ²	 22.08	 22.08
				RAZEM	22.08
16 d.2	KNR 9-12 0301-07	Izolacje cieplne wykonywane matami z wełny mineralnej gr. 150 mm do izolacji poddaszy, układanymi w połaci dachu krokwiowego #p12	m ² m ²	 98.56	 98.56
				RAZEM	98.56
17 d.2	KNR-W 2-02 0518-02 analogia	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - montaż z gotowych elementów z blachy powlekaniej 2*[13.80+13.80]*0.50	m ² m ²	 27.60	 27.60
				RAZEM	27.60
18 d.2	KNR K-05 0102-01	Mocowanie membrany dachowej wstępnego krycia Divoroll Uniwersal+ na krokwiach #p12	m ² m ²	 98.56	 98.56
				RAZEM	98.56
19 d.2	KNR K-05 0104-04	Montaż kontrłat na dachu bez deskowania #p18	m ² m ²	 98.56	 98.56
				RAZEM	98.56
20 d.2	KNR K-05 0105-01	Montaż łąt pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi do 70 cm #p18	m ² m ²	 98.56	 98.56
				RAZEM	98.56
21 d.2	KNR K-05 0201-04	Wykonanie połaci dachowych do 50 m ² z dachówki Braas Celtycka - 85% dachówki do ponownego użytku, 15% dachówki nowej 2*[17.00+13.80]*1.60	m ² m ²	 98.56	 98.56
				RAZEM	98.56
22 d.2	KNR K-05 0208-03	Montaż elementów komunikacji po dachu - ławeczka kominiarska duża - ławeczki z odzysku, dachówka wsporcza pod stopień ławeczki 42 szt. z odzysku, 6. szt nowe 6*4	szt. szt.	 24	 24
				RAZEM	24
3 ROBOTY POZOSTAŁE					
23 d.3	KNR-W 4-01 0507-02 analogia	Wymiana pojedynczych dachówek cementowych profilowanych Braas Celtycka mocowana na kłamarą boczną 28	szt. szt.	 28	 28
				RAZEM	28
24 d.3	KNR K-05 0208-01	Montaż elementów komunikacji po dachu - stopień kominiarski (materiał z odzysku) 9	szt. szt.	 9	 9
				RAZEM	9
25 d.3	KNR K-05 0202-06	Montaż el. uzupełniających - gąsior 11	szt. szt.	 11	 11

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu - Remont pokrycia dachowego pawilonu krwiodawców przy ul. Bolesława Chrobrego 31 w Wałbrzychu

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	11
26	KNR K-05 d.3 0202-06	Montaż el. uzupełniających - gąsior początkowy	szt.		
		3	szt.	3	
				RAZEM	3
27	KNR K-05 d.3 0202-07	Montaż el. uzupełniających - łącznik gąsiorów	szt.		
		1	szt.	1	
				RAZEM	1
28	KNR K-05 d.3 0210-01	Montaż kominka wentylacyjnego - kominek z odzysku	szt.		
		16	szt.	16	
				RAZEM	16
29	d.3 analiza indywidualna	Koszty wywozu i składowania gruzu - przy użyciu kontenera do wywozu odpadów budowlanych	t		
		gruz			
		#p1*10.7*4.3/1000*15%	t	0.66	
		#p12*10.7*4.3/1000*15%	t	0.68	
		#p23*4.3/1000	t	0.12	
		A (suma częściowa)		-----	
				1.46	
		węlna deski			
		#p1*2.0/1000	t	0.19	
		#p12*2.00/1000	t	0.20	
		B (suma częściowa)		-----	
				0.39	
				RAZEM	1.85