



RZUT PRZYZIEMIA



RZUT DACHU



## SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE ROBOT:

- Demontaż istniejących bram garażowych wraz z nadprożami.
- Zamurowanie otworów bram garażowych - 6,9m³.
- Osadzenie drzwi zewnętrznych chłodniczych 100/205  
- nadproże 4\*L19 dł. 140cm.
- Osadzenie drzwi wewnętrznych mroźniczych 90/205  
- nadproże 2\*L19 dł. 130cm.
- Demontaż istniejącego okna wraz z nadprożem.
- Wykonanie otworu w murze wraz z nadprożem 3\*IPE240 dł. 600cm  
pod osadzenie mroźni kontenerowej - 5,5m³.
- Wykonanie instalacji wewnętrznych: elektroenergetycznej,  
wodociągowej oraz wpustu podłogowego z podwójnym syfonem  
dla pomieszczeń o podwyższonym stopniu utrzymania czystości.
- Wykonanie izolacji termicznej wewnętrznej ścian - poliuretanowe  
płyty warstwowe - 47,7m².
- Wykonanie izolacji termicznej wewnętrznej stropu - sufit  
podwieszany - poliuretanowe płyty warstwowe - 22,17m².
- Osadzenie mroźni kontenerowej.
- Uszczelnienie połączenia ścian mroźni kontenerowej ze  
ścianami chłodni.
- Remont posadzki w przedsionku chłodni.
- Montaż punktu czerpania wody i wpustu podłogowego.
- Wykonanie konstrukcji stalowej i zadaszenia dla montowanej  
mroźni kontenerowej (wg specyfikacji wykonawcy).

## Uwaga!

Niniejsze opracowanie jest projektem budowlanym i nie obejmuje rozwiązań właściwych dla projektu wykonawczego. Zobowiązuje się wykonawcę do weryfikacji danych przed i w trakcie budowy. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.

Investor:	REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA ul. Chrobrego 31, 58-300 Wałbrzych	
Investycja:	BUDOWA DWÓCH KONTENERÓW CHŁODNICZYCH TYPU MORSKIEGO DO PRZECHOWYWANIA OSOCCA MROŻONEGO NA POTRZEBY LECZNICZE I REZERWE, WRAZ Z DOSTOSOWANIEM ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY ul. Szpitalna 17, 58-300 Wałbrzych, działka nr 162/3 obr. nr 21 Nowe Miasto	Branża: ARCHITEKTURA
Tytuł:	PRZEBUDOWA OBIEKTU TECHNICZNEGO (1+7) - RZUTY	Etap projektu: BUDOWLANY
Projektant:	JAN BARBIERIK	Skala: 1:100
Opracowanie:	inż. JACEK BRZOSOWSKI mgr inż. JAN PAWEŁ JAWOREK	Numer: 10
Podziałka liniowa:	0 1 2 4m	Podpis: Data: IV. 2015.
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. KOPIOWANIE PROJEKTU BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONE.		