

A1 – A1 blacha trapezowa T18
membrana dachowa trójwymiarowa w oplocie
podbitka dachowa gr 25mm
krokwie 8x16 cm

B1 – B1 kostka brukowa 6 cm
podsypka piaskowo-cementowa 3 cm
kliniec 2x10 cm
warstwa odsączająca – piasek 10 cm

Inwestor:
GMINA RUDNIK
47-411 Rudnik, ul. Kozielska 1

Temat i adres inwestycji:
Budowa wiaty przystankowej
zlokalizowanej w Gamowie
przy ul. Stawowej
dz. nr 232/3

Projektował:
mgr inż. arch. Magdalena Sczyrba
nr upr. 478/01

Konstruktor:
mgr inż. Andrzej Kuc
nr upr. 422/01

Opracował:
mgr inż. Michał Szczuka

Treść rysunku:
PRZEKRÓJ A-A

Branża i nr rysunku:	Skala:
AB-08	1:50
Data opracowania: V 2021	Nr strony: 41