

**ZAKRES PRAC RENOWACYJNYCH/KONSERWATORSKICH  
WITRAŻY  
W KOŚCIELE PW. TRÓJCY ŚWIĘTEJ W MODZUROWIE**

1. Wizja lokalna, wykonanie dokumentacji fotograficznej, pomiary.
2. Wykonanie ram okiennych aluminiowych termoizolacyjnych na profilach firmy ALUPROF w systemie SLIMLINE.
3. Demontaż witraży.
4. Montaż nowych ram z szybami termoizolacyjnymi.
5. Transport do pracowni.
6. Wykonanie dokumentacji fotograficznej , rysunkowej , opisowej.
7. Rozmontowanie szkła z profili ołowianych.
8. Czyszczenie szkła.
9. Uzupełnienie ubytków w szkło, oraz klejenie pękniętych szkła.
10. Oprawienie szkła w nowe profile ołowiane, lutowanie.
11. Kitowanie i czyszczenie kwater.
12. Transport i montaż witraży w ramy okienne.

W kilku oknach, w dolnej części zamontowane zostaną elementy uchylne w celu lepszej wentylacji obiektu.

W załączeniu przekrój ramy, oraz sposób montażu witraży- **stanowi załącznik nr 1A**

Proponowane ramy aluminiowe zastosowano w kościele p. w NMP w Miasteczku Śląskim